

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	
1	2	3	4	
	<b>1. Շին-մոնտաժային աշխատանքներ</b>			
1	3 հատ AC-150/24 հաղորդալարի ապամոնտաժում և մոնտաժում 110կՎ ՕԳ-ի մինչև 2կմ երկարության խարսխային թռիչքում	կմ (3 լար)	5.067	
2	3 հատ AC-150/24 հաղորդալարի ապամոնտաժում և մոնտաժում 110կՎ ՕԳ-ի մինչև 1կմ երկարության խարսխային թռիչքում (լարման առկայության գործակից 1.2)	կմ (3 լար)	0,576	
3	110կՎ ՕԳ-ի 3 հատ AC-150/24 հաղորդալարի ապամոնտաժում և մոնտաժում 35կՎ ՕԳ-ի անցումով միջանկյալ հենարանների միջև	անցում (3 լար)	1	
4	110կՎ ՕԳ-ի 3 հատ AC-150/24 հաղորդալարի ապամոնտաժում և մոնտաժում 35կՎ ՕԳ-ի անցումով խարսխային հենարանների միջև (լարման առկայության գործակից 1.2)	անցում (3 լար)	1	
5	110կՎ ՕԳ-ի 3 հատ AC-150/24 հաղորդալարի ապամոնտաժում և մոնտաժում 35կՎ և 10կՎ ՕԳ-ների անցումով խարսխային հենարանների միջև	անցում (3 լար)	1	
6	110կՎ ՕԳ-ի 3 հատ AC-150/24 հաղորդալարի ապամոնտաժում և մոնտաժում 10կՎ ՕԳ-ի անցումով միջանկյալ հենարանների միջև	անցում (3 լար)	2	
7	110կՎ ՕԳ-ի 3 հատ AC-150/24 հաղորդալարի ապամոնտաժում և մոնտաժում 10կՎ ՕԳ-ի անցումով խարսխային հենարանների միջև	անցում (3 լար)	4	
8	110կՎ ՕԳ-ի 3 հատ AC-150/24 հաղորդալարի ապամոնտաժում և մոնտաժում ճանապարհի անցումով միջանկյալ հենարանների միջև	անցում (3 լար)	1	
9	1 հատ C-50 շանթապաշտպան ճոպանի ապամոնտաժում և մոնտաժում 2կմ երկարության խարսխային թռիչքում	կմ (1 ճոպան)	3.618	
10	1 հատ C-50 շանթապաշտպան ճոպանի ապամոնտաժում և մոնտաժում 35կՎ և 10կՎ ՕԳ-ների անցումով խարսխային հենարանների միջև	անցում (1 ճոպան)	1	
11	1 հատ C-50 շանթապաշտպան ճոպանի ապամոնտաժում և մոնտաժում 10կՎ ՕԳ-ի անցումով միջանկյալ հենարանների միջև	անցում (1 ճոպան)	2	
12	1 հատ C-50 շանթապաշտպան ճոպանի ապամոնտաժում և մոնտաժում 10կՎ ՕԳ-ի անցումով խարսխային հենարանների միջև	անցում (1 ճոպան)	2	
13	1 հատ C-50 շանթապաշտպան ճոպանի ապամոնտաժում և մոնտաժում ճանապարհի անցումով միջանկյալ հենարանների միջև	անցում (1 ճոպան)	1	
14	2 հատ C-50 շանթապաշտպան ճոպանի մոնտաժում 2կմ երկարության խարսխային թռիչքում	կմ (2 ճոպան)	1.665	
15	2 հատ C-50 շանթապաշտպան ճոպանի մոնտաժում 35կՎ ՕԳ-ի անցումով միջանկյալ հենարանների միջև	անցում (1 ճոպան)	2	
16	2 հատ C-50 շանթապաշտպան ճոպանի մոնտաժում 10կՎ ՕԳ-ի անցումով խարսխային հենարանների միջև	անցում (1 ճոպան)	2	
17	AC-150/24 հաղորդալարի բեռնում, բեռնաթափում և տեղափոխում ճանապարհով 40կմ	տ	0.2	
18	C-50 շանթապաշտպան ճոպանի բեռնում, բեռնաթափում և տեղափոխում ճանապարհով 40կմ	տ	5.0	

					1–164-ՕԳ-06
Տնօրեն	Արշակյան				ՕԳ-110կՎ «Ճյուղ Բջնի»
Գլխ. ճարտ.	Հովսեփյան				Մեկուսիչների փոխում և բացակայող ճոպանի մոնտաժում
1 կ. ճարտ.	Մարտիրոսյան				
					ՕԳ 110կՎ «Ճյուղ Բջնի»
					Աշխատանքների ծավալների ցուցակ

Փուլ	Թերթ	Թերթե
Ա	1	2
ԲԷՑ ՓԲԸ Նախագիծ մասնաճյուղ Երևան 2014թ.		

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	
1	2	3	4	
19	Մեկուսիչների բեռնում, բեռնաթափում և տեղափոխում ճանապարհով 40կմ	տ	11.3	
	<b>Վերադարձվող նյութեր</b>			
1	Հաղորդալար AC-150/24, օգտագործվում է տեղում	տ	14.837	
2	Հաղորդալար AC-150/24, մետաղի ջարդոն	տ	0.1	
3	Շանթապաշտպան ճոպան C-50, օգտագործվում է տեղում	մ/տ	5334/2.256	
4	Մեկուսիչների ձգող շարան 8xIՓ-6, պահեստ	շարան	58	
5	Մեկուսիչների պահող շարան 7xIՓ-6, պահեստ	շարան	72	
6	C-50 շանթապաշտպան ճոպանի ձգող ամրացում, պահեստ	ամրացում	17	
7	C-50 շանթապաշտպան ճոպանի պահող ամրացում, օգտագործվում է տեղում	ամրացում	16	
8	AC-150 հաղորդալարի տատանման մարիչ IՅH-3-17 օգտագործվում է տեղում	հատ	99	
9	C-50 շանթապաշտպան ճոպանի տատանման մարիչ FBH-2-9, օգտագործվում է տեղում	հատ	12	
	<b>Նյութեր շինարարության համար</b>			
1	Հաղորդալար AC-150/24	տ	15,122	
2	Շանթապաշտպան ճոպան C-50	մ/տ	9770/4.132	
3	Մեկուսիչների ձգող շարան 9xIIC-70Ա	շարան	58	
4	Մեկուսիչների պահող շարան 9xIIC-70Ա	շարան	76	
5	C-50 շանթապաշտպան ճոպանի ձգող ամրացում	ամրացում	19	
6	C-50 շանթապաշտպան ճոպանի պահող ամրացում	ամրացում	34	
7	AC-150 հաղորդալարի տատանման մարիչ FBH-3-17	հատ	99	
8	C-50 շանթապաշտպան ճոպանի տատանման մարիչ FBH-2-9	հատ	12	
9	AC-150/24 հաղորդալարի մերակների միացման սեղմակ ПА-4-1	հատ	132	
10	AC-150/24 հաղորդալարի միացման սեղմակ COAC-150-2A	հատ	6	

1–164-ՕԳ-06			Թերթ	Թերթեր
			2	2