

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	E1-1133	3-րդ կարգի բնահողի հարթեցում ձեռքով տաշտակում	լ ²	33.700	0.207	0.100	0.207								6.981		
3	E1-1132	3-րդ կարգի բնահողի տուփանում ձեռքով տաշտակում	լ ²	33.700	0.148	0.072	0.148								4.991		
4	E23-1	Սավիթների ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում H=5սմ 33.7մ2	լ ³	1.685	4.335	0.890	1.844			ավազ	լ ³	1.100	2.000	2.200	7.304	2.200	2.491
5	E6-1	Սավիթների նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնից 10սմ հաստությամբ	լ ³	3.400	34.956	0.700	1.450	0.280	0.822	բետոն	լ ³	1.020	28.300	28.866	118.849	28.866	32.684
6	E11-11	Գոյություն ունեցող բետոնե շրտի մասնակի վերանորոգում B-15 դասի բետոնից	լ ³	0.400	36.040	1.620	3.356			բետոն	լ ³	1.020	28.300	28.866	14.416	28.866	32.684
7	E27-138	Շենքին հարող տարածքի և սավիթների բետոնյա մակերեսի նշակում բիտումով	լ ²	112.300	0.487	0.009	0.019	0.017	0.051	բիտում	կգ	1.79000	0.206	0.369	54.728	0.369	0.418
8	E27-169 E27-172	Շենքին հարող տարածքի և սավիթների մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	լ ²	112.300	4.907	0.135	0.280			ա/բնանրահատ. համբավութ ավազ	տն կգ լ ³	0.120 0.600 0.005	33.000 0.206 2.000	3.953 0.124 0.010	551.079	4.087	4.628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	E1-960	2-րդ կարգի բնափողի հարթեցում ձեռքով տեղում	մ ³	5.100	1.543	0.745	1.543								7.871		

Ընդամենը /հազ. դր./

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը /հազ. դր./

Շահույթ 11%

Ընդամենը /հազ. դր./

777.84

103.45

881.29

96.94

978.24

Կազմեց



Պ. Պետրոսյան

Ստուգեց



Ա. Պետրոսյան

Ծրագրի անվանումը ՎԿ «Անդրանիկ» շենքի սակավաճեցման և հարող տարածքի առֆալտապատում

ԱՄՓՈԲ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

NN	Անվանումը	Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով				հազ. դր.
		3	4	5	6	
Նախ.	2					
	Շինարարական աշխատանքներ	978.236			978.236	
	Ընդամենը	978.24			978.24	
	Հին աղբի տեղափոխման աշխատանքներ 0.15%	1.47			1.47	
	Ժամանակակից շենքեր եւ կառույցներ 1.2%	11.74			11.74	
	Փողի ծավալի համար 2%	19.56			19.56	
	Ընդամենը	1 011.01			1 011.01	
	Չմեռային բանկացումներ 0.64%	6.47			6.47	
	Ընդամենը	1 017.48			1 017.48	
2.00%	Տեխնիկական հսկողություն			20.35	20.35	
0.60%	Հեղինակային հսկողություն			6.10	6.10	
	Ընդամենը	1 017.48		26.45	1 043.93	
	Չնախատեսված ծախսեր 3%	30.52		0.79	31.32	
	Ընդամենը	1 048.00		27.25	1 075.25	
	ԱՄԿ 20%	209.60		5.45	215.05	
	Ընդամենը	1 257.60		32.70	1 290.30	
	Այդ բոլոր վերադարձի գումարը				1.761	

Ընկերության գլխավոր ծարտարագետ

Ա. Շաքարյան

ՇԷԲ-ի պետ

Ա. Պետրոսյան