

Ծրագրի անվանումը

«Հայաւերոնավիգացիա» ՓԲԸ վարչական շենքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ՝ այդ թվում շենքի արևմտյան մուտքի շվաքարանի իրականացում

Նախահաշիվ  
Շինարարական աշխատանքներ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 3407.38 հազ. դր. Ինդեքսավորումը աշխատավարձին 2071.53  
մեք. եւ սարք. շահագործմանը 2934.68  
Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1.0572

NN	մըրսմսիտըյըվէ	Աշխատանքների անվանումը	մմսիտվը յոտրփիւշ	մլտիտճ	/մն / ծոյ/ մծգրստ մսոյտփնըմ վմսիտվը 1	Աշխատավարձը				Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Այդ թվում՝					Ընդամուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը 1.02x1.05x 1.0572
						վմզըմսոյ տոմ	գործող գներով	վմզըմսոյ տոմ	գործող գներով			անվանումը	մմսիտվը յոտրփիւշ	Քանակը	արժեքը	մծգրստ մսոյտփնըմ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Տեղեկատվական տեխնոլոգիական ծառայության աշխատանքներ N 227																հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	P5-42	Շարքից դուրս եկած փայտյա շրիշակների քանդում	գմ	39,200	0.013	0.006	0.012	0.000	0.000								0.491		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	P5-2	Շարքից դուրս եկած արհեստական գորգածկույթից հատակի ծածկի քանդում	մ <sup>2</sup>	12.100	0.194	0.081	0.168	0.009	0.026						2.346			
3	P5-2	Շարքից դուրս եկած ռետինալաթից հատակի ծածկի քանդում	մ <sup>2</sup>	26.800	0.194	0.081	0.168	0.009	0.026						5.197			
4	P6-36	Լուսամուտների բացվածքի փակում 10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմներով և անցքերի բետոնացումով	մ <sup>2</sup>	0.300	3.431	0.540	1.119	0.010	0.029	բլոկներ բետոն B-15	հատ մ <sup>3</sup>	12.500 0.020	0.116 28.300	1.450 0.566		1.029	2.016	2.283
5	E11-55 11-56 q=2	30սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցմով շերտ	մ <sup>2</sup>	1.000	1.247	0.102	0.211	0.014	0.041	շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.031	28.700	0.878	1.247	0.878	0.994	
6	P11-57	Պատերի զաջե սկզբի նորոգում	մ <sup>2</sup>	2.000	2.365	0.720	1.492	0.110	0.323	զաջ	տն	0.024	20.088	0.486	4.729	0.486	0.550	
7	P14-418	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում	մ <sup>2</sup>	261.100	1.392	0.231	0.479	0.009	0.026	ներկ մածիկ	կգ	0.630 0.510	1.108 0.167	0.698 0.085	363.382	0.783	0.887	
8	P14-419	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում	մ <sup>2</sup>	88.800	1.522	0.289	0.599	0.010	0.029	ներկ մածիկ	կգ	0.630 0.550	1.108 0.167	0.698 0.092	135.187	0.790	0.894	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	15-614	Թուզե ջրուցման մարտկոցների և խողովակների 2շերտ ներկում	մ <sup>2</sup>	6.800	1.121	0.384	0.795			յուղամերկ օլիֆ	կգ կգ	0.246 0.027	1.083 0.769	0.266 0.021	7.620	0.287	0.325
10	P7-40	Փայտե որմերի մասնակի նորոգում	հատ	5.000	17.653	6.100	12.636	0.040	0.117	տախտակ ստիկնձ	մ <sup>3</sup> կգ	0.030 0.140	141.667 0.550	4.250 0.077	88.265	4.327	4.899
11	P14-370	Փայտե որմերի յուղամերկում	մ <sup>2</sup>	19.900	2.255	0.878	1.819	0.001	0.003	յուղամերկ մածիկ օլիֆ	կգ կգ կգ	0.246 0.560 0.030	1.083 0.167 0.769	0.266 0.094 0.023	44.883	0.383	0.434
12	E11-201	Հատակի ծածկի իրականացում վիմիկից մակերեսը հարստացված պոլիուրետամային ծածկույթով արդիմիստրատիվ շենքերի համար իր շրիշակներով	մ <sup>2</sup>	42.800	7.526	0.436	0.903	0.008	0.022	վիմիկ հատակ ստիկնձ շրիշակ	մ <sup>2</sup> կգ կգ	1.020 0.490 1.070	5.000 0.550 0.430	5.100 0.270 0.460	322.105	5.830	6.601
13	Շուկա	Դռան շենի իրականացում	զմ	2.000	1.359					դռան շեն	զմ	1.000	1.200	1.200	2.717	1.200	1.359
		Սերվերային սենյակ N 205															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	P23-151	Միջնորձն պատերի քանդում 10սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	8.200	0.858	0.344	0.713	0.050	0.146						7.039		
15	P11-57	Պատերի զաջն սկալի նորոգում	մ <sup>2</sup>	2.000	2.365	0.720	1.492	0.110	0.323	զաջ	տն	0.024	20.088	0.486	4.729	0.486	0.550
16	8-398-1	Հատակի մալուխատարի անցկացում մետաղից իր կախարիչով /3.08x0.1x0.05/	զմ	3.100	1.905	0.021	0.043	0.056	0.164	մալուխատար	զմ	1.000	1.500	1.500	5.906	1.500	1.698
17	P14-422	Նախկինում ներկված պատերի բ/դրակ կատեքսային ներկում	մ <sup>2</sup>	57.600	1.791	0.397	0.822	0.010	0.029	ներկ մածիկ	կզ կզ	0.630 0.790	1.108 0.167	0.698 0.132	103.190	0.830	0.940
18	P14-423	Նույնը առաստաղի	մ <sup>2</sup>	21.000	2.064	0.514	1.065	0.012	0.035	ներկ մածիկ	կզ կզ	0.630 0.920	1.108 0.167	0.698 0.154	43.350	0.852	0.964
19	15-614	Նախկինում ներկված թուջն ցետուցման մարտկոցների և խողովակների 2 շերտ ներկում	մ <sup>2</sup>	1.700	1.121	0.384	0.795			յուղամներկ օլիֆ	կզ կզ	0.246 0.027	1.083 0.769	0.266 0.021	1.905	0.287	0.325
20	P7-40	Փայտե դռների մասնակի նորոգում	խատ	2.000	17.653	6.100	12.636	0.040	0.117	տախտակ սուսինձ	մ <sup>3</sup> կզ	0.030 0.140	141.667 0.550	4.250 0.077	35.306	4.327	4.899



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	P14-370	Փայտե դռների յուղամերկում	ժ <sup>2</sup>	7.600	2.255	0.878	1.819	0.001	0.003	յուղամերկ մածիկ օլիֆ	կգ կգ կգ	0.246 0.560 0.030	1.083 0.167 0.769	0.266 0.094 0.023	17.141	0.383	0.434
22	P11-57	Գլխավոր հաշվապահի աշխատասենյակ N 229/1															
22	P11-57	Պատերի գաջե սվաղի նորոգում	ժ <sup>2</sup>	1.000	2.365	0.720	1.492	0.110	0.323	գաջ	տն	0.024	20.088	0.486	2.365	0.486	0.550
23	P14-422	Նախկինում ներկված պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում	ժ <sup>2</sup>	47.700	1.791	0.397	0.822	0.010	0.029	ներկ մածիկ	կգ կգ	0.630 0.790	1.108 0.167	0.698 0.132	85.454	0.830	0.940
24	P14-423	Նույնը առաստաղի	ժ <sup>2</sup>	18.700	2.064	0.514	1.065	0.012	0.035	ներկ մածիկ	կգ կգ	0.630 0.920	1.108 0.167	0.698 0.154	38.603	0.852	0.964
25	15-614	Նախկինում ներկված թուջե ճեռուցման մարտկոցների և խողովակների 2 շերտ ներկում		1.700	1.121	0.384	0.795			յուղամերկ օլիֆ	կգ կգ	0.246 0.027	1.083 0.769	0.266 0.021	1.905	0.287	0.325





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	P14-422	Նախկինում ներկված պատերի և/որակ լատեքսային ներկում	մ <sup>2</sup>	74.700	1.791	0.397	0.822	0.010	0.029	ներկ մածիկ	կգ կգ	0.630 0.790	1.108 0.167	0.698 0.132	133.824	0.830	0.940
32	P14-423	Նույնը առաստաղի	մ <sup>2</sup>	44.900	2.064	0.514	1.065	0.012	0.035	ներկ մածիկ	կգ կգ	0.630 0.920	1.108 0.167	0.698 0.154	92.687	0.852	0.964
33	15-614	Նախկինում ներկված բուժ ջեռուցման մարտկոցների և խողովակների 2 շերտ ներկում	մ <sup>2</sup>	3.400	1.121	0.384	0.795			յուղաներկ օլիֆ	կգ կգ	0.246 0.027	1.083 0.769	0.266 0.021	3.810	0.287	0.325
34	P7-40	Փայտե դռների մասնակի նորոգում	հատ	1.000	17.653	6.100	12.636	0.040	0.117	տախտակ սուիճ	մ <sup>3</sup> կգ	0.030 0.140	141.667 0.550	4.250 0.077	17.653	4.327	4.899
35	P14-370	Փայտե դռների յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4.600	2.255	0.878	1.819	0.001	0.003	յուղաներկ մածիկ օլիֆ	կգ կգ կգ	0.246 0.560 0.030	1.083 0.167 0.769	0.266 0.094 0.023	10.375	0.383	0.434
36	E11-201	Հատակի ծածկի իրականացում վինիլից մակերեսը հարստացված պոլիուրետանային ծածկույթով արժինհատադրով շենքերի համար իր շրջակայքում	մ <sup>2</sup>	47.500	7.526	0.436	0.903	0.008	0.022	վինիլ հատակ սուիճ շրջակայք	մ <sup>2</sup> կգ կգ	1.020 0.490 1.070	5.000 0.550 0.430	5.100 0.270 0.460	357.477	5.830	6.601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										դրամ շեն	զմ	1.000	1.200	1.200			
37	Շուկա	Դռան շենի իրականացում	զմ	0.900	1.359										1.223	1.200	1.359
38	C310-20 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 20կմ	տն	1.500	4.497	0.400	0.829	1.250	3.668						6.745		
		«Հայաշտրոնավիզացիա» ՓԲԸ վարչական շենքի արևմտյան մուտքի շվաքարանի իրականացում															
39	9-33	Շվաքարանի իրականացում /տրիպլեքս/ երկշերտ յուրաքանչյուր 10մ թրժված ապակիով, երկշերտ սև թաղանթով, մեկ շերտը պաշտպանիչ թաղանթով, այսումին պրոֆիլով, ամրացվող աքսեսարներով, հերմետիկ նյութով	մ²	8.400	65.475	3.100	6.422	0.060	0.176	շվաք թրժված ապակիով	մ²	1.000	52.000	52.000	549.993	52.000	58.878

Ընդամենը /հազ. դր./

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը /հազ. դր./

Հաիույթ 11%

Ընդամենը /հազ. դր./

2709.36

360.35

3069.71

337.67

3407.38

Կազմեց

Ստուգեց



Պ. Պետրոսյան  
 Ա. Պետրոսյան



Ծրագրի անվանումը «Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲԸ վարչական շենքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ՝  
այդ թվում շենքի արևմտյան մուտքի շվաքարանի իրականացում

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՎԱՇԻՎ

NN	Անվանումը	Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով				հազ. դր.
		1	2	3	4	
Նախ.						
	Շինարարական աշխատանքներ					
	Ընդամենը			3 407.378		3 407.378
	Հին տղբի տեղափոխման աշխատանքներ 0.15%			3 407.38		3 407.38
	Ժամանակակից շենքեր եւ կառույցներ 1.2%			5.11		5.11
	Փոքր ծավալի համար 2%			40.89		40.89
	Ընդամենը			68.15		68.15
	Չմեռային բանկացումներ 0.64%			3 521.52		3 521.52
	Ընդամենը			22.54		22.54
2.00%	Տեխնիկական հսկողություն			3 544.06		3 544.06
0.60%	Հեղինակային հսկողություն				70.88	70.88
	Ընդամենը				21.26	21.26
	Չնախատեսված ծախսեր 3%			3 544.06		3 544.06
	Ընդամենը			106.32		109.09
	ԱՄՀ 20%			3 650.38		3 745.29
	Ընդամենը			730.08		749.06
	Այդ թվում վերադարձի գումարը			4 380.46		4 494.35
						6.133

Ընկերության գլխավոր ծառտարագետ

ՇԷԲ-ի պետ

Ա. Շաքարյան

Ա. Պետրոսյան