

**«Ծաղկաձորի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ-ի
մտուր-մանկապարտեզի շենքի կապիտալ վերանորոգում**

Ծավալաթերթ

Հ/Հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանում	Չափի միավոր	Քանակը	Միավոր ի գին	Ընդհանու ր արժեք
1	2	3	4	5	6
I ՔԱՆԴՄԱՆ և ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			-		
1	Հիմնական պատի քանդում (բուժ.կետի պատուհանա- բացվածք,)	մ ³	1,20	11,00	13,20
2	Միջնորմային սալերից միջնորմների քանդում	100մ ²	0,17	71,92	12,23
3	Փայտյա դռների ապամոնտաժում	100մ ²	0,57	104,63	59,64
4	Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին	100մ ²	1,37	175,19	240,71
5	Գաջի սվաղի քանդում պատերից և առաստաղից	100մ ²	0,95	78,96	75,01
6	Բետոնե հատակի քանդում (երկհարկանի մասնաշենքի արտաքին պատերի աջ և ձախ անկյունային մասեր, մտուրային մասի սանհանգույց)	մ ³	3,00	14,80	44,39
7	V-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով(երկհարկանի մասնաշենքի արտաքին պատերի աջ և ձախ անկյունային մասեր)	100մ ³	0,05	796,30	39,82
8	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից և առաստաղից	100մ ²	17,30	12,73	220,21
9	Պատի փայտյա ՓԹՄ սալերից երեսպատվածքի քանդում	100մ ²	0,85	37,82	32,15
10	Մանրահատակի քանդում	100մ ²	0,79	47,96	37,89
11	Անցքերի բացում առաստաղներում օդափոխության համար՝ մտուրային խմբի սան.հանգույցներ, խոհանոց	100 տեղ	0,04	118,42	4,74
12	Անցքերի բացում պատերի վրա 100x100 ջեռուցման կաթսաների օդատարների տեղադրման համար	տեղ	3,00	3,53	10,58
13	Շին. աղբի դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում	տ	15,10	3,49	52,72
II ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			-		
14	Բետոնե հիմքի կառուցում B-20 դասի ծանր բետոնից(երկհարկանի մասնաշենքի արտաքին պատերի հիմնատակերի վերականգնում)	մ ³	3,50	36,90	129,14
15	Պատերի շարվածքի ճաքերի և կարանների բացվածքների լցափակում պոլիմեր-ցեմենտային շաղախով	մ ³	0,10	86,35	8,64
16	Պատի շարում ճակատը..շուրթե.. տուֆե քարերով 0,4x0,4=0,16 1մ ² =1/0,16=6,25 (Բուժ կետի դռան	մ ²	0,50	23,43	11,72
17	Պատի շարում պեմզաբետոնե բլոկներով 0,4x0,1x0,2=0,008 0,92/0,008=115	մ ³	1,05	23,63	24,81
18	Սենքերի ներքին մակերևույթների սվաղում գաջով- պատերի, պլանների, որմնապլանների	մ ²	75,00	3,60	270,35
19	Առաստաղի սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	35,70	3,60	128,69

20	Դռան և պատուհանների հարթ շեպերի սվաղում գաջի շաղախով (վերջնական ծավալը կճշտվի դռների և պատուհանների ապամոնտաժումից հետո)	մ ²	33,00	4,12	136,01
21	Պատերի ներկում լատեքսով ընդհանուր ծեփապատումով՝ ներառյալ դռների և պատուհանների շեպերը	100մ ²	5,13	255,06	1308,43
22	Առաստաղի ներկում լատեքսով	100մ ²	7,15	263,97	1887,42
23	ՓԹՄ-ից հատակի կառուցում	մ ²	4,00	6,14	24,54
24	Նախկինում ներկված ՓԹՄ-ից հատակի յուղաներկում	100մ ²	1,60	111,41	178,26
25	Գիպսակարտոնե սալերով առաստաղի դեկորատիվ էլեմենտների հավաքում	100մ ²	0,50	702,46	351,23
26	Լամինատե հատակի կառուցում 7մմ, ներառյալ պլասմասսե շրիշակներ	մ ²	195,00	5,02	978,32
27	Պլաստմասե 40սմ լայնությամբ պատուհանագոգի տեղադրում	գ-մ	82,50	4,86	401,34
28	Օդափոխության գոյություն ունեցող մետաղական ճաղավանդակի փոխարինում ՊՎՔ ճաղավանդակով	հատ	14,00	2,12	29,74
29	Կերամիկական սալերի տեղադրում	100մ ²	0,02	490,22	9,80
30	Կոյուղու ՊՎՔ d=110x3,2մմ խողովակի տեղադրում (ներառյալ նեոբ բացվող օդափոխության անցքերում տեղադրման համար)	մ	4,00	1,47	5,88
31	Կոյուղու ՊՎՔ d=50x2,2 մմ խողովակի տեղադրում (ներառյալ կոյուղու կանգնակը)	մ	5,50	0,92	5,08
32	Պոլիմինիլթրոբիդե ձևավոր մասերի տեղադրում (եռաբախշիչ, անկյունակ, անցում)	10 հատ	0,50	12,17	6,08
33	Խոհանոցակոնքի տեղադրում՝ երկու տեղանի	կ-տ	4,00	20,29	81,17
34	Խոհանոցակոնքի խառնիչի տեղադրում	հատ	4,00	3,90	15,59
35	Կերամիկական ոտնակով լվացարանի տեղադրում	կ-տ	4,00	11,97	47,89
36	Լվացարանի խառնիչի տեղադրում	հատ	4,00	3,90	15,59
37	Զուգարանակոնքի տեղադրում	կ-տ	8,00	20,44	163,51
38	Պատերի պաստառապատում (վերջնական ծավալը կճշտի պատերի երեսպատվածքի պոկումից հետո)	100մ ²	2,44	90,10	219,84
39	Պատերի գոյություն ունեցող փայտյա վահանների լամինապատում՝ (d=4մմ), ներառյալ լամինատե պառակալները	մ ²	350,00	3,79	1328,11
40	Յեմենտե հարթ շերտի իրականացում (սպորտային դահլիճ և բուժ.կետ, մսուրային մասի սանհանգույցներ) d=30 մմ	100 մ ²	0,93	121,96	113,42
41	Սպորտային դահլիճի փայտյա սպորտային գույքի լաքապատում	100մ ²	1,05	38,14	40,04
42	Պատուհանների ցվիքների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից d=0,55 մմ, (պատուհանների արտաքին մաս՝ 330մմ լայնությամբ)	100 մ ²	0,28	236,71	65,33
43	Ցինկապատ թիթեղից ջեռուցման կաթսաների օդատարների տեղադրում d=0.55մմ, Ø76 խողովակներից	կ-տ	5,00	11,95	59,74
Հակահրդեհային մետաղական աստիճան (2 հատ)			-		
44	Մետաղական աստիճանի կառուցում առանց նյութի	տ	2,80	114,44	320,43
45	Պողպատյա ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ	գծ-մ	19,00	3,55	67,45
46	Տաշտաձև հեծան N16	գծ-մ	35,00	5,94	207,73

47	Պողպատյա ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ	զծ-մ	153,00	0,76	117,00
48	Պողպատե թիթեղ 700x300x3մմ	մ ²	10,00	9,79	97,93
49	Անկյունակ 40x40x4	զծ-մ	9,00	1,06	9,55
50	Ներդիր դետալներ	կգ	50,00	0,46	22,83
51	Էլեկտրոդ	կգ	60,00	0,86	51,36
52	Բետոնե հիմքի կառուցում B-15	մ ³	1,60	33,96	54,33
53	Մետաղական մակերևույթների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ ²	0,50	24,75	12,38
54	V-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0,02	796,30	11,94
	Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ				
1	Առաստաղի էլ. ջահ՝ 1 տեղանոց	100 հատ	0,09	658,126	59,231
2	Լամպ շիկացման թելիկով	հատ	28,00	0,126	3,516
3	Անջատիչ միախզիչ, թաքցված լարանցման համար	100 հատ	0,15	85,150	12,773
4	Անջատիչ երկակի խզիչով թաքցված լարանցման համար	100 հատ	0,02	97,706	1,954
5	Վարդակի տեղադրում թաքցված լարանցման համար	100 հատ	0,11	94,281	10,371
6	Տուփ էլ վարդակների եւ անջատիչների համար	հատ	11,00	0,103	1,130
7	Ամրացման դետալներ (դյուպել, սևեռակ)	հատ	100,00	0,057	5,707
8	ՊՊՎԳ - 2x2,5 տիպի լարի թաքցված լարանցում	100մ	2,80	36,566	102,385
	ԸՆԴԱՄԵՆՐ				10059,03
	Շահույթ 11%				1106,4933
	ԸՆԴԱՄԵՆՐ				11165,524
	ԱԱՀ 20%				2233,1047
	Ամբողջը				13398,628