

ՀՀ ԱՆ <<ՀՎԿԱԿ>> ՊՈԱԿ-Ի ՀԵՐԱՑԻ Հ.12 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6
	1. № 1 մասնաշենքի ներքին տարածքների քանդման աշխատանքներ				
	1. Տանիքի քանդման աշխատանքներ				
1	Թիթեղյա ծածկույթի քանդում կավարամածի հետ միասին և հանձնում շահագործողին	մ²	463.4	0.14	63.35
2	Ցինկապատ խողովակներից ջրթափների և ջրընդունիչ ձագարների ապամոնտաժում	զմ	81.5	1.21	98.31
3	Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ³	8.9	34.56	307.61
4	Տանիքում առկա շինաղբի պարկավորում և իջեցում	մ³	3.3	5.92	19.54
	2. „5“-„4“ առանցքներով պատշգամբների և ե/բ տարրերի քանդում			-	-
5	Պատշգամբների ե/բ բազրիքների քանդում	մ³	3.27	28.12	91.96
6	Ե/բետոնե պատշգամբների և բարձակային մասի քանդում	մ³	5.1	31.36	159.93
7	Պատշգամբների ե/բետոնե պտուների և հեծանների քանդում	մ³	2.36	31.36	74.01
8	Արտաքին տեխնիկական վերելակի ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	կտ	1.00	96.00	96.00
	3. Փոստրակների քանդում			-	-
9	Փոստրակների թիթեղյա ծածկերի ապամոնտաժում	մ²	4.2	0.14	0.57
10	Փոստրակների բետոնե պատերի և հատակների քանդում	մ³	6.99	25.08	175.33
	4. Ճակատների գ/ա սվաղի և երեսապատվածքների քանդում			-	-
11	„Դ“ առանցք. տուֆե 3սմ սալիկներով երեսապատվածքի քանդում	մ²	27.4	5.72	156.85
12	Ճակատների գ/ա սվաղի քանդում	մ²	397.4	0.26	103.76
13	Վնասված քրքատաշ բազալտե շարի քանդում	մ²	1.35	5.72	7.73
	5. Պատերի քանդում			-	-
14	Փայտե միջնորումների քանդում	մ²	178.2	0.82	145.92
15	Միջնապատերի քանդում	մ³	86.3	10.79	930.96
16	Նկուղային հարկի տարիանման աստիճանների ԴՀՈՎ փահանակների ապամոնտաժում	մ²	44.2	0.92	40.62
17	Քարե կրող պատերում բացվածքների իրականացում	մ³	10.68	10.79	115.21
18	Բետոնե դարակաշարերի քանդում	մ³	5.4	21.60	116.61
	6. Հատակների քանդում			-	-
19	Փայտե շրիշակների քանդում H=50մմ	զմ	964.6	0.19	183.31
20	Փայտե մանրահատակների քանդում	մ²	211.5	0.76	160.36
21	Խեցեալե հատակների քանդում	մ²	197.8	0.62	121.88
22	Լինոլեումե հատակների քանդում	մ²	568.0	0.20	112.12
23	Խճանկար բետոնե հատակների քանդում, H=50մմ հաստ.	մ²	6.0	1.51	9.04
24	ԴՀՈՎ-ից հատակների քանդում	մ²	10.6	0.63	6.68
	7. Միջհարկային ծածկերի քանդում			-	-
25	Ե/բետոնե միաձույլ հաճախակող պեմզաբլոկե ծածկերի քանդում	մ³	104.18	25.09	2,613.53
26	Ե/բետոնե միաձույլ ծածկերի քանդում	մ³	58.09	31.36	1,821.61
27	Փայտե ծածկերի քանդում	մ²	188.1	2.46	462.32
28	Հենատափաստներով փայտե ծածկերի քանդում	մ²	129.0	1.96	252.63
29	Նկուղային հարկում բետոնե շերտի քանդում, H=70մմ	մ³	12.0	21.60	259.14
	8. Աստիճանավանդակի քանդում			-	-
30	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում H=90սմ	զմ	29.3	3.82	111.87
31	Աստիճանավանդակի գաջե սվաղի քանդում	մ²	239.5	0.26	62.53
32	Աստիճանավանդակում 30սմ հաստ. մարմարե սալերի ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ²	74.67	5.72	427.43
33	Աստիճանավանդակում 30սմ հաստ. մարմարե շրիշակների ապամոնտաժում, H=120սմ	զմ	83.1	0.79	65.61
34	Աստիճանավանդակի ե/բ տարրերի քանդում	մ³	10.1	31.36	316.72
35	Աստիճանավանդակի մետաղական հեծանների ապամոնտաժում	տն	1.185	76.79	91.00
	9. Առաջին հարկի կցակառույց ս/հ-ի քանդում			-	-
36	Կախովի /կեղծ/ առաստաղների ապամոնտաժում	մ²	4.76	1.75	8.31

1	2	3	4	5	6
37	Ե/բ ծածկերի և հեծանների քանդում	մ ³	1.8	31.36	56.45
38	Քարե պատերի քանդում	մ ³	5.9	10.79	63.65
39	Հիմնական պատերից հախճասալերի քանդում	մ ²	9.6	0.85	8.12
40	Հիմնական պատերից ց/ա սվաղի քանդում	մ ²	9.6	0.26	2.51
	10. Հիմնական պատերից հախճասալիկների, ց/ա և գաջե սվաղի քանդում			-	-
41	Հիմնական պատերից և շեպերից հախճասալերի քանդում	մ ²	213.0	0.85	180.19
42	Հիմնական պատերից և շեպերից ց/ա սվաղի քանդում	մ ²	213.0	0.26	55.61
43	Հիմնական պատերից և շեպերից գաջե սվաղի քանդում	մ ²	1303.8	0.26	340.41
	11. Դռների, պատուհանների և ճաղավանդակների ապամոնտաժում			-	-
44	Մետաղական ճաղավանդակների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ ²	81.1	2.29	186.04
45	Մետաղական ճաղաշարով դռան ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ ²	3.0	2.29	6.88
46	Մետաղական դռների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ ²	18.9	2.29	43.36
47	Մետաղական պատուհանների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ ²	6.7	4.59	30.74
48	Փայտե խուլ դռների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ ²	7.3	1.65	12.02
49	Փայտե ապակեպատ դուռ-վիտրամների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ ²	425.3	1.65	700.38
50	Մետաղական ապակեպատ վիտրամների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	մ ²	8.3	6.12	50.77
51	Ալյումինե վիտրամների ապամոնտաժում	մ ²	10.9	6.12	66.68
52	Պատուհանների գոյություն ունեցող մետաղական ճաղավանդակների ապամոնտաժում, վերանորոգում և հետագայում տեղադրում գունաներկումով („1“-„5“ և „Ա“-„Գ“ առանձնում)	մ ²	30.0	8.58	257.43
53	Երկտակ պատուհանների և դրանց շրջանակների ապամոնտաժում	մ ²	179.8	2.83	509.34
54	Նույնը նկուղում	մ ²	3.38	2.83	9.57
	12. Ինժ. կոմունիկացիաների և սարքերի ապամոնտաժում			-	-
55	Լվացարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	18	4.12	74.14
56	Ջուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	3	4.68	14.03
57	Մետաղական էլ. վահանակների ապամոնտաժում	հատ	2	11.11	22.22
58	Թուջե մաքսկոնքերի ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	հատ	39	1.39	54.07
59	ԵԿ-1500 օդորակիչների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	հատ	17	5.59	94.98
60	Ø20-Ø32մմ տրամ. մետաղական խողովակների ապամոնտաժում	զմ	150	0.91	135.97
61	Ø100մմ տրամ. կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում	զմ	78	0.97	75.46
	13. Այլ քանդման աշխատանքներ			-	-
62	Արտաքին մետաղական աստիճանների ապամոնտաժում	տն	0.588	76.79	45.15
63	Նկուղային հարկում վառարանի քանդում Ø700մմ, H=2700մմ	հատ	1	28.20	28.20
64	Ասբոցեմենտե Ø100մմ տրամագծով խողովակների ապամոնտաժում	զմ	21.18	0.62	13.14
	14. Օժանդակ աշխատանքներ			-	-
65	Քանդումից առաջացած և տարածքում թափված շին. աղբի բարձում էքսկավատորով ավտոբնակիցափերի վրա	մ ³	443.0	1.27	563.62
66	Հեռացում շին. հրապարակից մինչև 13կմ հեռ. վրա	տն	770.0	1.86	1,435.08
	1. № 1 մասնաշենքի կոնստրուկտորական մաս				
	1. Հողային աշխատանքներ				-
67	Բնահողի մշակում (կտրում) ձեռքով հատակների նիշերի փոփոխման համար „1“-„4“ և „Ա“-„Գ“ առանցքներով, միջինը H=8սմ	մ ³	13.7	5.47	74.95
68	Գոյություն ունեցող հիմքերի պարագծով բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	10.24	5.47	56.02
69	Նույնը կետային հիմքերի համար	մ ³	2.54	10.38	26.36
70	Ավելցուկ բնահողի դուրս բերում նկուղից տեղափոխում 30մ հեռու	տն	40.1	3.47	139.31
71	Բնահողի ետիցք ժայ/հիմքերի և սյունակալների եզրերում՝ տոփանումով	մ ³	4.19	0.16	0.66
72	„4“-„5“ և „Բ“-„Դ“ առանցքներով գոյություն ունեցող հիմքերի պարագծով բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	293.4	5.47	1,605.04
73	Նույն տեղում բնահողի մշակում կետային հիմքերի համար	մ ³	67.0	10.38	695.26
74	Ավելցուկ բնահողի դուրս բերում նկուղից տեղափոխում 30մ հեռու	տն	17.0	3.47	59.06
75	Բնահողի ետիցք ժայ/հիմքերի և սյունակալների եզրերում՝ տոփանումով	մ ³	360.4	0.16	57.11

1	2	3	4	5	6
76	Բնահողի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա ձեռքով և հեռացում շին. հրապարակից մինչև 13կմ հեռ. վրա	տն	40.1	4.42	177.12
	2. Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ			-	-
77	Խճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում	վճ	2.89	14.73	42.58
78	Ժապավենային և կետային հիմքերի տակ՝ տոփանումով H=50մմ	վճ	15.2	69.64	1,058.60
79	Միաձույլ ե/բ ժապավենաձև հիմքերի պատրաստում B 20 դ/բ	վճ	15.2	69.64	1,058.60
79	Ամրանի արժեքը /A500c դասի/	տ	1.081	507.01	548.08
80	Նույնը A1 դասի	տ	0.493	513.28	253.05
81	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի (ԿՀ-1) պատրաստում B 20 դ/բ /18 հատ/	վճ	6.84	58.14	397.66
82	Ամրանի արժեքը /A500c դասի/	տ	0.288	507.01	146.02
83	Ե/բ միաձույլ շրջանակների տեղադրման համար պատերի մեջ խորշերի բացում	տեղ	28	3.49	97.84
84	Պատերի մեջ ակոսների բացում	մ	15.5	2.59	40.08
85	Միաձույլ ե/բ շրջանակների (ՄՇ-1) պատրաստում B 20 դ/բ /7 հատ/	վճ	55.3	112.95	6,245.98
86	Ամրանի արժեքը /A500c դասի/	տ	5.635	507.01	2,856.99
87	Նույնը A1 դասի	տ	1.925	513.28	988.06
88	Միաձույլ ե/բ շրջանակների (ՄՇ-2) պատրաստում B 20 դ/բ /2 հատ/	վճ	14.4	112.95	1,626.44
89	Ամրանի արժեքը /A500c դասի/	տ	1.386	507.01	702.71
90	Նույնը A1 դասի	տ	0.516	513.28	264.85
91	Միաձույլ ե/բ հեծանների (Հ-1) պատրաստում B 20 դ/բ /32 հատ/	վճ	13.76	90.15	1,240.47
92	Ամրանի արժեքը /A500c դասի/	տ	1.824	507.01	924.78
93	Նույնը A1 դասի	տ	0.48	513.28	246.37
94	Միաձույլ ե/բ հեծանների (Հ-2) պատրաստում B 20 դ/բ /4 հատ/	վճ	1.72	87.51	150.52
95	Ամրանի արժեքը /A500c դասի/	տ	0.228	507.01	115.60
96	Նույնը A1 դասի	տ	0.064	513.28	32.85
97	Միաձույլ ե/բ 7 սմ հաստ. շապիկի իրականացում նկուղային հարկում B20դ/բ	վճ	29.50	95.91	2,829.36
98	Ամրանի արժեքը /A500c դասի/	տ	2.00	522.78	1,045.56
99	Միաձույլ ե/բ 7 սմ հաստ. շապիկի իրականացում առաջին հատում B20 դ/բ	վճ	35.50	95.91	3,404.82
100	Ամրանի արժեքը /A500c դասի/	տ	2.165	522.78	1,131.81
101	Միաձույլ ե/բ 7 սմ հաստ. շապիկի իրականացում երկրորդ հարկում B20դ/բ	վճ	33.60	95.91	3,222.59
102	Ամրանի արժեքը /A500c դասի/	տ	2.085	522.78	1,089.99
103	Միաձույլ ե/բ 7 սմ հաստ. շապիկի իրականացում երրորդ հարկում B20դ/բ	վճ	35.50	95.91	3,404.82
104	Ամրանի արժեքը /A500c դասի/	տ	2.185	522.78	1,142.27
105	Անցքերի գալիկոնում ե/բ միաձույլ շապիկների, ե/բ միաձույլ շրջանակների և խորշերի լցափակման ամրանային ձողերի տեղադրման համար՝ Ø12սմ. L=150սմ	հատ	4800	0.49	2,334.72
106	Պոլիմեր-ցեմենտի ներարկում	տեղ	4800	0.03	122.88
107	Միաձույլ ե/բ ծածկերի իրականացում բոլոր նիշերում B 20 դ/բ	վճ	161.00	74.05	11,921.73
108	Ամրանի արժեքը Ø8A500c դասի	տ	11.616	522.78	6,072.58
109	Նույնը Ø16A500c դասի	տ	2.78	507.01	1,409.48
110	Նույնը Ø8A1 դասի	տ	0.992	513.28	509.17
111	Միաձույլ ե/բ գոտու իրականացում +12,75 նիշում B 20 դ/բ	վճ	6.80	72.42	492.47
112	Ամրանի արժեքը Ø12A500c դասի	տ	0.321	507.01	162.75
113	Նույնը Ø8A1 դասի	տ	0.216	513.28	110.87
114	Միաձույլ ե/բ նոր բարավորի իրականացում +10,68 նիշում B 20 դ/բ	վճ	0.35	92.80	32.48
115	Ամրանի արժեքը Ø12A500c դասի	տ	0.02	507.01	10.14
116	Նույնը Ø8A1 դասի	տ	0.012	513.28	6.16
117	Միաձույլ ե/բ աստիճանների /Մ-1/ իրականացում B 20 դ/բ	վճ	9.50	85.90	816.06
118	Ամրանի արժեքը Ø12A500c դասի	տ	1.602	507.01	812.23
119	Ամրանի արժեքը Ø8A500c դասի	տ	0.247	522.78	129.13
120	Նույնը Ø8A1 դասի	տ	0.09	513.28	46.20
121	Նոր բետոնե աստիճանների /Մ-2/ իրականացում B 20 դ/բետոնով	վճ	2.50	83.88	209.70
122	Նոր բացվածքի իրականացման համար քարից պատերի մեջ խորշերի բացում բարավորի բետոնացման համար (բետոնացումից առաջ սնուցվելով ջրով)	զմ	2.5	2.25	5.63
123	Նոր բացվածքի /Լ.Բ-1/ ուժեղացում միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներում B20 դ/բ	վճ	1.50	104.33	156.50
124	Ամրանի արժեքը Ø12A500c դասի	տ	0.118	507.01	59.83

1	2	3	4	5	6
125	Նույնը Ø8A1 դասի	տ	0.053	513.28	27.20
126	Բնահողի մշակում ձեռքով խորշերի կառուցման համար	մ³	8.59	7.23	62.12
127	Բետոնե փոսորակների տակ խճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 50մմ հաստ. տոփանումով	մ³	0.55	9.10	5.01
128	Փոսորակների միաձույլ բետոնե պատերի և հատակի իրականացում B 20 դ/բ MAPEI IDROCRETE DM հավելանյութի ներառմամբ	մ³	10.50	59.69	626.71
129	Բնահողի ետլիցք փոսորակների պատերի մոտ՝ տոփանումով	մ³	8.59	1.16	10.01
	3. Նոր մետաղական սանդուղքի կառուցում (ՄՄ-1)			-	-
130	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ³	3.0	3.10	9.29
131	3-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով՝ տոփանումով	մ³	1.2	1.59	1.90
132	Ավելցուկ բնահողի կուտակում, տեղափոխում մինչև 30մ և բարձրում ավտոմեքանիզմների վրա	տն	3.1	3.30	10.24
133	Ավելցուկ բնահողի հեռացում շին. հրապարակից մինչև 13կմ հեռ. վրա	տն	3.1	1.87	5.79
134	Հիմքերի տակ բնահողի խտացում բազալտե խճով	մ²	2.6	0.35	0.90
135	Բետոնե հիմքերի պատրաստում աստիճանների տակ B15դ/բ	մ³	1.80	39.14	70.46
136	Սանդուղք ՄՄ-1-ի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տ	2.189	116.71	255.48
137	Քառ. խողովակների արժեքը 100x100x4մմ	տ	1.318	636.02	838.27
138	Ուղղ. խողովակների արժեքը 140x60x4մմ	տ	0.312	636.02	198.44
139	Ուղղ. խողովակների արժեքը 50x30x2մմ	տ	0.14	636.02	89.04
140	Քառ. խողովակների արժեքը 30x30x2մմ	տ	0.327	636.02	207.98
141	Քառ. խողովակների արժեքը 20x20x1,5մմ	տ	0.092	636.02	58.51
142	Աստիճանների և աստիճանահարթակի պողպատե ռելիեֆային թիթեղի տեղադրում 3մմ հաստ. 21,0մ²	տ	0.495	631.78	312.73
143	Աստիճանների լրացուցիչ տարրերի՝ ներդիրների տեղադրում (Ն-1, Ն-2)	տ	0.048	135.91	6.52
144	Ն-1 – 400x150x8մմ	տ	0.008	595.64	4.77
145	Ն-2 – 200x200x8մմ	տ	0.04	595.64	23.83
146	Մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն լաքապատում 2 շերտ	մ²	127.5	0.69	88.13
	1. № 1 մասնաշենքի հարդարման աշխատանքներ				
	1. Հատակներ				-
147	Հատակների տակ բնահողի խտացում խճավազե խառնուրդով	մ²	171.6	0.42	72.48
148	Հատակների նախապատրաստական ցեմենտ- ավազե շաղախով հարթեցնող շերտ (ներքին շերտ) 30մմ հաստ.	մ²	171.6	1.46	250.40
149	Հատակների (նկողային հարկ և թաց կետեր) ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով տաք բիտումի մածիկի վրա	մ²	201.60	3.08	621.90
150	Թեթև բետոնե (խարամաբետոնե) հատակների իրականացում 6,5 սմ հաստ.	մ²	825.8	2.66	2,198.61
151	Միաձույլ ե/բ 10սմ հաստ. ամրանավորված հատակի սալերի պատրաստում -2,12 նիշում B20 դ/բ	մ³	16.5	54.71	902.67
152	Ամրանի արժեքը /Ø8A500c դասի/	տ	1.04	533.24	554.56
153	Հատակների հարթեցնող շերտ (վերին շերտ) ցեմենտ- ավազե շաղախով 30մմ հաստ.	մ²	920.9	1.46	1,343.78
154	Հատակների հարթեցնող շերտ ցեմենտ- ավազե շաղախով 20մմ հաստ.	մ²	41.1	1.08	44.19
155	Սանդղահարթակների և աստիճանների հարթեցնող շերտ ցեմենտ- ավազե շաղախով 30 մմ հաստ.	մ²	83.5	1.48	123.98
156	Պոլիվինիլքլորիդե հատակների իրականացում 2 մմ հաստ. ենթաշերտի և 7սմ բարձրությամբ նրբատախտակի վրա ամրացված շրիշակներով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է հատակների և ռեհայանների մակերեսները)	մ²	816.4	8.99	7,335.84
157	Հատակների ծածկույթի իրականացում խեցեփայտերով սալիկի սոսնձաշերտի վրա, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ²	30.4	8.29	252.15
158	Աստիճանների երեսապատում 30x60սմ չափսի 10մմ հաստ. եզրերը կորացրած և աստիճանատակերի 17*60 սմ մամլագրանիտե սալիկներով աստիճանատակերի հետ միասին, սպիտակ սոսնձաշերտի վրա	զմ	86.4	12.28	1,060.58
159	Աստիճանահարթակի երեսապատում մամլագրանիտե ոչ պակաս 10մմ հաստության սալերով, սալիկի սոսնձաշերտի վրա.	մ²	44	22.00	968.14
160	Աստիճանավանդակի շրիշակների իրականացում մամլագրանիտե ոչ պակաս 10մմ հաստ. և 10սմ բարձրությամբ սալերով. սպիտակ սոսնձաշերտի վրա	զմ	84	1.91	160.20
161	Հատակների ծածկույթի իրականացում 10մմ հաստ. մամլած գրանիտե /պրեսգրանիտե/ 60x60սմ չափսերի սալիկներով սալիկի սոսնձաշերտի վրա	մ²	156.9	14.86	2,331.66

1	2	3	4	5	6
162	Շրիշակների իրականացում մամլագրանիտե սալերով 10սմ բարձր, սայիկի սոսնձաշերտի վրա	զմ	144.6	1.91	275.78
163	Աստիճանների երեսապատում 20մմ հաստության բազալտե սալերով, աստիճանատակերի հետ միասին ց/ավազե շաղախի վրա	մ²	18.6	22.02	409.50
164	Աստիճանների շրիշակների իրականացում բազալտե 20մմ հաստ. սալերով 10սմ բարձրությամբ, ց/ավազե շաղախի վրա	զմ	22.2	1.79	39.78
	2. Դռներ և պատուհաններ				-
165	ՄՂԳ-ից խուլ դռների տեղադրում, b=50սմ լայն. պարակալով (Դ-1, Դ-2, Դ-3)	մ²	76.40	48.79	3,727.83
166	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներով խուլ դռների տեղադրում լամինատով (Դ-4, Դ-24)	մ²	12.20	42.73	521.26
167	ՄՂԳ-ից կրկնափեղկով խուլ դռների տեղադրում, b=50սմ լայն. պարակալով, շեփերում երեսապատված (Դ-9)	մ²	1.98	44.79	88.68
168	Ալյումինե դռան տեղադրում, 4+4մմ ապակեփաթեթով՝ բացվող մաս (Դ-5, Դ-7, Դ-10, Դ-12, Դ-14, Դ-15, Դ-17, Դ-18)	մ²	25.70	61.16	1,571.77
169	Ալյումինե դռան տեղադրում, 4x4մմ ապակեփաթեթով՝ խուլ մաս (Դ-5, Դ-7, Դ-10, Դ-12, Դ-14, Դ-15, Դ-17, Դ-18)	մ²	3.10	44.61	138.28
170	Ալյումինե խուլ դռան տեղադրում՝ փեղկի վրա ալյումինե ճաղավանդակով (Դ-16)	մ²	3.96	47.30	187.29
171	Ալյումինե ճաղավանդակի արժեքը /400x500մմ/	հատ	1.00	10.87	10.87
172	Ալյումինե խուլ դռան տեղադրում (Դ-23)	մ²	1.55	44.61	69.14
173	Ալյումինե գունաներկված արտաքին դռան տեղադրում շեմով, 4+4մմ ապակեփաթեթով և ջերմակամրջակով, բացվող մաս (Դ-6, Դ-11, Դ-13)	մ²	6.30	70.95	446.99
174	Ալյումինե գունաներկված արտաքին դռան տեղադրում շեմով, 4+4մմ ապակեփաթեթով և ջերմակամրջակով, խուլ մաս (Դ-6, Դ-11, Դ-13)	մ²	3.20	70.95	227.04
175	Ալյումինե գունաներկված արտաքին դռան տեղադրում, 4+4մմ ապակեփաթեթով, բացվող մաս (Դ-8)	մ²	3.61	70.95	256.13
176	Մետաղական արտաքին դուռ՝ փռչեներկված (Դ-19)	մ²	1.98	74.83	148.16
177	Մետաղական ճաղավանդակով փռչեներկված դռան տեղադրում՝ փականի հետ միասին, բացվող մաս (Դ-20, Դ-21, Դ-22)	մ²	6.60	8.83	58.29
178	Մետաղական ճաղավանդակով փռչեներկված դռան տեղադրում՝ փականի հետ միասին, խուլ մաս (Դ-20, Դ-21, Դ-22)	մ²	3.30	8.83	29.15
179	Ուղղ. խողովակների արժեքը /60x40x2մմ/	զմ	55.27	1.54	84.89
180	Ուղղ. խողովակների արժեքը /40x20x2մմ/	զմ	57.00	0.91	51.80
181	Փականի արժեքը	հատ	3.0	5.50	16.51
182	Ծխնիի արժեքը	հատ	6.0	1.45	8.68
183	Շվեյցարի արժեքը	հատ	1.0	11.60	11.60
184	Մետաղապլաստե կաղնեգույն պրոֆիլներով պատուհանների տեղադրում, 4+4մմ ապակեփաթեթով՝ բացվող մաս (Պ-1, Պ-2, Պ-6, Պ-7, Պ-10, Պ-11, Պ-12)	մ²	35.69	46.87	1,672.92
185	Մետաղապլաստե կաղնեգույն պրոֆիլներով պատուհանների տեղադրում, 4+4մմ ապակեփաթեթով՝ խուլ մաս (Պ-1, Պ-2, Պ-6, Պ-7, Պ-10, Պ-11, Պ-12)	մ²	83.31	36.90	3,074.34
186	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներով պատուհանների տեղադրում, 4+4մմ ապակեփաթեթով՝ բացվող մաս (Պ-3, Պ-4, Պ-5, Պ-8, Պ-9, Պ-13, Պ-14)	մ²	26.01	35.58	925.54
187	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներով պատուհանների տեղադրում, 4+4մմ ապակեփաթեթով՝ խուլ մաս (Պ-3, Պ-4, Պ-5, Պ-8, Պ-9, Պ-13, Պ-14)	մ²	34.06	26.30	895.91
188	Բարդ փականների տեղադրում (յուր. սենքում մեկական պատուհանի վրա)	հատ	39.00	8.69	338.96
189	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ²	56.88	2.02	115.03
190	Պլաստմասե կաղնեգույն պատուհանագոգերի արժեքը b=700մմ (ՊԳ-1)	զմ	24.08	8.70	209.59
191	Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը b=700մմ (ՊԳ-1)	զմ	19.58	8.37	163.91
192	Պլաստմասե կաղնեգույն պատուհանագոգերի արժեքը b=600մմ (ՊԳ-2)	զմ	30.74	7.46	229.39
193	Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը b=650մմ (ՊԳ-3)	զմ	8.59	7.78	66.85
194	Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը b=750մմ (ՊԳ-4)	զմ	3.06	8.97	27.46
195	Պատուհանների մետաղական ճաղավանդակների պատրաստում և տեղադրում փռչեներկված ուղղ. խողովակներից /40x20x2մմ/	մ²	20.02	12.68	253.92
196	Ուղղ. խողովակների արժեքը /40x20x2մմ/	զմ	169.50	0.91	154.91
	3. Ներքին պատերի հարդարման աշխատանքներ				-
197	Պատերի սվաղ գաջե շաղախով	մ²	2760.45	1.91	5,264.73
198	Շեփերի սվաղ գաջե շաղախով	մ²	245.93	4.54	1,117.51
199	Ներքին պատերի սվաղ ց/ա շաղախով	մ²	650.40	2.29	1,490.20

1	2	3	4	5	6
200	Շեպերի սվաղ g/ա շաղախով	մ ²	31.55	4.42	139.32
201	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	3214.80	2.59	8,312.19
202	Պատերի երեսապատում հախճապակներով	քմ	171.24	11.08	1,898.16
203	Աստիճանների այլումինե բազրիքներով ճաղաշարի և այլումինե հողովաններով բռնաձողի տեղադրում /h=0,9մ/	զմ	28.2	24.61	694.13
204	Նույն տեղում այլումինե Ø50մմ խողովակներով բռնաձողի տեղադրում պատերին իր բոլոր ամրացման էլեմենտներով /h=0,9մ/	զմ	25.3	5.77	146.05
	4. Առաստաղներ				-
205	Կախովի առաստաղների իրականացում 60x60սմ չափսի 9,5մմ սալերով, երեսային կողմից լամինացված PVC-ով, իսկ ետին երեսին՝ այլումինե նրբաթիթեղով, կախիչների և պրոֆիլների վրա	մ ²	775.7	5.67	4,398.53
206	Կեղծ առաստաղների իրականացում սովորական գիպսավալթաթղթե 9,5մմ հաստ. սալերով մետաղական 50մմ-ոց առոճիկների վրա	մ ²	138.0	8.36	1,153.46
207	Հեծանների սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	85.1	2.72	231.15
208	Աստիճանաքայլի և աստիճանահարթակի սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	51.30	4.26	218.66
209	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով նախօրոք քսահարթեցում ձեփամածիկով և հղկումով	մ ²	237.6	2.55	605.21
210	Մանհանգույցների կեղծ առաստաղների իրականացում պլաստիկ վահանակներով (պրոֆիլներով)	մ ²	28.9	7.59	219.36
	5. Պատեր և միջնապատեր				-
211	Միջնապատերի շար 10սմ-ոց թեթև բետոնե բլոկներով	մ ²	907.7	5.52	5,007.60
212	Միջնապատի կարերում պոլիուրետանի ներարկում	զմ	529.3	0.09	47.43
213	Միջնապատերի ձայնամեկուսացում իզովեր նյութերով 10սմ հաստ.	մ ²	36.5	1.78	64.94
214	Միջնապատերի շար 20սմ-ոց թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	6.26	31.21	195.35
215	Միջնապատերի անցքերի լցումում թեթև B10դ/բետոնե շաղախով	մ ³	16.5	35.21	581.01
216	Պատերի լցաշարում ուղիղ կտրված տուֆ քարով g/ա շաղախի վրա	մ ³	36.77	24.58	903.66
217	Միջնապատերի և ու/կ քարով լցաշարերի ամրանավորում Ø8A500c դասի ամրանով	տ	1.52	533.24	810.52
218	Նույնը Ø6A1c դասի ամրանային ցանցով	տ	0.09	523.55	47.12
219	Անցքերի գայլիկումում միջնապատերի ամրանային ձողերի տեղադրման համար՝ Ø10մմ, L=150մմ	հատ	1100	0.49	535.04
220	Անցքերի գայլիկումում ու/կ քարով լցաշարերի ամրանային ձողերի տեղադրման համար՝ Ø20մմ, L=150մմ	հատ	50	0.49	24.32
221	Պոլիմեր-ցեմենտի ներարկում	տեղ	1150	0.03	29.44
222	Պատերի և հորանների երեսապատում 12,5մմ հաստ. ջրակայուն գիպսակարտոնե սալերով մետաղական ցինկապատ պրոֆիլներից կմախքի վրա	մ ²	147.1	6.03	886.84
223	Միջնապատերի մեջ տեղադրվող դռների ե/բ բարավորների հրականացում B20դ/բ	մ ³	1.5	95.46	143.19
224	Ամրան A1 դասի	տ	0.051	513.28	26.18
225	Ամրան Ø12 A500c դասի	տ	0.112	520.99	58.35
	6. Հակատների հարդարման աշխատանքներ				-
226	Արտաքին պատերի բարելաված սվաղ g/ա շաղախով	մ ²	402.8	2.13	857.96
227	Արտաքին պատերի և շեպերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե 3սմ հաստ. սալերով մետաղական ցանցի վրա g/ա շաղախով	մ ²	35.2	27.42	965.10
228	Գետնախարսի բազալտե 3սմ հաստ. թասակի տեղադրում b=50մմ, L=32,9մ /32,9x0,05/մ	մ ²	1.65	50.79	83.80
229	Հակատների գունավոր /դեկորատիվ/ ցայտաներկում	մ ²	402.8	3.33	1,340.52
230	Արտաքին պատուհանագոգերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե 3սմ հաստ. սալերով g/ա շաղախով b=190մմ, L=11,5մ /11,5x0,190/	մ ²	2.2	30.31	66.38
231	Արտաքին պատուհանագոգերի երեսապատում 0,5մմ հաստ. գունավոր ցինկապատ թիթեղից b=165մմ /54,5x0,165/	մ ²	9.00	3.61	32.45
232	Արտաքին պատերի երեսապատում սրբատաշ տուֆե 3սմ հաստ. սալերով մետաղական ցանցի վրա, g/ա շաղախով	մ ²	10.1	19.48	196.76
233	Գոյություն ունեցող քիվի վերականգնում նոր տուֆե քիվով L=1,3զմ / քանդում և նորի տեղադրում/	մ ²	0.25	113.20	28.30
234	Խարսխապատի քրքատաշ բազալտե քարերի տեղադրում	մ ²	1.35	33.24	44.88
235	Պատերի տեղաշարժված երեսային շարվածքի քարերի քանդում, նորից վերատեղադրում՝ տուֆ քարից	մ ²	1.2	37.59	45.11
236	Տեղաշարժված արտաքին պատուհանագոգերի ապամոնտաժում և վերաշարում, որից 1,7մ վնասված պատուհանագոգի փոխարինում նորով /b=15մմ, L=5,21մ/	մ ²	0.782	34.07	26.65
237	Արտաքին գույքային տախտակամածի մոնտաժում, քանդում և տեղափոխում	մ ² ուղղ	529.3	1.20	636.85
	7. Տանիքի կառուցում				-

1	2	3	4	5	6
238	Տանիքի գոյորշամեկուսիչ շերտի իրականացում	մ ²	330	0.78	257.66
239	Ծածկի ջերմամեկուսացում պոլիպերիստիրոլե սալերով 5սմ հաստությամբ	մ ²	330	4.77	1,575.55
240	Պաշտպանիչ շերտ՝ ապակեգործվածքով	մ ²	330	0.19	63.36
241	Ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 3սմ հաստ.	մ ²	330	1.47	485.76
242	Կանգնակների տակ բետոնե բարձիկների իրականացում B12,5 դասի բետոնով /200x200x+C196250/ քայլը 3սմ	մ ³	0.31	45.84	14.21
243	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակաճեղքիչ նյութերով /ծպեղ, հեծան, սյուն, որմնափայտ/	մ ³	8.1	261.26	2,116.21
244	Չեղնապատուհանների պատրաստում	հատ	4	10.97	43.88
245	Տանիքի ջրհորդանի իրականացում 0,5մմ հաստ. գունաներկված գինևապատ թիթեղներից, b=1000մմ	զմ	83.5	5.13	428.59
246	Տանիքի ծածկույթի իրականացում փոշեներկված գունավոր պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղով /ԿՌ-25, 0,5մմ/, փայտե կախարամածի պատրաստումով	մ ²	395.4	7.21	2,848.90
247	Տանիքի ենդովաների իրականացում 0,5մմ հաստ. գունաներկված գինևապատ հարթ թիթեղներից	մ ²	40.9	4.99	204.07
248	Փոքր մակերեսների երեսապատում 0,5մմ հաստ. գունաներկված գինևապատ հարթ թիթեղներից	մ ²	7.6	4.99	37.92
249	Անկյունաձև գագաթնագծերի /պիպի/ տեղադրում՝ պատրաստված ցինկապատ և ներկված թիթեղից 150x150մմ, b=0,5մմ հաստ	զմ	52.43	3.87	202.67
250	Անկյունաձև գագաթնագծերի /պիպի/ տեղադրում՝ պատրաստված ցինկապատ և ներկված թիթեղից 90x90մմ, b=0,5մմ հաստ	զմ	12.85	3.15	40.46
251	Ջրհավաք ձազարների տեղադրում	հատ	8	5.22	41.78
252	Ջրթափների իրականացում Ø=120մմ թիթեղյա 0,5մմ հաստ. խողովակներից, ձևավոր մասերի հետ միասին	զմ	89.9	5.40	485.60
253	Արմոնկի արժեքը	հատ	24	1.41	33.79
254	Չնարգելների տեղադրում՝ պատրաստված ներկված L=2մ երկարությամբ պողպատե խողովակներից /30 հատ/	զմ	60	5.35	321.02
255	Չնարգելների տեղադրում՝ պատրաստված ներկված L=1,5մ երկարությամբ պողպատե խողովակներից /6 հատ/	զմ	9	4.06	36.52
256	Չեղնահարկի պատուհանների բացվածքներին փայտե շերտափեղեկների պատրաստում և տեղադրում	մ ²	2.11	20.92	44.13
257	Ծխնիի արժեքը	հատ	16	1.23	19.66
258	Չեղնահարկի պատուհանների լավորակ յուղաներկում	մ ²	5.28	2.80	14.80
259	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	8.1	5.80	46.97
260	Տանիքի փայտե կավարամածի և հարթակների հրապաշտպանություն	մ ²	395.4	0.10	40.49
261	Կավարամածի հակաճեղքիչ մշակում	մ ²	395.4	0.20	80.98
	8. Փոստրակների երեսապատում և հարդարում /Փ-1, Փ-2, Փ-3/				-
262	Փոստրակների պատերի լավորակ սվաղ ց/ա շաղախով	մ ²	32.85	2.32	76.11
263	Փոստրակների պատերի ներկում ճակատային ներկով քսահարթեցումով	մ ²	33.0	1.05	34.64
264	Փոստրակների արտաքին եզրապատերի երեսապատում 30մմ հաստ. հոկված բազալտե սալերով ց/ա շաղախով	մ ²	4.88	26.23	127.99
265	Թասակների տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ. փոստրակների շուրջ b=165մմ, L=25,6զմ	մ ²	4.352	43.66	190.01
266	Փ-1 փոստրակի ծածկի իրականացում 10մմ հաստ. թափանցիկ թրծված ապակուց /1320x580մմ/ 3հատ	մ ²	2.3	32.31	74.31
267	Ապակու ամրացնող էլեմենտներ /4հատ/	կգ	2.5	1.28	3.20
268	Փ-3 փոստրակի մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում ուղղ. և քառ. խողովակներից h=540 մմ բարձր.	զծ	6.9	3.72	25.70
269	Ուղղ. խողովակի արժեքը 40x20x2մմ	զծ	11.2	1.52	17.06
270	Քառ. խողովակի արժեքը 15x15x1,2մմ	զծ	13.8	0.29	4.06
271	Մետ. թիթեղ 100x100x10մմ	կգ	6.3	0.60	3.79
272	Անցքերի գալլիկնում թասակներում	հատ	16	0.47	7.58
273	Մետաղական դյուրեկ	հատ	16	0.67	10.65
274	Մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն լաքապատում 2 շերտն գունաներկում	մ ²	4.0	0.72	2.87
	9. Հովարների պատրաստում				-
275	1000x1900 մմ չափերի հովարի (ՀՈՎԱԸ-1) պատրաստում և տեղադրում 60x40 մմ կտրվածքով մետ. ուղղանկյուն գունաներկված խողովակներից հիմնականաբար փրա, տրիպլեքս 10+10 մմ հաստ. թրծված ապակիով և պողպատե ձգաններով (ամրացման դետալների հետ միասին)	հատ	1	652.21	652.21

1	2	3	4	5	6
276	Հովարների պատրաստում և տեղադրում 40x30 մմ կտրվածքով մետ. ուղղանկյուն գունաներկված խողովակներից հիմնակմախքի վրա, 10մմ հաստ. պոլիկարբոնատե ծածկով (ամրացման դետալների հետ միասին) (ՀՈՎԱԸ-2/1հատ/, ՀՈՎԱԸ-3/5հատ/)	մ²	15.9	10.62	168.92
277	Ուղղ. խողովակի արժեքը 40x30մմ	զմ	25.7	1.19	30.59
278	Ուղղ. խողովակի արժեքը 30x20մմ	զմ	52.5	0.74	38.98
279	Պոլիկարբոնատի արժեքը	մ²	15.9	1.31	20.76
	10. Մասնաշենքի „5“-„1“ առանցքով հենապատի ջրամեկուսացում				-
280	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ³	81.32	3.10	251.90
281	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ³	189.74	5.47	1,037.04
282	Հիմքերի և նկուղի արտաքին պատերի մաքրում հողի ու փոշու մնացորդներից, լվացում	մ²	180.0	0.05	9.22
283	Հիմքերի և նկուղային հարկի հենապատերի հարթեցնող սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով, միջինը 4սմ հաստ. (ջրամեկուսացման աշխատանքների հողամասում համար)	մ²	178.74	2.80	501.04
284	Բիտումա-պոլիմերային մեկուսիչ թաղանթի ամրացում 1 շերտ խրամուղու բարձրությամբ	մ²	204.0	2.36	480.46
285	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ավտոմեքանակներ	մ³	25.4	0.83	21.13
286	Պիտանի բնահողի ներկրում 13կմ-ից	տն	45.72	4.28	195.46
287	Բնահողի տեղափոխում 30մ հեռավորությունից „5“-„1“առանցքի հատված էտյիցքի համար	մ³	25.4	3.47	88.11
288	3-րդ կարգի բնահողի էտյիցք ձեռքով շերտ առ շերտ /30սմ հաստ./ տոփանումով և ջրումով, բերելով բնական հստության	մ³	88.94	1.59	141.17
289	Նույնը 4-րդ կարգի բնահողով	մ³	207.52	1.87	387.81
	3.Ներքին սառը, տաք և հակահրդեհային ջրամատակարարման գանգ				
	1. Մառը ջրամատակարարում (Ց1)				-
596	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում պատերի վրա Ø20մմ	մ	29.4	1.01	29.70
597	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում պատերի վրա Ø25մմ	մ	33.8	1.20	40.50
598	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում պատերի վրա Ø32մմ	մ	52.7	1.54	81.37
599	Ø200մմ պողպատե էլ. եռակցումային խողովակների մոնտաժում (որպես պատյան)	մ	0.6	19.00	11.40
600	Ø100մմ պողպատե էլ. եռակցումային խողովակների մոնտաժում (որպես պատյան)	մ	2.7	6.58	17.76
601	Ø80մմ պողպատե էլ. եռակցումային խողովակների մոնտաժում (որպես պատյան)	մ	2.7	6.61	17.85
602	Ø50մմ պողպատե էլ. եռակցումային խողովակների մոնտաժում (որպես պատյան)	մ	1	3.19	3.19
603	Պոլիպրոպիլենային փական Ø25մմ	հատ	1	4.67	4.67
604	Պոլիպրոպիլենային փական Ø20մմ	հատ	5	4.58	22.89
605	Պոլիպրոպիլենային փական Ø15մմ	հատ	15	4.58	68.66
606	Պողպատե Ø25մմ խողովակակտոր միակողմանի արտաքին պարուրակով, L=20սմ	հատ	1	0.87	0.87
607	Պողպատե Ø20մմ խողովակակտոր միակողմանի արտաքին պարուրակով, L=20սմ	հատ	1	0.72	0.72
608	Մետաղական Ø32xDN25մմ պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	2	0.72	1.45
609	Մետաղական Ø25xDN20մմ պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	6	0.72	4.35
610	Մետաղական Ø20xDN15մմ պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	23	0.72	16.67
611	Ձևավոր մասերի տեղադրման աշխատանք	հատ	76	1.20	91.44
612	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ø32մմ, α=90°	հատ	2	0.15	0.30
613	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ø25մմ, α=90°	հատ	6	0.09	0.54
614	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ø20մմ, α=90°	հատ	21	0.04	0.94
615	Պոլիպրոպիլենային արմունկ ներքին պարուրակով Ø25xDN20մմ, α=90°	հատ	1	0.13	0.13
616	Պոլիպրոպիլենային արմունկ ներքին պարուրակով Ø20xDN15մմ, α=90°	հատ	17	0.04	0.76
617	Պոլիպրոպիլենային անցումային եռաբաշխիչ Ø32xØ25մմ	հատ	2	0.24	0.47
618	Պոլիպրոպիլենային անցումային եռաբաշխիչ Ø32xØ20մմ	հատ	1	0.15	0.15
619	Պոլիպրոպիլենային անցումային եռաբաշխիչ Ø25xØ20մմ	հատ	5	0.12	0.60
620	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Ø32մմ	հատ	3	0.14	0.43
621	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Ø25մմ	հատ	1	0.10	0.10
622	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Ø20մմ	հատ	8	0.06	0.50
623	Պոլիպրոպիլենային անցում Ø32xØ25մմ	հատ	5	0.07	0.33
624	Պոլիպրոպիլենային անցում Ø32xØ20մմ	հատ	1	0.06	0.06

1	2	3	4	5	6
625	Պոլիպրոպիլենային անցում Ø25xØ20մմ	հատ	3	0.04	0.13
626	Խողովակների ամրացման խամուխներ առաստաղներին Ø32մմ	հատ	15	0.17	2.61
627	Խողովակների ամրացման խամուխներ առաստաղներին Ø25մմ	հատ	16	0.17	2.78
628	Խողովակների ամրացման խամուխներ առաստաղներին Ø20մմ	հատ	11	0.17	1.91
629	Խողովակների ամրացման խամուխներ պատերին Ø25մմ	հատ	3	0.17	0.52
630	Խողովակների ամրացման խամուխներ պատերին Ø20մմ	հատ	6	0.17	1.04
631	Լվացման ծորակի տեղադրում՝ 5մ երկ. ռետինե խողովակի հետ միասին	հատ	1	6.90	6.90
632	Ավտոմատ օդահեռացուցիչի տեղադրում	հատ	1	5.10	5.10
633	Խողովակների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ²	2.6	1.82	4.73
634	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով δ=40մմ	մ³	0.02	42.79	0.86
635	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով δ=10մմ	մ³	0.07	42.79	3.00
636	Պատերի մեջ անցքերի բացում Ø100մմ	տեղ	1	1.23	1.23
637	Պատերի մեջ անցքերի բացում Ø200մմ	տեղ	1	3.49	3.49
638	Անցքերի խծուծում Ø200մմ	մ³	0.14	18.56	2.60
639	Անցքերի փակում ց/ա շաղախով	մ³	0.2	37.30	7.46
640	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	115	0.10	12.00
641	Համակարգի լվացում և ախտահանում	մ	115	0.09	9.96
	2.Տաք ջրամատակարարում (T3)				-
642	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչների տեղադրում (7 կվտ)	հատ	2	34.98	69.96
643	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Ø20մմ	մ	7	1.32	9.27
644	Ձևավոր մասերի տեղադրման աշխատանք	հատ	6	1.20	7.22
645	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ø20մմ, α=90°	հատ	4	0.04	0.18
646	Պոլիպրոպիլենային արմունկ ներքին պարուրակով Ø20xDN15մմ, α=90°	հատ	2	0.04	0.09
647	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Ø20մմ	հատ	1	0.06	0.06
648	Խողովակների ամրացման խամուխներ պատերին Ø20մմ	հատ	3	0.17	0.52
649	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	8	0.10	0.83
650	Համակարգի լվացում և ախտահանում	մ	8	0.09	0.69
	3.Հակահրդեհային համակարգ (B2)				-
651	Պողպատե էլ. եռակցումային խողովակների մոնտաժում Ø=76x2,8մմ	զմ	18	4.31	77.49
652	Պողպատե էլ. եռակցումային խողովակների մոնտաժում Ø=57x3,0մմ	զմ	11	3.76	41.40
653	Մետաղական ձևավոր մասերի տեղադրում	տ	0.0083	1,127.78	9.36
654	Ծնկալ Ø57մմ	հատ	4	0.74	2.96
655	Ծնկալ Ø76մմ	հատ	4	1.59	6.38
656	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով δ=10սմ	մ³	0.1	85.23	8.52
657	Այլումինե ապակեպատ պահարան հակահրդեհային ծորակի համար (540x1300x230)	հատ	4	31.89	127.54
658	Հակահրդեհային ծորակ Ø50մմ	հատ	4	10.67	42.68
659	Հակահրդեհային ռետինե փողրակ երկկողմանի արագ կցվող կիսամանեկներով, Ø 50մմ, L=20մ	հատ	4	37.68	150.73
660	Միացման գլխիկ GP-50	հատ	8	1.16	9.28
661	Հակահրդեհային ծայրափողրակ (բրանցպոյտ), Ø16մմ	հատ	4	2.61	10.44
662	Ձեռքի փրփրային կրակմարիչ	հատ	8	18.26	146.09
663	Համակարգի միացում գործող ջրագծին Ø76x76	տեղ	1	14.69	14.69
664	Խողովակների ամրացման խամուխներ առաստաղներին Ø65մմ	հատ	9	0.32	2.87
665	Խողովակների ամրացման խամուխներ պատերին Ø50մմ	հատ	6	0.32	1.91
666	Խողովակների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ²	6.9	1.82	12.54
667	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	29	0.10	2.97
668	Համակարգի լվացում և ախտահանում	մ	29	0.09	2.60
	3. Ներքին կոյուղու գանգ				
	1. Ջրահեռացման համակարգ (K1)				-
669	Կոյուղու պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Ø100մմ	զմ	34	2.58	87.78
670	Կոյուղու պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Ø50մմ	զմ	67	1.57	105.47
671	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Ø32մմ	մ	15	1.43	21.45
672	Կոյուղաջրերի մղման սարք Sololift+ կամ համարժեք	լկգ	1	364.63	364.63
673	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում Ø300մմ (ոռպես պատյան)	զմ	12.9	45.55	587.63
674	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում Ø200մմ (ոռպես պատյան)	զմ	9.3	16.12	149.87
675	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում Ø150մմ (ոռպես պատյան)	զմ	2.8	9.88	27.68

1	2	3	4	5	6
676	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում Ø100մմ (դրախտ պատյան)	զմ	0.8	6.48	5.19
677	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում Ø150մմ (դրախտ պատյան)	զմ	7.9	9.88	78.08
678	Ձևավոր մասերի տեղադրման աշխատանք	հատ	99	1.20	119.12
679	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ø100մմ, α=45°	հատ	27	0.47	12.60
680	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ø50մմ, α=90°	հատ	16	0.16	2.57
681	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ø50մմ, α=45°	հատ	9	0.14	1.25
682	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ø32մմ, α=45°	հատ	3	0.12	0.35
683	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Ø100մմ	հատ	1	0.82	0.82
684	Պոլիպրոպիլենային թեք եռաբաշխիչ Ø100մմ	հատ	15	1.07	16.02
685	Պոլիպրոպիլենային թեք եռաբաշխիչ Ø50մմ	հատ	2	0.29	0.57
686	Պոլիպրոպիլենային անցումային թեք եռաբաշխիչ Ø100xØ50մմ	հատ	3	0.59	1.78
687	Պոլիպրոպիլենային անցում Ø100xØ50մմ	հատ	5	0.34	1.70
688	Պոլիպրոպիլենային ստուգիչ Ø100մմ	հատ	5	1.44	7.20
689	Պոլիպրոպիլենային ստուգիչ Ø50մմ	հատ	1	0.58	0.58
690	Պոլիպրոպիլենային մաքրիչ Ø100մմ	հատ	3	1.16	3.48
691	Պոլիպրոպիլենային մաքրիչ Ø50մմ	հատ	1	0.94	0.94
692	Զուգարանակոնքի թողարկի կցորդիչ	հատ	7	2.68	18.77
693	Խողովակների ամրացման խամութներ առաստաղներին Ø50մմ	հատ	2	0.36	0.72
694	Խողովակների ամրացման խամութներ պատերին Ø50մմ	հատ	17	0.36	6.16
695	Խողովակների ամրացման խամութներ պատերին Ø100մմ	հատ	7	0.72	5.07
696	Համակարգի փորձարկում Ø50÷100մմ	մ	101	0.08	7.77
697	Համակարգի փորձարկում Ø32մմ	մ	15	0.08	1.15
698	Խողովակների ներկում յուղաներկով 2 անգամ (Ø=100մմ÷Ø=300մմ)	մ²	18	1.82	32.72
699	Պատերի մեջ անցքերի բացում Ø300մմ	տեղ	2	3.49	6.98
700	Պատերի մեջ անցքերի բացում Ø200մմ	տեղ	2	3.49	6.98
701	Անցքերի խծումում Ø200մմ	մ³	0.07	18.56	1.30
702	Անցքերի փակում ց/ա շաղախով	մ³	0.14	40.18	5.63
703	Համակարգի միացում գործող ջրագծին Ø150մմ	տեղ	1	18.67	18.67
704	Կանգնակների սակառների վրա պլաստիկ դռակների տեղադրում	հատ	6	5.94	35.65
	2. Սանիտարական սարքեր				
705	Խոհանոցային լվացարանակոնքերի մոնտաժում	լկգ	1	13.75	13.75
706	Լվացարանների մոնտաժում	լկգ	7	19.08	133.55
707	Խառնիչ ձորակների արժեքը	հատ	9	9.54	85.84
708	Սիֆոնի արժեքը	հատ	9	1.54	13.87
709	Զուգարանակոնքի մոնտաժում լվացման բաքով	լկգ	7	29.40	205.80
710	Լողարանի տակդիրի տեղադրում	հատ	1	46.90	46.90
711	Լոգախցիկի ցնցուղի մոնտաժում	լկգ	1	9.54	9.54
712	Հոսակի մոնտաժում Ø100մմ	հատ	1	9.56	9.56
	3. Ջեռուցման և սառնամատակարարման համակարգ				
	1. Ջեռուցում				-
713	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ (1սեկգ=0,35էկմ)	էկմ	210.35	1.06	223.48
715	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկ.	601	4.94	2,969.42
717	Տուրբո կաթսաների տեղադրման աշխատանք	հմլ	3.0	18.73	56.18
718	Տուրբո կաթսայի արժեքը Q=35,0ԳՎՏ	հմլ	1.0	370.27	370.27
719	Տուրբո կաթսայի արժեքը Q=32,0ԳՎՏ	հմլ	1.0	329.79	329.79
720	Տուրբո կաթսայի արժեքը Q=28,0ԳՎՏ	հմլ	1.0	241.45	241.45
721	Կենտրոնախույս պոմպերի տեղադրում էլեկտրաշարժիչի հետ միասին	հատ	3.0	23.68	71.04
723	Կենտրոնախույս պոմպի արժեքը G=1,6մ³/ժ, H=5,0մ	հատ	1.0	64.21	64.21
724	Կենտրոնախույս պոմպի արժեքը G=1,4մ³/ժ, H=5,0մ	հատ	1.0	60.74	60.74
725	Կենտրոնախույս պոմպի արժեքը G=1,3մ³/ժ, H=5,0մ	հատ	1.0	54.40	54.40
726	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում խողովակաձև մեկուսիչներում d=20x2.8մմ	զմ	144	1.25	180.63
727	Նույնը d=25x3.5մմ	զմ	224	1.50	335.46
728	Նույնը d=32x4.4մմ	զմ	217	2.02	438.86
729	Նույնը d=40x5.5մմ	զմ	70	3.40	238.34
730	Նույնը d=50x6.9մմ	զմ	35	4.86	170.24
731	Խողովակաձև մեկուսիչներ d=50x6.9մմ; t=10 մմ	մ	35	0.52	18.37
732	Նույնը d=40x5.5մմ; t=10 մմ	մ	70	0.36	25.09
733	Նույնը d=32x4.4մմ; t=10 մմ	մ	217	0.32	69.44
734	Նույնը d=25x3.5մմ; t=10 մմ	մ	224	0.28	63.08

1	2	3	4	5	6
735	Նույնը d=20x2.8; t=10 մմ	մ	144	0.24	35.02
736	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=20x2.8	զմ	210	0.86	180.10
737	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Ø15	հատ	65	4.72	307.01
738	Ջերմակարգավորիչ փական dy=15մմ	հատ	65	3.48	226.30
739	Ջրի մաքրման զտիչի տեղադրում Ø32մմ	հատ	2.8	4.60	12.87
740	Ջրի մաքրման զտիչի տեղադրում Ø20մմ/Ø15մմ	հատ	2.8	3.53	9.89
741	Օդահեռացման փականի տեղադրում	հատ	65	0.55	35.78
742	Ավտոմատ օդահեռացման փական Ø15մմ	հատ	5	5.36	26.82
743	Հետադարձ փականի տեղադրում dy=15մմ	հատ	4	3.83	15.31
744	Հետադարձ փականի տեղադրում dy=32մմ	հատ	3	6.52	19.55
745	Խողովակների պոլիպրոպիլենային ձևավոր կցամասեր՝ անկյունակ, անցում, եռաբաշխիչ և այլն Ø20մմ-50մմ	հատ	567	0.10	58.06
746	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Ø15	հատ	4	4.72	18.89
747	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Ø25	հատ	13	5.91	76.88
748	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Ø32	հատ	10	6.43	64.26
749	Բաշխիչ սանրիկի տեղադրում Ø80մմ, L=0,8մ չափսի	հատ	3	20.26	60.79
750	Խողովակների պաշտպանիչ պատյանների տեղադրում ծածկերի մեջ Ø32մմ, L=0,5մ	հատ	60	0.88	52.99
751	Նույնը Ø40մմ, L=0,5մ	հատ	3	1.20	3.61
752	Նույնը Ø50մմ, L=0,5մ	հատ	1	1.34	1.34
753	Նույնը Ø70մմ, L=0,5մ	հատ	1	2.43	2.43
754	Խողովակների պաշտպանիչ պատյանների տեղադրում պատերի մեջ Ø32մմ, L=0,8մ	հատ	3	1.23	3.69
755	Նույնը Ø40մմ, L=0,5մ	հատ	1	1.20	1.20
756	Նույնը Ø50մմ, L=0,5մ	հատ	1	1.34	1.34
757	Պատերի մեջ անցքերի բացում	հատ	6	5.98	35.87
758	Ծածկերի մեջ անցքերի բացում	հատ	66	0.67	43.93
759	Կաթսայի ամրացման էլեմենտներ	կգ	3.5	1.23	4.30
760	Ջեռուցիչ մարտկոցների ամրացման էլեմենտներ	հատ	135	0.55	74.30
761	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	900	0.10	92.16
	2. Մանրամասնկարարում				-
765	Օդորակիչների ձեռքբերում և տեղադրում, արտաքին բլոկի հետ միասին, Փառք. = 5,0 ԿՎտ, MDSR-18HRDN1 կամ համարժեք	կոմպ.	1	292.90	292.90
767	Պղնձե խողովակ, խողովակաձև մեկուսիչով մեկուսացված 5/8 "	զմ	1	4.10	4.10
768	Նույնը 1/2 "	զմ	5	4.10	20.48
770	Նույնը 1/4 "	զմ	5	1.72	8.58
773	Կոնդենսատի խողովակ Ø32մմ	զմ	15	1.18	17.66
	3. Օդափոխության համակարգ				
774	Անցքերի բացում ծածկի սալերի մեջ 550*350 մմ	հատ	1	5.98	5.98
775	Անցքերի բացում ծածկի սալերի մեջ 650*350 մմ	հատ	1	4.83	4.83
776	Ներածման և արտածման սարքի տեղադրում մինչև 10000մ³ արտադրողական, ավտոմատիկայով	կոմպ.	1	82.07	82.07
777	Կանալային օդամուղիի ձեռք բերում և տեղադրում Գ-1 (կարգավորման փականով, օդի զտիչով, Qբ=26.5 Կվտ էլեկտրական օդատաքացուցիչով, Qս=11,5Կվտ ֆրեոնային օդասառեցուցիչով /N=4,5ԿՎՏ/, կանալային օդամուղ L=2000 խմ/ժ, Խստ=150Պա)	կոմպ.	1	345.80	345.80
778	Կանալային օդամուղի տեղադրում մինչև 150կգ քաշով	հատ	2	21.26	42.52
779	Արտածման կանալային օդամուղի ձեռք բերում և տեղադրում ԱՀ-1 , L=2000 խմ/ժ, H=250Պա	հատ	1	74.92	74.92
780	Արտածման կանալային օդամուղի ձեռք բերում և տեղադրում ԱՀ-2 , L=70 խմ/ժ, H=100Պա	հատ	1	17.29	17.29
781	Առանցքային օդամուղերի տեղադրում L=50-100 խմ/ժ արտ.	հատ	9	21.57	194.11
782	Ցինկապատ 0.5 մմ հաստ. օդատարի պատրաստում և տեղադրում P=1000	մ²	86	5.81	499.76
783	Ցինկապատ 0.7 մմ հաստ. օդատարի պատրաստում և տեղադրում P=1550	մ²	14	6.48	90.68
784	Ցինկապատ 0.7 մմ հաստ. օդատարի պատրաստում և տեղադրում P=2070	մ²	82	6.22	510.11
785	Խողովակային աղմկախլացուցիչների տեղադրում	հատ	2	1.25	2.51
786	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 600x300մմ, L=1,0մ	հատ	1	7.82	7.82
787	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 500x300մմ, L=1,0մ	հատ	1	6.96	6.96
788	Օդատարների ամրացման էլեմենտներ	կգ	10	1.02	10.24
789	Արտածման և ներածման մետաղական ցանցերի տեղադրում	հատ	18	2.55	45.85
790	Օդաընդունման այլումինե ցանց 800x400մմ	հատ	1	18.11	18.11
791	Ներածման այլումինե ցանց օդի հոսքի կարգավորման փականով 300*150	հատ	4	11.60	46.39
792	Արտածման այլումինե ցանց օդի հոսքի կարգավորման փականով 500xx200մմ	հատ	4	13.34	53.35
793	Արտածման ցանց 300x150	հատ	1	5.66	5.66

1	2	3	4	5	6
794	Արտածման ցանց 150x200	հատ	1	3.76	3.76
795	Արտածման ցանց 150x150	հատ	3	3.19	9.56
796	Արտածման ցանց 100x150	հատ	4	2.32	9.27
797	Օդատարների ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով d=50 մմ հաստ.	մ²	39	1.74	67.89
3. Մասնաշենքերի ներքին էլեկտրական ցանցեր					
1. Մասնաշենք № 1					
					-
798	Մուտքային արկղ, եռաբևեռ անջատիչով և 3 ապահովիչներով-100Ա (ՔՑ1-4Y3)	հատ	2	349.57	699.14
799	Պահեստի ավտոմատ միացման սարք 400Ա (ՃՄ8254-52A2)	հատ	1	98.99	98.99
800	Բաշխիչ պահարան դրնակով 1550/հ/х575×175մմ	հատ	1	25.52	25.52
801	Բաշխիչ պահարան դրնակով 900/հ/х575×175մմ	հատ	1	18.28	18.28
802	Էլ. վահանակ-24 մոդուլի համար	հատ	8	26.34	210.74
803	Էլ. վահանակ-12 մոդուլի համար	հատ	2	22.20	44.39
804	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով-220/36վ	հատ	1	20.54	20.54
805	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով-220/12վ	հատ	1	17.65	17.65
806	Մագնիսական եռաբևեռ գործարկիչի տեղադրում -25Ա	հատ	1	15.48	15.48
807	Մագնիսական եռաբևեռ գործարկիչի տեղադրում -100Ա	հատ	1	21.27	21.27
808	Կոնտակտոր եռաբևեռ-25Ա	հատ	1	9.24	9.24
809	Ղեկավարման կոճակ <<ՊՈՒՄԿ>> - <<ՍՏՈՊ>>	հատ	2	6.31	12.62
810	Անկախ խզիչ	հատ	1	11.12	11.12
811	Փնջային անջատիչ եռաբևեռ-10Ա (ՈՅ3-10)	հատ	1	12.13	12.13
812	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ-100Ա	հատ	1	27.85	27.85
813	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ-63Ա	հատ	10	22.86	228.61
814	Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ-100Ա	հատ	1	26.79	26.79
815	Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ-63Ա	հատ	9	17.70	159.32
816	Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ-50Ա	հատ	8	16.49	131.89
817	Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ-40Ա	հատ	4	13.58	54.32
818	Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ-25Ա	հատ	1	12.15	12.15
819	Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ-20Ա	հատ	1	8.29	8.29
820	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ-40Ա	հատ	2	6.77	13.54
821	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ-25Ա	հատ	85	5.48	465.66
822	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ-20Ա	հատ	20	4.83	96.51
823	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ-6Ա	հատ	1	4.24	4.24
824	Լուսատու առաստաղային 4x18վտ լյումինեսցենտային լամպով	հատ	72	15.00	1,080.12
825	Լուսատու առաստաղի 1x100վտ շիկացման լամպով պաշտպանված	հատ	17	9.72	165.16
826	Լուսատու պատի 1x100վտ շիկացման լամպով պաշտպանված	հատ	4	6.94	27.75
827	Լուսատու ելքը ցույց տվող -1x6վտ լեդ լամպով ներսաքրված մարտկոցով	հատ	10	2.33	23.30
828	Լուսատու -1x18վտ լյումինեսցենտային լամպով, ներսաքրված մարտկոցով	հատ	20	10.76	215.30
829	Լամպ լյումինեսցենտային-18վտ,220վ	հատ	308	0.73	224.72
830	Լամպ լյումինեսցենտային-6վտ,220վ	հատ	10	0.65	6.53
831	Լամպ շիկացման-100վտ,220վ	հատ	21	0.22	4.57
832	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով	հատ	324	1.77	572.31
833	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	60	1.32	79.10
834	Անջատիչ երկստեղնավոր	հատ	7	1.72	12.01
835	Փոխարկիչ	հատ	10	7.86	78.59
836	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար /փակ տեղադրման/	հատ	400	0.18	71.68
837	Տուփ ճյուղավորիչ /փակ տեղադրման/	հատ	140	0.18	25.09
838	Տուփ միջաձիգ	հատ	5	0.44	2.18
839	Պղնձե հաղորդալար ՈՅ-3 - 1x2.5մմ²	զմ	10500	0.19	2,016.00
840	Պղնձե հաղորդալար ՈՅ-3 - 1x4 մմ²	զմ	3000	0.26	768.00
841	Պղնձե հաղորդալար ՈՅ-3 - 1x6 մմ²	զմ	150	0.29	44.16
842	Պղնձե ջղերով մալուխ BBԴԿ-5x6մմ²	զմ	31	1.51	46.82
843	Պղնձե ջղերով մալուխ BBԴԿ-5x10մմ²	զմ	75	4.22	316.80
844	Պղնձե ջղերով մալուխ BBԴԿ-5x16մմ²	զմ	82	5.59	458.68
845	Պղնձե ջղերով մալուխ BBԴԿ-5x35մմ²	զմ	5	10.88	54.40
846	Պղնձե ջղերով մալուխ BBԴԿ-5x150մմ²	զմ	5	19.46	97.28
847	Մալուխ պղնձե ջղերով ստուգիչ KBBԴ-4x1մմ²	զմ	30.0	1.22	36.48
848	Ճկախողովակ PVC Ø20	զմ	4500	0.56	2,534.40
849	Ճկախողովակ PVC Ø25	զմ	100	0.60	60.16
850	Մալուխատար PVC - 300x50մմ	զմ	50	2.70	135.04
851	Մալուխատար PVC - 200x50մմ	զմ	100	1.80	180.48

1	2	3	4	5	6
	3. Հրդեհային ահագանգման համակարգ				
884	Ղեկավարման և հսկման վահանակ 127 զոնայի համար, ստեղնաշարով Matrix 32	հատ	1	160.62	160.62
885	Տեղեկատվական վահանակ 60 անկախ կարգավիճակի համար	հատ	3	59.94	179.82
886	Գծային հսկիչ (ընդարձակիչ) սարք 127 հասցեի համար	հատ	1	46.11	46.11
887	Հասցեով ռելեով մոդուլ 2 էլք	հատ	1	40.34	40.34
888	Ծխի անալոգային տվիչ 85մ ² մակերեսի համար	հատ	88	7.20	633.97
889	Ջերմային անալոգային տվիչ	հատ	3	6.46	19.37
890	Ձեռքի հրդեհային սեղմակ	հատ	6	6.92	41.50
891	Լուսաձայնային ազդասարք	հատ	12	4.73	56.71
892	Գծային մեկուսիչ	հատ	4	8.07	32.28
893	Անխափան սնուցման աղբյուր 12Վ/3Ա	հատ	1	25.36	25.36
894	Մարտկոց 12Վ/7Ա	հատ	1	10.49	10.49
895	Պլաստիկ ճկախողովակ d=20մմ	զմ	455	0.99	448.74
896	Մալուխ 2*0,8մմ ² ոլորված զույգ	զմ	1155	0.70	802.99
897	Մալուխ 2x2,5մմ ²	զմ	189	0.59	112.12
898	Համակարգի ծրագրավորում և փորձարկում	կոմպ.	1	230.40	230.40
	3. Անվտանգության ահագանգման համակարգ				
899	Ղեկավարման հսկման վահանակ 8 հսկման գոտու համար	հատ	1	86.45	86.45
900	Ղեկավարման հսկման վահանակի ստեղնաշար	հատ	1	23.05	23.05
901	Շարժման տվիչ L=8մ	հատ	5	8.65	43.23
902	Մագնիսական տվիչ	հատ	5	1.84	9.22
903	Ոտնակ	հատ	1	9.22	9.22
904	Մալուխ 4*0.22 մմ ²	զմ	455	0.41	185.41
905	Մարտկոց 12Վ/7Ա	հատ	1	13.19	13.19
906	Լուսաձայնային ազդասարք	հատ	1	12.98	12.98
907	Պլաստիկ ճկախողովակ d=20մմ	զմ	84	0.99	82.84
908	Լույսային ազդասարք	հատ	1	9.52	9.52
909	Համակարգի ծրագրավորում և փորձարկում	կոմպ.	1	102.40	102.40
	3. Համակարգչային և հեռախոսային ցանց				
910	Մալուխների հավաքման տուփ	հատ	5	39.86	199.28
911	Վարդակաշար 24 Port Patch panel	հատ	10	84.06	840.62
912	Ցանցային վարդակ RG45 Jack	հատ	424	1.99	842.32
913	Վարդակի պատի մեջ դրվող տուփ 1 տեղանոց	հատ	188	0.22	40.87
914	Վարդակի հիմք 2 տեղանոց	հատ	94	2.10	197.55
915	Վարդակի երես 1 տեղանոց	հատ	2	1.23	2.46
916	Վարդակի երես 2 տեղանոց	հատ	94	1.81	170.30
917	Վարդակի խցան	հատ	2	0.72	1.45
918	UTP Cat5-FUTP մալուխ	զմ	6240	0.58	3,615.52
919	Մարքերի արկղ Rack 42U	հատ	1	290.04	290.04
920	Կցորդիչ մալուխ RG45 (Patch cord) L=1 մ	հատ	238	2.32	551.91
921	Կցորդիչ մալուխ RG45 (Patch cord) L=0.5 մ	հատ	250	1.30	326.10
922	Մետաղական մալուխատարների մոնտաժում	զմ	134.2	1.42	191.11
923	Մետաղական մալուխատար 50x40 մմ	զմ	16.5	1.85	30.49
924	Մետաղական մալուխատար 100x40 մմ	զմ	50.2	2.66	133.58
925	Մետաղական մալուխատար 150x40 մմ	զմ	54.5	3.49	190.14
926	Մետաղական մալուխատար 300x60 մմ	զմ	13	5.84	75.91
927	Մետաղական մալուխատարի կախոց 50x40 մմ	հատ	26	0.90	23.36
928	Մետաղական մալուխատարի կախոց 100x40 մմ	հատ	26	1.52	39.57
929	Մետաղական մալուխատարի կախոց 150x40 մմ	հատ	32	1.96	62.61
930	Մետաղական մալուխատարի կախոց 300x60 մմ	հատ	7	2.54	17.75
931	Մետաղյա մալուխատարի միացուցիչներ	հատ	90	0.58	52.18
932	Հեղուս, մանեկի արժեքը 6x15մմ (200հատ)	կգ	9	1.31	11.77
933	Պատերի մեջ անցքերի բացում 50 մմ	հատ	7	5.98	41.85
934	Պատերի մեջ անցքերի բացում 100 մմ	հատ	4	5.98	23.91
935	Խրամուղու փորում ձեռքով 500x200մմ L=2,7մ	մ ³	0.2	5.47	1.09
936	Պլաստիկ մալուխատուփ 50x40մմ	զմ	6	1.33	7.97
937	Ճկախողովակ PVC Ø20	զմ	675	0.13	90.69
938	Համակարգի ծրագրավորում և փորձարկում FLUKE թեստերով	կոմպ.	1	448.00	448.00
	3. Տեսահսկման և հեռուստատեսային համակարգ				
	1.Տեսահսկման համակարգ				-
941	Ցանցային բաժանարար 10/100 5 էլք switch 5 port	հատ	1	36.23	36.23
942	Հիշողության կոշտ սկավառակ 2TrBt	հատ	2	57.63	115.27
943	Գունավոր տեսախցիկ դրսի 600 tvl f=6mm	հատ	8	42.52	340.17

1	2	3	4	5	6
944	Գունավոր տեսախցիկի ներսի 600 tvl f=3.2mm	հատ	1	33.30	33.30
945	Մոնոցման աղբյուր (PS) 220/12 Վ, 14Ա	հատ	1	29.97	29.97
946	Մոնոցման աղբյուր (PS) 220/12 Վ, 4Ա	հատ	1	4.73	4.73
947	Համակարգչային մոնիտոր 23" LED	հատ	1	66.86	66.86
948	CCTV մալուխ (1Tv+4*0.5)	զմ	805	0.49	395.83
949	Կոնեկտոր տեսախցիկի սնուցման համար	հատ	9	0.32	2.87
950	Կոնեկտոր BNC	հատ	17	0.58	9.86
951	Վարդակ BNC	հատ	1	3.77	3.77
952	Պլաստիկ ճկախողովակ d=20մմ	զմ	77	0.18	13.79
953	Պլաստիկ տուփ 100*100*85 դրսի տեսախցիկների տեղադրման համար	հատ	8	1.23	9.86
954	Սարքերի արկղ Rack 10U	հատ	1	57.63	57.63
	2.2 հեռուստատեսային համակարգ				-
955	Հեռուստաազդանշանի ուժեղարար 100-117 dB	հատ	1	64.55	64.55
956	Հեռուստատեսային ազդանշանի բաժանարար 1 մուտք 2 ելք	հատ	1	0.37	0.37
957	Վարդակ հեռուստատեսային	հատ	2	1.99	3.97
958	Մալուխ RG6	զմ	80	1.01	81.08
959	Պլաստիկ ճկախողովակ d=20մմ	զմ	30	0.13	4.03
960	Համակարգի կարգաբերում և փորձարկում	կոմպ	1	51.20	51.20
	4. Արտաքին /բակային/ ջրամատակարարման համակարգ (B1)				
	1. Ջրամատակարարման դիտահորեր (2 հատ)				-
961	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում 10սմ հաստ. և հեռացում խճի շերտի հետ միասին	վ³	2.4	5.30	12.72
962	Փոսորակի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	վ³	6.0	3.10	18.59
963	Փոսորակի մշակում ձեռքով 4-րդ կարգի բնահողում	վ³	12.0	5.47	65.59
964	Ավելցուկ բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափեր և տեղափոխում 13լմ	տ	37.1	4.42	163.83
965	Փոսորակի ետլիցք ձեռքով ավազակույզային խառնուրդով և տոփանում	վ³	10.0	3.02	30.21
966	Ա/բ ծածկույթի տակ խճի նախաշերտի իրականացում 20սմ հաստ.	վ²	7.9	6.22	49.14
967	Նույն տեղում խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթի 6սմ շերտի իրականացում	վ²	7.9	4.45	35.19
968	Նույն տեղում մանրահատիկ ա/բ ծածկույթի 4սմ շերտի իրականացում	վ²	7.9	5.43	42.87
969	Ավազի նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստ խողովակների տակ	վ³	0.375	6.17	2.31
970	Ջրամատակարարման ուղղանկյուն հորի կառուցում միաձույլ ե/բ էլեմենտներից, 1,5x1,5մ, H=1,7մ	վ³	1.245	73.36	91.33
971	Ջրամատակարարման ուղղանկյուն հորի կառուցում միաձույլ ե/բ էլեմենտներից, 1,5x1,0մ, H=1,7մ	վ³	1.0	73.36	73.36
972	Դիտահորի ե/բ հավաքովի ծածկ 1500x1500մմ	հատ	1	170.38	170.38
973	Դիտահորի ե/բ հավաքովի ծածկ 1500x1000մմ	հատ	1	170.38	170.38
974	Ամրանի արժեքը Ø12A500c դասի	տ	0.14	507.01	70.98
975	Նույնը Ø8A1 դասի	տ	0.045	513.28	23.10
976	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.02	763.78	15.28
977	Մետաղական աստիճանների ներկում	վ²	2.8	3.51	9.82
978	Դիտահորի մետաղական ամրացման մասեր	տ	0.032	685.16	21.93
979	Թուջե մտոց Ø560մմ	հատ	2	62.90	125.80
	2. Ջրամատակարարման համակարգ				-
980	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում 10սմ հաստ. և հեռացում խճի շերտի հետ միասին	վ³	4.8	5.30	25.44
981	Բնահողի մշակում երակավատորով 3-րդ կարգի բնահողում բարձելով ավտոինքնաթափեր	վ³	3.9	0.83	3.24
982	Բնահողի մշակում երակավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձելով ավտոինքնաթափեր	վ³	7.9	1.13	8.90
983	Խրամուղու մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	վ³	92.8	3.10	287.46
984	Բնահողի մի մասի բարձում ձեռքով ինքնաթափեր	տ	77.5	1.13	87.30
985	Ավելցուկ բնահողի տեղափոխում 13լմ	տ	98.4	3.29	323.70
986	Ավազի նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստ խողովակների տակ	վ³	3.7	6.17	22.83
987	Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակների վրա	վ³	11.8	5.49	64.80
988	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժում Ø25մմ	լ-կազմ	1	34.34	34.34
989	Զտիչի տեղադրում Ø25մմ	հատ	1	2.59	2.59
990	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Ø114x5մմ	մ	5.3	7.40	39.21
991	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Ø73x4մմ	մ	17.8	4.33	77.01
992	Պոլիէթիլենե խողովակների մոնտաժում Ø75մմ	մ	21.5	0.35	7.43

1	2	3	4	5	6
993	Պոլիէթիլենե խողովակների մոնտաժում Ø32մմ	մ	4.5	0.35	1.56
994	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում, H=1000մմ PN=1,6ՄՊԱ Ø125	հատ	1	185.77	185.77
995	Հակահրդեհային հիդրանտի /Ø100 կցաշուրթով/ հենարան-եռաբաշիկ	հատ	1	106.60	106.60
996	Թուջե սողնակի մոնտաժում Ø100մմ	հատ	1	73.28	73.28
997	Էլեկտրական շարժարեքով սողնակի մոնտաժում Ø65մմ	հատ	1	73.28	73.28
998	Սողնակի մոնտաժում Ø65մմ	հատ	1	18.97	18.97
999	Պողպատե կցաշուրթ Ø100մմ	հատ	2	7.67	15.33
1000	Պողպատե կցաշուրթ Ø65մմ	հատ	6	6.95	41.70
1001	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր Ø100մմ	հատ	1	4.06	4.06
1002	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր Ø65մմ	հատ	1	3.62	3.62
1003	Պոլիէթիլենե միջադիր Ø75մմ	հատ	1	14.49	14.49
1004	Մետաղական ձևավոր մասերի տեղադրում	տ	0.0065	1,127.78	7.33
1005	Օնկալ Ø57մմ	հատ	2	0.74	1.48
1006	Օնկալ Ø76մմ	հատ	4	1.60	6.40
1007	Պողպատե խամուխային անցումի մոնտաժում Ø150÷Ø100մմ (6հատ)	տ	0.012	1,130.83	13.57
1008	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե Ø150մմ-ng խողովակի միացում գոյություն ունեցող ռիտահողին	տեղ	1	16.82	16.82
1009	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	49.1	0.10	5.03
1010	Համակարգի լվացում և ախտահանում	մ	49.1	0.09	4.40
1011	Խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում	մ²	6.4	1.06	6.80
1012	Բնահողի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում բարձեյով ավտոհնքնաթափեր	մ³	7.9	0.83	6.57
1013	Ետլիցքի համար անհրաժեշտ բնահողի տեղափոխում 13կմ-ից	տ	13.5	3.29	44.41
1014	Բնահողի ետլիցք խրամուղում տոփանումով	մ³	45.1	1.59	71.58
1015	Ա/բ ծածկույթի տակ խճի նախաշերտի իրականացում 20սմ հաստ.	մ²	16.8	1.64	27.53
1016	Նույն տեղում խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթի 6սմ շերտի իրականացում	մ²	16.8	4.45	74.83
1017	Նույն տեղում մանրահատիկ ա/բ ծածկույթի 4սմ շերտի իրականացում	մ²	16.8	5.43	91.18
	4. Արտաքին /բակային/ ջրահեռացման համակարգ (K1)				
	1. Ջրահեռացման համակարգ				-
1018	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ³	16.3	5.20	84.71
1019	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում բարձեյով ավտոհնքնաթափեր	մ³	24.2	0.83	20.13
1020	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձեյով ավտոհնքնաթափեր	մ³	12.1	1.11	13.47
1021	Խրամուղու մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	մ³	73.9	3.10	228.91
1022	Խրամուղու մշակում ձեռքով 4-րդ կարգի բնահողում	մ³	23.9	5.47	130.63
1023	Ավելցուկ բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափեր և տեղափոխում 13կմ	տ	44.0	4.42	194.30
1024	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակների տակ 10սմ հաստ	մ³	8.7	5.49	47.77
1025	Կոյուղու պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում խրամուղում Ø150մմ, SN=10000ն/մ²	մ	83.3	4.07	339.06
1026	Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակների վրա	մ³	32.8	5.49	180.11
1027	Համակարգի փորձարկում Ø150մմ	մ	83.3	0.10	8.53
1028	Համակարգի լվացում Ø150մմ	մ	83.3	0.05	4.26
1029	Ցանցի միացում գործող դիտահորին Ø200	տեղ	1	25.32	25.32
1030	Անցքերի խծումում Ø200մմ	մ³	0.2	18.56	3.71
1031	Անցքերի փակում գ/ա շաղախով	մ³	0.3	40.18	12.05
1032	Բնահողի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում բարձեյով ավտոհնքնաթափեր	մ³	20.7	0.83	17.22
1033	Ետլիցքի համար անհրաժեշտ բնահողի տեղափոխում 13կմ-ից	տ	35.2	4.42	155.44
1034	Բնահողի ետլիցք խրամուղում տոփանումով	մ³	20.7	1.59	32.86
1035	Բնահողի ետլիցք խրամուղում կողիցի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ³	71.9	1.59	114.12
1036	Ա/բ ծածկույթի տակ խճի նախաշերտի իրականացում 20սմ հաստ.	մ²	57.6	1.64	94.37
1037	Նույն տեղում խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթի 6սմ շերտի իրականացում	մ²	57.6	4.45	256.57
1038	Նույն տեղում մանրահատիկ ա/բ ծածկույթի 4սմ շերտի իրականացում	մ²	57.6	5.43	312.61
	2. Կոյուղու դիտահորեր (8 հատ)			-	-
1039	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ³	11.2	5.20	58.20
1040	Փոսորակի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	մ³	109.0	5.79	630.63

1	2	3	4	5	6
1041	Փոսորակի մշակում ձեռքով 4-րդ կարգի բնահողում	մ³	36.1	10.38	374.75
1042	Բնահողի մի մասի բարձում ձեռքով ինքնաթափեր	տ	123.1	1.13	138.66
1043	Ավելցուկ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տ	188.1	3.29	618.77
1044	Բնահողի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում բառձեռով ավտոհինքնաթափեռ	մ³	99.5	0.83	82.78
1045	Ետլիցքի համար անհրաժեշտ բնահողի տեղափոխում 13կմ-ից	տ	169.2	3.29	556.60
1046	Բնահողի ետլիցք դիտահորերի եզրերում տոփանումով	մ³	136.1	1.59	216.02
1047	Ա/բ ծածկույթի տակ խճի նախաշերտի իրականացում 20սմ հաստ.	մ²	11.2	1.64	18.35
1048	Նույն տեղում խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթի 6սմ շերտի իրականացում	մ²	11.2	4.45	49.89
1049	Նույն տեղում մանրահատիկ ա/բ ծածկույթի 4սմ շերտի իրականացում	մ²	11.2	5.43	60.78
1050	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում դիտահորերի տակ, H=10սմ	մ³	1.26	7.58	9.55
1051	Կոյուղու կլոր հորերի կառուցում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Ø1000մմ /8 հատ/	մ³	12.8	38.20	488.90
1052	Հավաքովի ե/բ դիտահորի արժեքը Ø1000մմ, L=1000մմ	հատ	8	23.73	189.85
1053	Դիտահորի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1200×1200մմ	հատ	8	105.14	841.11
1054	Ե/բ դիտահորի տակդիրի արժեքը Ø1400մմ, h=150մմ	հատ	8	62.95	503.60
1055	Դիտահորի բետոնե բլոկներ (450×200×200)մմ	հատ	7	37.03	259.21
1056	Բետոնե առվակի իրականացում	մ³	0.96	39.40	37.82
1057	Դիտահորի մետաղական ամրացման մասեր	տ	0.31	713.63	221.22
1058	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.153	737.98	112.91
1059	Մետաղական աստիճանների ներկում	մ²	2.2	1.64	3.60
1060	Թուջե մտոց Ø 560մմ	հատ	8	62.90	503.19
4. Արտաքին գազատարի մոնտաժում					
1061	Մետաղական ելարանների պատրաստում պողպատե կոնստրուկցիաներով	տ	0.052	778.53	40.48
1062	Խողովակաշարի մոնտաժում պողպատյա էլեկտրառեակցումային խողովակներից Ø57×3,5մմ տրամագծով, պնևմատիկ փորձարկումով (ներառյալ 3մ միջին ճնշման գազատարի համար)	զմ	180	3.79	681.98
1063	Մետաղական ձևավոր մասերի տեղադրում	տ	0.0016	1,127.78	1.80
1064	Պողպատե անկյունակ Ø57×5մմ, α=90°	հատ	1	1.45	1.45
1065	Պողպատե անցում Ø57/25մմ	հատ	2	1.74	3.48
1066	Անցքերի խցափակում Ø50մմ	հատ	1	3.48	3.48
1067	Մողնակավոր փականի տեղադրում Ø50մմ	հատ	2	29.89	59.78
1068	Նախագծվող մ/ճ Ø50×3,5մմ գազատարի միացում գորխող Ø150մմ միջին ճնշման գազատարին	տեղ	1	19.48	19.48
1069	ԳԿԶԿ-GSA16 տեղադրում	լկգ	1	19.33	19.33
1070	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS 74-27(40kPa),	լկգ	1	130.80	130.80
1071	Գազի մեմբրանային հաշվիչի արժեքը, G16	լկգ	1	124.23	124.23
1072	Համակարգի փչամաքրում	զմ	180	0.52	94.46
1073	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ²	33	1.06	35.06
1074	Անֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում միջինը 10սմ հաստ.	մ³	0.1	4.53	0.45
1075	Բնահողի խտացում խճով	մ²	1.0	0.27	0.27
1076	Բետոն հիմքերի իրականացում B12,5 դասի բետոնով	մ³	0.10	39.74	3.97
1077	Ամրանավորում A1 դասի	տ	0.003	513.28	1.54
1078	Ավելցուկ բնահողի բարձում ա/ի և տեղափոխում 13կմ	տ	0.18	4.06	0.73
5. Պոմպակայանի շինարարական մաս					
1. Հողային աշխատանքներ					
1079	Փոսորակի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	մ³	10.4	3.10	32.22
1080	Փոսորակի մշակում ձեռքով 4-րդ կարգի բնահողում	մ³	5.2	5.47	28.42
1081	Ավելցուկ բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափեր և տեղափոխում 13կմ	տ	27.1	4.42	119.67
1082	Փոսորակի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում կողլիցով	մ³	10.5	3.10	32.52
1083	Փոսորակի ետլիցք խրամուղում տոփանումով	մ³	10.5	1.59	16.67
2. Շինարարական մաս					
1084	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնով	մ³	0.7	0.90	0.66
1085	Միաձույլ ե/բ ժապավենաձև հիմքերի պատրաստում B15 դ/բ	մ³	2.0	67.29	134.58
1086	Ամրանի արժեքը /A500c դասի/	տ	0.0497	507.01	25.20
1087	Նույնը A1 դասի	տ	0.0352	513.28	18.07
1088	Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B15 դ/բ	մ³	5.50	76.84	422.61
1089	Ամրանի արժեքը /A500c դասի/	տ	0.329	522.78	171.99
1090	Նույնը A1 դասի	տ	0.0075	513.28	3.85

1	2	3	4	5	6
1091	Պատերի արտաքին մակերեսների մեկուսացում երկշերտ բիտումե մածիկով	մ²	36	1.02	36.86
1092	Ø50մմ պողպատե էլ. եռակցումային խողովակների մոնտաժում (որպես պատյան) L=200մմ, (1 հատ)	մ	0.2	3.15	0.63
1093	Անցքերի խծումում Ø50մմ	մ³	0.003	18.56	0.06
1094	Անցքերի փակում g/ա շաղախով	մ³	0.003	40.18	0.12
1095	Օդափոխության խողովակների տեղադրում Ø108×3մմ	մ	1.2	5.29	6.34
1096	Օդափոխության ցանց 150×150մմ	հատ	1	3.71	3.71
1097	Միաձույլ է/բ ծածկերի իրականացում վզիկի պատերով B 15 դ/բ	մ³	2.15	71.69	154.14
1098	Նույնը A500c դասի	տ	0.2765	507.01	140.19
1099	Նույնը A1 դասի	տ	0.003	513.28	1.54
1100	Թուջե մտոց Ø 560մմ	հատ	2	62.90	125.80
1101	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում հատակների տակ, H=20սմ	մ³	1.43	7.58	10.84
1102	Բետոնե հատակների իրականացում B 12,5 դ/բ	մ³	0.6	40.12	24.07
1103	Ø159×4մմ պողպատե էլ. եռակցումային խողովակների մոնտաժում (որպես պատյան) L=100մմ (2 հատ)	մ	0.2	9.88	1.98
1104	Անցքերի խծումում Ø50մմ	մ³	0.001	18.56	0.02
1105	Անցքերի փակում g/ա շաղախով	մ³	0.001	40.18	0.04
1106	Ե/բետոն հենարանի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ³	0.44	39.40	17.34
1107	Ամրանավորում A1 դասի	տ	0.015	513.28	7.70
1108	Մետաղական հենարանների պատրաստում պողպատե խողովակներից	տ	0.024	129.79	3.12
1109	Մետ. խողովակների արժեքը Ø89×4մմ, L=250մմ (6 հատ)	մ	1.5	4.13	6.20
1110	Մետ. խողովակների արժեքը Ø100×4մմ, L=200մմ (6 հատ)	մ	1.2	4.74	5.68
1111	Մետաղական ելարանների պատրաստում պողպատե կոնստրուկցիաներով	տ	0.0382	129.79	4.96
1112	Մետ. անկյունակների արժեքը, L=50×4մմ	մ	8.4	2.52	21.18
1113	A1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.0126	523.55	6.60
1114	Մետաղական դետալների ներկում	մ²	3.35	3.51	11.75
5. Պոմպակայանի տեխնոլոգիական սարքավորումներ					
1115	Պոմպային ագրեգատների մոնտաժում	լկգ	4	23.68	94.72
1116	Պոմպային ագրեգատների արժեքը Q=0,8լ/վ, H=19,0մ, N=0,5կՎտ	լկգ	2	74.92	149.85
1117	Պոմպային ագրեգատների արժեքը Q=3,3լ/վ, H=27,0մ, N=2,5կՎտ	լկգ	2	253.59	507.19
1118	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Ø89×3մմ	մ	3.4	6.52	22.15
1119	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Ø76×2,8մմ	մ	9.6	4.25	40.80
1120	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Ø45×2,2մմ	մ	1.3	2.47	3.21
1121	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Ø32×2,2մմ	մ	1.8	1.60	2.88
1122	Հակադարձ կափույրի մոնտաժում Ø65մմ, PN=1,6ՄՊա	հատ	2	30.78	61.57
1123	Հակադարձ կափույրի մոնտաժում Ø40մմ, PN=1,6ՄՊա	հատ	2	9.56	19.12
1124	Թուջե սողնակի մոնտաժում Ø65մմ	հատ	4	73.28	293.12
1125	Թուջե սողնակի մոնտաժում Ø40մմ	հատ	4	73.28	293.12
1126	Փականի մոնտաժում Ø25մմ	հատ	1	5.79	5.79
1127	Կցաշուրթային ձկուն ներդիրի մոնտաժում, Ø65մմ	հատ	4	7.00	28.01
1128	Կցաշուրթային ձկուն ներդիրի մոնտաժում, Ø40մմ	հատ	4	5.24	20.94
1129	Մանոմետրի մոնտաժում Ø15մմ փականով	հատ	5	5.07	25.34
1130	Պողպատե կցաշուրթի մոնտաժում, Ø65մմ	հատ	14	4.90	68.63
1131	Պողպատե կցաշուրթի մոնտաժում, Ø40մմ	հատ	8	3.64	29.08
1132	Պոլիէթիլենային միջադիրի մոնտաժում, Ø75մմ	հատ	1	17.87	17.87
1133	Մետաղական Ø32×Ø25մմ պարուրակով կցորդիչի տեղադրում	հատ	1	4.75	4.75
1134	Պողպատե անցումի մոնտաժում Ø80×Ø65մմ	հատ	2	10.96	21.91
1135	Պողպատե անցումի մոնտաժում Ø80×Ø25մմ	հատ	1	10.52	10.52
1136	Պողպատե անցումի մոնտաժում Ø32×Ø40մմ	հատ	4	5.39	21.56
1137	Պողպատե միակողմանի արտաքին պարուրակով խողովակակտոր, Ø15մմ, L=20սմ	հատ	1.0	3.34	3.34
1138	Պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցումով	տեղ	8.0	11.51	92.06
1139	Հոսակի տեղադրում Ø100մմ	հատ	1.0	5.21	5.21
1140	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ø100մմ, α=90°	հատ	1	0.54	0.54
1141	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Ø100մմ, SN=10000կ/մ²	մ	8.1	2.25	18.25

1	2	3	4	5	6
1142	Մետաղական խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն ներկում	մ²	4.0	3.51	14.03
1143	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	16.1	0.10	1.65
1144	Համակարգի լվացում և ախտահանում	մ	16.1	0.09	1.44
	5. Պոմպակայանի էլեկտրաուժային սարքավորումներ				
1145	Մագնիսական եռաբևեռ գործարկիչի տեղադրում -25Ա	հատ	1	14.28	14.28
1146	Ղեկավարման կոճակ <<ՊՈՒՄԿ>> - <<ՍՏՈՊ>>	հատ	13	6.31	82.05
1147	Փնջային անջատիչ եռաբևեռ-10Ա (ՈՅ3-10)	հատ	4	3.15	12.60
1148	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ-16Ա	հատ	1	4.67	4.67
1149	Լուսատու պատի 1×100լտ շիկացման լամպով պաշտպանված	հատ	2	6.94	13.88
1150	Լամպ շիկացման-100լտ,220վ	հատ	2	0.22	0.44
1151	Անջատիչ մեկստեղնավոր /պաշտպանված/ բաց տեղադրման	հատ	2	1.01	2.02
1152	Տուփ անջատիչների տեղադրման համար /բաց տեղադրման/	հատ	2	0.18	0.36
1153	Տուփ ճյուղավորիչ /բաց տեղադրման/	հատ	1	0.18	0.18
1154	Ռելե՝ միջանկյալ	հատ	1	3.46	3.46
1155	Ռելե՝ ջերմային	հատ	1	4.03	4.03
1156	Պղնձե ջղերով մալուխ BBԴԻ-5×4մմ²	զմ	10	1.50	14.98
1157	Պղնձե ջղերով մալուխ BBԴԻ-4×4մմ²	զմ	214	1.36	290.36
1158	Պղնձե ջղերով մալուխ BBԴԻ-3×2,5մմ²	զմ	48	1.42	68.20
1159	Մալուխ պղնձե ջղերով ստուգիչ KBBԴ-4×1մմ²	զմ	250.0	1.22	304.00
1160	Ճկախողովակ PVC Φ25	զմ	254	0.60	152.81
Ընդամենը					225,306.31
Շահույթ %					
Ընդամենը					225,306.31
ԱԱՀ 20 %					45,061.26
Ընդամենը					270,367.58

*ըստ 15.06.2015թ-ի N 01/18-297-40-461 շին. թույլվության ծավալաթերթը ընդգրկում է նախագծից առանձնացված նշված մասնաշենքերը

1. լաբորատոր մասնաշենք /մասնաշենք N1/
2. պոմպակայան
3. արտաքին և ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում: