

**Կողային կայան Գուքանասար P3D-10կվ օդային գծի վերանորոգում
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ**

ԴԴ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Հազ. դրամ	
				Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<u>ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u>				
1	AC-50/8 օդային գծի ապամոնտաժում	կմ /2 լար/	3,6		
2	Անկյունային միջանկյալ հենասյուների ապամոնտաժում	հատ	1		
3	խարսխային անկյունային հենասյուների ապամոնտաժում	հատ	2		
4	Մեկուսիչների ապամոնտաժում	հատ	56		
5	Վնասված անկյունակների ապամոնտաժում	հատ	5		
	<u>ՍՈՆՏԱԺՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u>				
6	Երկաթբետոնե անկյունային միջանկյալ հենարանի տեղադրում /ԿՄ10-1/	հեն	1		
7	Ե/ք կանգնակ CB-105	հատ	2		
8	Լայնակ TM-5	հատ	2		
9	Մեկուսիչ ԱՃ-10	հատ	8		
10	Գլխադիր K-9	հատ	5		
11	Սեղմակ ՈՇ-2	հատ	2		
12	Սեղմակ ՈՂ-2	հատ	4		
13	Խամուք X-1	հատ	1		
14	Խամուք X-2	հատ	1		
15	Գլխամաս ՕԴ-1	հատ	1		
16	Բարձակ Y-1	հատ	1		
17	Շրջանակ D=10մմ, ՅՈՒ-1	կգ	1,24		
18	Շերտավոր պողպատ 5x60 ՅՈՒ-1	մ	0,2		
19	Սետաղալար	կգ	1,03		
20	Երկաթբետոնե անկյունային խարսխային հենարանի տեղադրում /ԿԱ10-1/	հեն	2		
21	Ե/ք կանգնակ CB-105	հատ	3		
22	Լայնակ TM-5	հատ	2		
23	Մեկուսիչ ԱՃ-10	հատ	4		
24	Գլխադիր K-6	հատ	2		
25	Սեղմակ ՈՇ-2	հատ	3		
26	Սեղմակ ՈՂ-2	հատ	3		
27	Խամուք X-1	հատ	1		
28	Գլխամաս ՕԴ-2	հատ	2		
29	Գլխամաս ՕԴ-5	հատ	1		
30	Հեղուկ B-5	հատ	1		
31	Բարձակ Y-1	հատ	2		
32	Շրջանակ D=10մմ, ՅՈՒ-1	կգ	1,24		
33	Շերտավոր պողպատ 5x60 ՅՈՒ-1	մ	0,2		
34	Սետաղալար	կգ	0,342		
35	Պլիտա ՈՒ-3ա	հատ	8		
36	AC-50/8 օդային գծի մոնտաժում	կմ /2 լար/	3,6		
37	Մեկուսիչ ԱՃ-10	հատ	52		
38	Վնասված անկյունակների մոնտաժում	հատ	5		
39	Ճառագայթային հողանցման իրականացում 15մ	100գմ	1,2		
	<u>Հենասյուների տեղադրման հողային աշխատանքներ</u>				
40	Գրունտի փորում 3-րդ կարգի ձեռքով փոստրակում	մ3	14,1		

41	Գրունտի փորում 4-րդ կարգի ձեռքով փոստրակում	մ3	8,4		
42	Ետլիցք 3-րդ կարգի գրունտով ձեռքով	մ3	9,87		
43	Ետլիցք 2-րդ կարգի գրունտով ձեռքով	մ3	5,9		
	<u>Հողանգման հողալին աշխատանքներ</u>				
47	Գրունտի փորում 3-րդ կարգի, ձեռքով խրամուղում	մ3	36		
48	Ետլիցք 3-րդ կարգի գրունտով ձեռքով	մ3	25		
	Ընդամենը				
	Շահույթ				
	Ընդամենը				
	ԱԱՀ 20%				
	Ամբողջը				

«Հազարաշեն» ՍՊԸ տնօրեն՝



[Handwritten signature]

Գ. Հակոբյան

Հողային կայան գործառնապար P3D-10կ-4 օդային գծի վերանորոգում
ՆԱԽԱԳԱՀԻԿ N1

Խ/Խ	Հիմնա- փորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Տ	Քանակ	Աշխատակարձ /տր. /	մեք. շահ. /տր. /	Աշխատակարձ /հազ. դրամ / K=2,2025	մեք.շահ. /հազ.դր / K=2,85525 K=1,05	Նյութեր	Չ/Տ	Մոլորի քաշը	Մեք. քաշը	Նյութի արժեքը K=1,05x1, 02x1,0572	Նյութի միավորի ընդ.	Աշխատանքի միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ	Ընդ. արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ՎՊՆԱՐԱՆԱՆՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ																
1	ԳԵԳՇ1-13-6- A4 K=0,6	AC-50/8 օդային գծի ապամոնտաժում	կմ /2 կմ /	3,6	11	19	25,11	56,96								
2	ԳԵԳՇ1-11- 95-ՌK=0,6	Ամպլոնային միջանկյալ ինժնայությունի ապամոնտաժում	հատ	1	2,6	8,1	5,727	24,28								82,07
3	ԳԵԳՇ1-11- 104-Ռ K=0,6	Խարտային ամպլոնային ինժնայությունի ապամոնտաժում	հատ	2	3,7	12,7	8,149	38,07								30,01
4	ՈՒ8-52-5 K=0,5	Մեկուսիչների ապամոնտաժում	հատ	56	0,1	0,006	0,308	0,02								46,22
5	8-305-1	Վեպալատ ամպլոնային ապամոնտաժում	հատ	5	0,050	0,160	0,110	0,48								0,33
		ՄԱՆԱՏԱՆՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ														0,59
6	ԳԵԳՇ1-11- 98-Ռ=0,6	Երկաթբետոնե ամպլոնային միջանկյալ ինժնայություն մոնտաժում /ՄՈՒ10-1/	հեց	1	4,34	13,5	13,500	40,47								2,95
		Ե/բ կանգնակ CB-105	հատ	2												277,66
		Լայնակ TM-5	հատ	2												331,63
		Մեկուսիչ ՄԸ-10	հատ	8												179,63
		Գլխարկի K-9	հատ	5												38,50
		Մեղմակ ՄԸ-2	հատ	2												33,51
		Մեղմակ ՄԸ-2	հատ	4												0,62
		Խամուր X-1	հատ	1												1,68
		Խամուր X-2	հատ	1												1,65
		Գլխամու ՄԸ-1	հատ	1												1,90
		Բարձակ Y-1	հատ	1												8,86
		Շրջանակ D=100մ, ՅՈՒ-1	կգ	1,24												7,59
		Շերտավոր պողպատ 5x60 ՅՈՒ-1	մ	0,2												0,44
		Շերտավոր պողպատ 5x60 ՅՈՒ-1	մ	0,2												0,03

Նախատվային արժեքը - 5 907,1 հազ.դրամ

[illegible]

	Հողանցման հոդանուն աշխատանքներ																			
17	E1-961 Գյուղատնտ. փոփոխ. 3-րդ կարգի, ձեռքով խրամոցորդան	մ3	36	1,100		2,423												2,42	87,22	
18	E1-968 Երկրից 3-րդ կարգի գյուղատնտ. ձեռքով	մ3	25	0,460		1,013												1,01	25,33	
	Ընդամենը																		4697,0	
	Վերականգն. ծախսեր		13,30%																624,70	
	Ընդամենը																		5321,71	
	Հստիոյք		11%																585,39	
	Ընդամենը																		5907,10	

Կազմեց՝

Շահ

Մ.Արման

Կողայու Լայան Գործառնաար P3D-10ԿԻ օդային Գաղ Վերանդողողուն
ԱՄՓՈԾ ՆԱԽԱՅԱՇԻԿ

Ընդամենը ամփոփ նախախաշվու՝ 7 486,97 հազ. դր.

Անվանումը		Հին. - մոնոաճային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սարքավորում- ներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
NN	Գլուխ 1 Արտաքին գծեր				
	10ԿԻ օդային գծի վերանդողուն	5 907,10			5 907,10
	Ընդամենը 1 գլուխով	5 907,10			5 907,10
	Գլուխ N3 Այլ ծախսեր				
	Չմեռային բանկացումներ				
	Ընդամենը	5 907,10		14,18	5 921,28
	Փոքր ծախսի համար 1%	5 907,10		14,18	5 921,28
	Առաջագած աղբի տեղափոխում 0,15%			59,07	59,07
	Ընդամենը 1 -- 3 գլուխներով			8,86	8,86
	Գլուխ N4	5 907,10		67,93	5 975,03
2.00% 0.40%	Տեխնիկական իսկողություն			118,14	118,14
	Յեղիմալային իսկողություն			23,63	23,63
	Ընդամենը			141,77	141,77
	Ընդամենը 1 -- 4 գլուխներով	5 907,10		209,70	6 116,80
	Չնախատեսված ծախսեր 2%	118,14		4,19	122,34
	Ընդամենը	6 025,24		213,90	6 239,14
	ԱԱՀ 20%	1 205,05		42,78	1 247,83
	Ընդամենը	7 230,29		256,68	7 486,97

«Հազարաշեն» ՍՊԸ տնօրեն

Նախագծի գլխավոր ինժեներ

Կազմեց



Գ. Հակոբյան

Մ. Սիրֆյան

Մ. Սիրֆյան