

Արձակի ընդհանուր ֆարակերտ համայնքի գյուղատնտեսական շենքի մասնակի վերանորոգման

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով

18455.19 հազ. դրամ

վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից

51.47 հազ. դրամ

Աշխատանքների և ծախսերի անվանումները	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդամենը (հազ. դրամ)
	Շին-մոնտաժային աշխատանքներ (հազ. դրամ)	Սարքավորումներ (հազ. դրամ)	Այլ ծախսեր (հազ. դրամ)		
3	4	5	6	7	
Շինարարական աշխատանքներ	13725.63				13725.63
Ընդամենը	13725.63				13725.63
Ժամանակավոր կառույցներ 2,5%	343.14				343.14
Ընդամենը	14068.77				14068.77
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն 1%	140.69				140.69
Փորը ծավալի շին-մոնտաժային աշխատանքներ 2%				281.38	281.38
Գոյացած ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր 0,15%				21.10	21.10
Ընդամենը	14209.46			302.48	14511.94
Տեխնիկական հսկողություն 2%				284.19	284.19
Հեղինակային հսկողություն 0,6%				85.26	85.26
Նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն				50.00	50.00
Ընդամենը	14209.46			721.92	14931.39
Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ 3%	426.28			21.66	447.94
Ընդամենը	14635.74			743.58	15379.33
ԱՄՀ 20%	2927.15			148.72	3075.87
Ընդամենը նախահաշվով	17562.89			892.30	18455.19
վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից					51.47

«ԳՎՀԳԱԾ» ՍՊԸ տնօրեն՝

Հ. Աղամյան

Կազմեց՝

Ա. Սողոմոնյան

