

ՀՀ Արմավիրի մարզի Փշատավան համայնքի դպրոցի սան.հանգույցի վերանորոգում

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Արժեքը, հազ. դրամ	
					միավ.	ընդամ.
1	2	3	4	5	6	7
1. Քանդման աշխատանքներ						
1	46-124	Առկա դռների ապամոնտաժում 1,0x2,1մ (2 հատ)	մ ²	4.2	1.18	4.96
2	46-123	Առկա պատուհանների ապամոնտաժում 1,5x1,5մ (2 հատ)	մ ²	4.5	1.86	8.38
3	46-88	Առկա միջնորմների քանդում	մ ²	31.0	0.82	25.41
4	Ռ11-223	Պատերի գաջն սվաղի քանդում	մ ²	50.0	0.41	20.54
5	46-99	Քետոնե հատակի քանդում մինչև գրունտ (31,9մ ²)	մ ³	3.19	16.14	51.48
6	46-40 տ.մ. q=1,2	Քարե շարվածքով արտաքին պատի մեջ բացվածքի բացում նոր պատուհանի համար (1,5x0,6մ)	մ ³	0.36	23.69	8.53
7	1-961	Լիցքային գրունտի քանդում ձեռքով H=60սմ	մ ³	19.1	2.15	41.10
8	1-969	Խճախառը գրունտի հետլիցք ձեռքով, տոփանմամբ (խիճ 60%, գրունտ 40%)	մ ³	19.1	4.62	88.16
9	Ռ23-229	Շինարարի և ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ա/հիմքնաքափի վրա և տեղափոխում 1կմ (10,74տ+9,7մ ³ ×1,8տ/մ ³)	տ	28.2	1.50	42.20
2. Միջնորմներ, պատեր					0.00	0.00
1	8-140	Միջնորմների շարվածք 100x200x400մմ թեթև քետոնե բլոկներից (65մ ²)	մ ³	6.5	18.16	118.04
2	8--59	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.07	491.07	34.37
3	7-336	Ամրանավորված անցքերի լցափակում մամրախիճ քետոնով	մ ³	1.3	30.00	39.00
4	7-291	Միջնորմների ամրակացում պատերի և ծածկերի հետ ներդիր անկյունակներով	տ	0.05	526.22	26.31
5	12-307 q=0.8	Ուղղաձիգ և հորիզոնական կարանների փակում δ=20մմ փրփրապլաստե ներդիրներով	մ ²	4.0	0.48	1.92
6	6-170	Միաձույլ ե/բ բարավորներ B15 դասի քետոնից	մ ³	0.12	73.63	8.84
7	Տեղեկ.	Ամրան Acl դասի	կգ	3.0	0.43	1.30
8	Տեղեկ.	Ամրան A500C դասի	կգ	9.0	0.42	3.81
9	8-163	Արտաքին պատում բացվածքի շարում կանոնավոր կտրվածքի տուֆ քարով (մինչև 1.8մ միջր)	մ ³	1.1	19.73	21.70
10	8--59	Շարվածքի ամրանավորում Փ6Acl դասի ամրանով	տ	0.01	534.33	5.34
11	16-39 կիրառ.	Մետաղական 40x40x2մմ խողովակից կանգնակների տեղադրում	մ	9.0	1.48	13.31
12	15-744 կիրառ.	Միջնորմների ամրացում խողովակներին զուգավոր անթափանց պոլիկարբոնատից	մ ²	4.0	5.40	21.59
13	15-614	Մետաղական կանգնակների երկչերտ յուղաներկում	մ ²	1.4	1.06	1.48
3. Դռներ, պատուհաններ					0.00	0.00
1	Շուկա	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներից խուլ դռներ (արտերկրյա), ներառյալ սարքերը (0,9x2,1մ) (5 հատ)	մ ²	9.45	33.49	316.47
2	Շուկա	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներից, ճոճվող խուլ դռնակներ (արտերկրյա), ներառյալ սարքերը (0,7x1,2մ) (6 հատ)	մ ²	5.04	30.44	153.44

1	2	3	4	5	6	7
3	Շուկա	Մետաղապլաստե 4 խցիկանի սպիտակ պրոֆիլներից, ապակեփաթեթով պատուհաններ (արտերկրյա), ներառյալ սարքերը, բացվող (1,5x0,6(H)մ) (2 հատ)	մ ²	1.8	28.41	51.15
		4. Հատակներ			0.00	0.00
1	11--11	Ենթաշերտ H=140մմ B7,5 դասի բետոնից	մ ³	4.5	33.77	151.94
2	11-47 11-48	Քսվածքային հիդրոնեկուսացում երկշերտ բիտումե մածիկով	մ ²	31.9	1.86	59.40
3	11--11	Նախաշերտ H=60մմ B7,5 դասի բետոնից	մ ³	1.92	33.77	64.83
4	6--86	Նախաշերտի ամրամալորում ցանցով	տ	0.035	17.33	0.61
5	Տեղեկ.	Փ4Bpl դասի 150x150մմ քցիցով ցանցի արժեքը	մ ²	31.9	1.12	35.70
6	6--15	Պատվանդաններ հատակաքասերի տակ B15 դասի բետոնից H=20սմ	մ ³	0.3	36.29	10.89
7	11--55	Ցեմենտավազե շաղախից հարթաշերտ H=20մմ	մ ²	31.9	0.90	28.72
8	11-135	Հատակների երեսպատում խեցեսալիկով, սոսնձով	մ ²	31.9	6.09	194.29
		5. Ներքին հարդարման աշխատանքներ			0.00	0.00
1	15-262	Պատերի սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	մ ²	162.1	2.23	361.92
2	15-277	Թեքությունների սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	մ ²	1.84	3.78	6.96
3	15-82	Պատերի երեսպատում հախճապալիկով, սոսնձով (H=2,4մ)	մ ²	145.0	6.32	916.98
4	15-660	Պատերի և թեքությունների ներկում խոնավակայուն ներկով	մ ²	18.94	0.81	15.40
5	34-316 34-350	Կախովի առաստաղ շերտավոր պլաստմասսայից, հիմնակմախքի պատրաստմամբ	մ ²	31.9	5.51	175.67
		Արտաքին ու ներքին ջրամատակարարման ցանց և բաքի պատվանդան			0.00	0.00
1	16-261	Ջրամատակարարման մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում (սառը ջրի) Փ16x2մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ և փորձարկմամբ	մ	2.1	2.44	5.13
2	16-262	Նույնը, Փ20x2մմ	մ	6.5	2.02	13.11
3	16-263	Նույնը, Փ25x3մմ	մ	54.6	1.79	98.00
4	Տեղեկ.	Փական Փ15մմ	հատ	17	1.10	18.63
5	Տեղեկ.	Նույնը, Փ20մմ	հատ	1	1.43	1.43
6	Տեղեկ.	Նույնը, Փ25մմ	հատ	2	1.56	3.12
7	Տեղեկ.	Լվացարանի ծորակ Փ15մմ	հատ	7	1.73	12.11
8	Տեղեկ.	ճկուն խողովակ Փ15մմ	հատ	17	0.92	15.69
9	Տեղեկ.	Լատուներ ձևավոր միացման մասեր Փ15մմ	հատ	5	0.47	2.37
10	Տեղեկ.	Նույնը, Փ20մմ	հատ	12	1.08	13.01
11	Տեղեկ.	Նույնը, Փ25մմ	հատ	22	1.38	30.46
12	46-51 տ.մ. q=1,75	Անցքերի բացում պատերում և ծածկի մեջ	հատ	11	0.63	6.95
13	7-336 կիրառ.	Անցքերի լցում էլաստիկ նյութով	մ ³	0.2	10.21	2.25
14	16-208	Միացում բաքին	տեղ	1	6.52	6.52
15	16-219	Համակարգի փորձարկում	մ ³	65.0	0.07	4.81
16	1-1551 q=0,5 կիրառ.	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով	զմ	15.0	0.34	5.11
17	1-961	III-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով	մ ³	2.5	2.15	5.38
18	27-22	Ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում	մ ³	2.5	2.18	5.44
19	1-968	Հողի ետլիցք ձեռքով	մ ²	6.5	0.90	5.85
20	1-1593	Հողի ետլիցք էքսկավատորով	մ ³	6.5	0.64	4.15
21	11.-11	Բետոնե հենքի քանդում և վերականգնում	մ ³	1.5	33.48	50.22
22	ՈՅ3- 229	Շինաղբի և ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ա/հմքնաթափի վրա և տեղափոխում ճկմ (3,6մ ³)	տ	7.6	1.50	11.37

1	2	3	4	5	6	7
23	6--14	Նախապատրաստական շերտի և հարթակի կառուցում B7,5 դասի բետոնով	մ ³	2.12	35.16	74.53
24	11.-11	Սյուների հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.7	36.94	62.80
25	Տեղեկ.	Ամրան Φ12 A500C	տմ	0.063	423.03	26.65
26	Տեղեկ.	Ամրան Φ6 A1	տմ	0.008	432.64	3.46
27	22-69	Խողովակ Φ219x5	զմ	14.8	1.88	27.85
28	9-123	Մետաղաթիթեղ 10-20մմ	տմ	0.8	602.70	482.16
29	22-86	Անկյունակ 125x8	զմ	12.2	1.51	18.41
30	Շուկա	խողովակ 60x40x3	զմ	20.0	1.22	24.46
31	Շուկա	խողովակ 40x20x2	զմ	11.1	0.76	8.45
32	Շուկա	խողովակ 20x20x2	զմ	35.7	0.50	17.71
33	6.-77	Հեղուկ M20	կգ	35.5	0.92	32.77
		Ներքին կենցաղային կոյուղու ցանց			0.00	0.00
1	16-33	Կոյուղու պլաստմասսայե խողովակներ Φ50մմ, փորձարկմամբ	մ	15.5	1.14	17.65
2	16-34	Նույնը, Φ100մմ	մ	16.0	1.80	28.77
3	17-19	Կերամիկական լվացարան	հատ	7	16.67	116.70
4	17-36	Հոսակ Φ50մմ	հատ	2	2.01	4.02
5	17-35	Կերամիկական զուգարանակոնք	հատ	1	25.45	25.45
6	17-72	Հատակի կերամիկական զուգարանակոնք («ասիական»)	հատ	6	20.20	121.21
7	17-77	Միզաման պատի	հատ	3	16.57	49.72
8	Տեղեկ.	Խողովակների միագնաց ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	22	0.29	6.35
9	Շուկա	Նույնը, Φ100մմ	հատ	19	0.69	13.15
10	46-99	Բետոնե հատակի քանդում	մ ³	0.15	16.14	2.42
11	11--11	Բետոնե հատակի վերականգնում	մ ³	0.15	33.77	5.06
12	1-961	Լիցքային գրունտի քանդում ձեռքով	մ ³	7.2	2.15	15.49
13	1-968	Գրունտի հետլիցք ձեռքով, տոփանմամբ	մ ³	3.0	0.90	2.70
14	ՈՉ3- 229 ՊՈ.3	Շինաղբի և ավելորդ գրունտի ձեռքով քարծում ա/հիմքնաթափի վրա և տեղափոխում 1կմ	տ	7.9	1.50	11.82
15	23--1	Ավազե նախաշերտ խողովակների տակ	մ ³	4.2	4.28	17.97
16	7-336 կիրառ.	Մինչև 200մմ անցքերի փակում էլաստիկ նյութով	մ ³	0.2	17.13	3.43
17	16-218	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1	12.28	12.28
		Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ			0.00	0.00
1	8-603-1	Լուսատու ներկառուցված սանհանգույցի կախովի առաստաղում, շիկագնաց լամպով 220վ, 60վտ	հատ	5	4.35	21.74
2	20-743	Առանցքային օղափոխիչ	հատ	2	48.82	97.64
3	8-591-2	Միաբևեռ անջատիչ միաստեղ փակ հաղորդալարի համար	հատ	5	1.12	5.58
4	8-591-8	Երկբևեռ վարդակ հողանցման հպակով, փակ հաղորդագծի համար, 10Ա	հատ	3	1.65	4.95
5	8-402-2	Հաղորդալար ՈՒՅ 3x4մմ ² կտրվածքով	մ	12.0	0.67	8.03
6	8-402-2	Նույնը, ՈՒՅ 3x2,5մմ ² կտրվածքով	մ	20.0	0.55	11.09
		Ընդամենը				4835.73
		Շահույթ 11%				531.92987
		Ընդամենը				5367.66
		ԱԱՀ 20%				1073.5312
		Ընդամենը				6441.19