

ԱՐԱՐԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԽԱՆՁՅԱՆ 45 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ
ՎԵՐԱՆՈՐՈՒՄԱՆ
ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Աշխատանքային նախագծով սշակվել է հետևյալը.

- Բազմաբնակարան շենքի տանիքի փայտե կոնստրուցիաների և տանիքածածկույթի քանդման և վերակառուցման աշխատանքներ՝ նոր և հին փայտանյութով և նոր տանիքածածկույթով:

Տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ.

Հարկ է նշել, որ ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ վերոնշյալ մասնաշենքի տանիքի փայտե կոստրուկցիաները մասամբ քայքայված են, բացակայում են հակահրդեհային և հականեխիչ ծածկույթները: Երկարատև շահագործման հետևանքով մասամբ կորցրել են կրողունակությունը և ցանկալի չեն հետագայում որպես կրող կոնստրուկցիաներ օգտագործելու համար: Տախտակամածը և կավարամածը իրականացված է 20-30մմ տախտակներով՝ որոշ մասով դեֆորմացված է, և ոչ պիտանի շահագործման: Տանիքածածկույթը ագրոհերձաքարից է, մասամբ քայքայված, մասամբ էլ ջարդված:

Նախագծով նախատեսված է փայտե կոնստրուկցիաների մասամբ փոխարինում նոր փայտանյութով, հականեխիչ և հակահրդեհային շերտի պատում, նոր տանիքածածկույթի տեղադրում պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից, ինչպես նաև ջրահեռացման ճոռերի, ձագարների և խողովակների տեղադրում: Պարապետի նորոգված ճաղաշարի մոնտաժում: Նոր տանիքածածկույթն իրականացնելիս գոյություն ունեցող փայտանյութից առանձնացնել պիտանի փայտը, համապատասխան սշակումից հետո օգտագործել որպես հորիզոնական կապ և ծայրակցորդ:

Նախագծում ներկայացված են լուսանկարներ գոյություն ունեցող տանիքի փաստացի վիճակի վերաբերյալ:

Տանիքի ապամոնտաժումը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տարանջատել անվտանգության գոտիները, բացառել կողմնակի անձանց մուտքը շին հրապարակի տարածք, ամբողջությամբ հոսանքազրկել շին հրապարակի բոլոր էլեկտրական գծերը, ապամոնտաժման աշխատանքներում ներգրավված բոլոր անձանց անցկացնել անվտանգության կանոնների դասընթաց:

Շինարարական աշխատանքներն իրականացնել կազմակերպությունների միջոցով:

Պահանջվող լիցենցիա՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Պահանջվող մեքենա մեխանիզմներ՝ ավտոկրունկ լիատ, բեռնատար մեքենա լիատ:

Օգտագործվող շինարարական նյութերին ներկայացվող պահանջներ՝ երաշխիքային ժամկետ 10 տարի: