ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
էՏ - 1	Ընդհանուր տվյալներ, Սարքավորումների մասնա ֆր	
էՏ – 2	էլեկտրաէներգիայի բաշխման սխեմա,էլեկտրալուսավորության հատակագիծ	

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի մարզպետարանի սանհանգույցների վերանորոգման նախագծի էլեկտրատեխնիկական մասը իրականացվում է համաձայն տեղազննության և ճարտարապետաշինարարական լուծումների:

Նախագծի այս հատվածում իրականացված է շենքի լուսավորության ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքները:

էլեկտրալուսավորության բանվորական գծագրերը կատարված են համաձայն գործող ВСН –59-88 , ПУЭ-86 շինարարական նորմերի և կանոնների:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄՄԱՁԱՅՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԵՐԻ, ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ Վ.Մնացականյան

ՀՀ	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ	ՏԻՊԸ ԵՎ ՄԱԿՆԻՇԸ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹԱ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
	Էլ. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ				
1.	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	10		Ներմուծվող
2.	Ակոսների պատրաստում հաղորդալարերի համար	գմ	30		Ներմուծվող
3.	Ակոսների փակում գաջե սվաղով	մ^2	3		Ներմուծվող
5.	Լուսատու առաստաղի սան. հանգույց տեղադրվող	հատ	24		Ներմուծվող
6.	Հաղորդալարի մոնտաժ ՊՊՎ փակ էլ.հաղորդման գծերի համար	մ	30		Ներմուծվող
7.	Հաղորդալար ппв-2х2,5մմ2	մ	30		Ներմուծվող
8.	Անջատիչ երկսեղմակ	հատ	3		Ներմուծվող
9.	Անջատիչ հերմետիկ	հատ	3		Ներմուծվող
10.	Պոլիէթիլենային խողովակ Φ20	մ	30		Ներմուծվող
11.	Տուփեր էլ.մոնտաժային	հատ	30		Ներմուծվող
	ՍՄ-1 Սարքավորումների մասնագիր /էլեկտրալուսավորություն/				թերթ 1

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				Պայմանագիր N ՎՁՄ-ԲԲԱՀԱՇՁԲ-01/1	
Ն.Գ.Ճ.	Վ.Մնացականյան		էԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Ա.Գուլոյան			ԱՆ	1	2
			Ընդհանուր տվյալներ և բացատրագիր. Ծավալների մասնագիր	«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ		