Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

ՇԵՆՔԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ`

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԵՏԵՎՅԱԼՆ Է`

- ԲԱՐԱՎՈՐՆԵՐԸ ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/ԲԵՏՈՆԻՑ ԵՆ:
- ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԵՎ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՔԱՐԵ ԻՆՔՆԱԿՐՈՂ ՊԱՏԵՐՈՎ:
- ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԵՆ «ՄԻԴԻՍ» ՏԻՊԻ ՍՐԲԱՍՏԱՇ ԲԱԶԱԼՏԵ ՔԱՐԵՐԻՑ:
- ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԸ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԵՆ 10-20 ՍՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԽԱՐԱՄԱԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԵՐՈՎ ԵՎ ԲԼՈԿՆԵՐՈՎ:
- ՀԻՄՔԵՐԸ` ԺԱՊԱՎԵՆԱՅԻՆ, ՔԱՐԱԲԵՏՈՆՅԱ,ԾԱԾԿԵՐԸ` ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆՅԱ:
- ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ ԳԱՋՎԱԾ ԵՎ ՍՈՍՆՁԱՆԵՐԿՎԱԾ ԵՆ, ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՂԵՐՈՒՄ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎԱԾ ԵՆ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԵՐՈՎ:
- ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ԲԵՏՈՆԵ, ԽՃԱՆԿԱՐԵ ԵՎ ՄԱՆՐԱՏԱԽՏԱԿԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐՈՎ:
- ԴՌՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԸ ՓԱՅՏՅԱ ԵՆ:

Աշխատանքների կատարման համար կապալառուն պետք է ունենա քաղաքաշինական բնագավառում լիցենզիաներ` բնակելի, հասարակական և արտադրական օբյեկտների շինարարության համար

բ) տեխնիկական միջոցներից` բեռնատար ավտոմեքենա, համապատասխան սարքեր և սարքավորումներ, նախագծով նախատեսված համապատասխան աշխատանքներ իրականացնելու համար:

գ) աշխատանքային ռեսուրսներ, համապատասխան մասնագետներ և մասնագիտական հատկանիշներ:

Աշխատանքների կատարման ժամանակ օգտագործվող բոլոր տեսակի նյութերը, սարքավորումները և պատրաստվածքները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներին, ինչպես նաև տվյալ ապրանքների որակի պարամետրերը հավաստող ցուցանիշներին («Սերտիֆիկատների» պահանջներին):

Աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտ է իրականացնել տեխնիկական հսկողություն և հեղինակային հսկողություն:

Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացնեն նմանատիպ կառույցների շինարարական հսկողություն կատարած, ոչ պակաս երեք տարվա փորձ ունեցող մասնագետներ և ունենան համապատասխան հավաստագիր (լիցենզիա):

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՕՐԵՐ												
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	ՄԻՋՆՈՐՄԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	■	■	■										
2	ԳԱՋԻ ԵՎ Ց/Ա ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ			■	■	■								
3	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ					■	■							
4	ՆՈՐ ՄԻՋՆՈՐՄԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ						■	■						
5	ԳԱՋԻ ԵՎ Ց/Ա ՍՎԱՂԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄ							■	■	■				
6	ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐԿ. ԼԱՏԵՔՍ ՆԵՐԿՈՎ ԵՎ ՍԱԼԻԿ.ԱՇԽ.								■	■	■			
7	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄ										■	■		
8	ԴՌՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ											■	■	
9	ԴՌՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ												■	■

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ 39 ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

ՃՇ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ Ը	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ		
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ,ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	
2	ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:5000,ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:1000	
3	ԱՌԱՋԻՆ, ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ՀԱՏ. (ՉԱՓ.)Մ 1:100, ԴՌՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ	
4	ԱՌԱՋԻՆ,ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾՄ 1:100,ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
5	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:50, ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ1:50 ՀԱՏԱԿԻ ԵՎ ՊԱՏԵՐԻ ՇԵՐՏԵՐ	

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				Պայմանագիր N ՎՁՄ-ԲԸՆԱՇՁԲ-01/1
Ն.Գ.Ճ.	Մնացականյան Վ.		ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
Կազմեց	Մնացականյան Վ.			ԱՆ / 1 / 5
Ստուգեց	Կուլախսզյան Վ.			
			ԳՀ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ,ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ