ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ,	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ԾԱՎԱԼ	ԾԱՆՈԹ ՈՒԹՅՈՒՆ
	Սառը ջուր ներքին ցանց			
1.	Պատերում անցքերի բացում	տեղ	3	
2.	Խողովակի ապամոնտաժում մինչև Φ25	գծ,մ	35	
3.	Նույնը Φ15	գծ,մ	30	
4.	Լվացարանի հանում	հատ	5	
5.	Մետաղապլաստե խողովակի տեղադրում Φ25մմ	մ	15	
6.	Նույնը Φ20	մ	20	
7.	Նույնը Φ15	մ	7	
8.	Փական Φ25	հատ	2	
9.	Փական Φ20	հատ	2	
10.	Փական Φ15	հատ	3	
11.	Լվացարանի տեղադրում	հատ	4	
12.	Հաշմանդամների լվացարանի տեղադրում	հատ	1	
13.	Մետաղապլաստե խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	20	
14.	Ճկախողովակների տեղադրում	հատ	6	
15.	Ջրընդունիչ ծորակ-	հ-տ	6	
16.	Խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով և ալյումինե թերթով	մ3	0,4	
17.	Շին աղբի բարձում տեղափոխում 13կմ	տ	1	
18.	Ցանցի փորձարկում	մ	42,0	
	ԿՈՅՈՒՂԻ			
1.	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում h=100մմ	մ3	0,9	
2.	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5	մ3	0,9	
3.	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում Φ110մմ տրամագծով	գմ	30	
4.	Նույնը Φ50մմ տրամագծով	գմ	10	
5.	Հոսակների ապամոնտաժում	հ-տ	4	
6.	Ասիական թասերի ապամոնտաժում	հ-տ	8	
7.	Միզամանի ապամոնտաժում	հ-տ	1	
8.	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հ-տ	1	
9.	Հոսակների տեղադ.	հ-տ	6	
8.	Նստակոնքի տեղադր. բաքով	հ-տ	2	
10.	Ասիական թասերի տեղադրում	հ-տ	7	
11.	Միզամանի տեղադրում	հ-տ	1	
12.	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժում Φ110	մ	35	
13.	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժում Φ50	մ	10	
14.	Հորիզոնական հորանների իրականացում B 7,5 դասի բետոնից	մ3	0,6	
15.	Հորիզոնական հորանների վրա կերամիկական սալիկների իրականացում	մ2	7,0	
16.	Պլաստմասե ձևավոր մաս.	հ-տ	10	
17.	Սիֆոնների տեղադրում	հ-տ	12	
18.	Մաքրիչ Φ110	հ-տ	5	
19.	Ստուգիչ Φ110	հ-տ	4	
20.	Ցանցի փորձարկում	գմ	45	

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				Պայմանագիր N ՎՁՄ-ԲԸԱՀՀՇՁԲ-01/1		
Ն.Գ.Ճ.	Վ.Մնացականյան		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Ա.Գուլոյան			ԱՆ	4	4
			ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ		