ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզի մարզպետարանի շենքի սանհանգույցների օդափոխության նախագիծը կատարված է համաձայն պատվիրատուի տված առաջադրանքի,ճարտարապետական գծագրերի և գործող շին նորմերի:
Նախատեսված է արտածման մեխանիկական համակարգ:

Աշխատանքների ծավալներ

1.Օդափոխություն				
№	Անվանում	Չափ	Չ/մ	Քանակ
1	Արտածման արտաքին օդամղիչ (Կոմպլեկտ)	L=350մ^3/ժ; P=300 Պա N=0.08 կվտ n=3250 պտ/ր	հատ	1
2	Աղմկախլացուցիչ խողովակ	Ø160 L=900մմ	հատ	1
3	Օդատար ցինկապատ թիտթեղից	δ=0.5մմ	մ^2	10
4	Ճկուն օդատար		մ	9
5	Տուփ ցինկապատ թիտթեղից δ=0.5մմ	200x150 L=900մմ	հատ	1
6	Արտածման ճաղաշար	Φ150	հատ	6
7	Մետաղական կոնստրուկցիա օդատարների ամրացման համար		կգ	10
8	Համակարգի փորձարկում		մ	25

Ú Æ ÆÈ È Î ÌÎ

È	Â Ì	È
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ,ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ,ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Օ - 1
2	ԱՌԱՋԻՆ,ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100 ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑՈՎ	Օ - 2
3	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ ԱՀ-1	Օ - 3

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			´ ´ ´ Øø N ÂÀ -¨	À¨ -01/1	
Ն.Գ.Ճ.	Վ.Մնացականյան		ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	Ì	È	È È
Նախագծեց	Ա.Գուլոյան				1	3
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ,ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ,ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՆՈՐԱՇԵՆ»		