

ՀԱՏՈՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Բացատրագիր
2. Արժեքի ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ
3. Նախահաշիվ

Բացատրագիր

թիվ 2

Հ.Հ Արարատի մարզի, Վեդիի համայնքի թիվ N 2 միջև դպրոցի վերանորոգման

աշխատանքների նախահաշիվը կազմված է ըստ ծավալաթերթերի, համաձայն

ՀՀ կառավարության հուլիսի 23 2011թ. 879/N-Ն որոշմամբ, հաստատված կարգի.

Լիմիտային ծախսերը ընդունված են ՀՀ Բ. նախարարության 21 օգոստոսի 2001թ. Հ68

հրամանով հաստատված կարգի: Նյութերի արժեքները ընդունված են 2015 թ. N 4

բյուլետենից: Նյութերի արժեքների մեջ մտած են 7 % տրանսպորտային ծախսեր .

2% ծախսեր կապված նյութերի պահպանման հետ, 5% այլ նյութերի ծախսեր . Աշխատավարձի

փոփոխման գործակիցը ընդունված է 2024,674դր., իսկ մեքենաներինը 2920,7դր.

Քանդումից գոյացած կոնստրուկցիաների և նյութերի պիտանելիության չափը և քանակը

պետք է որոշել տեղում կազմելով համապատասխան ակտեր.

Օբյեկտի ընդանուր նախահաշվային արժեքը

600.98

հազ դրամ է

Կազմեց



Բ. Սարգսյան

Արժեքի ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ

Շինարարության անվանումը և հասցեն:

ՀՀ Արարատի մարզ, Վեդիի համայնք
թիվ 2 միջն դպրոցի վերանորոգում

Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի արժեքը

600.98

հազ. դր

Հունիս 2015թ.

h/h	նախահաշվի համար	գլուխների, օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	արժեքը հազար դրամ				ընդամուր նախահաշվարժեքը հազ. դր
			շին. աշխատատ	մոնտաժ աշխատ	սարքավ.	այլ աշխատ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2					
		Հիմնական օբյեկտների վերանորոգում					
1	Նախ	թիվ N2 միջն դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ	460.27				460.27
		ընդամենը գլ.2	460.27				460.27
		Գլուխ 8					
1		ժամանակավոր շինություններ -0,5% 1%x0.5	2.30				2.30
		ընդամենը գլ.2-8	462.57				462.57
		Գլուխ 9					
		այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
1		Կլիմայական պայմաններ 0,3% 0,6%x0.5	1.39				1.39
2		փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար -2%	9.25				9.25
3		աշխատանքների ավարտից հետո տարացքի մաքրման և շինադրի տեղափոխման ծախսեր -0,15%	0.69				0.69
		ընդամենը գլ.9	11.33				11.33
		ընդամենը գլ.2-9	473.90				473.90
		Գլուխ 10					
1		տեխնիկական հսկողություն 2%				9.48	9.48
2		հեղինակային հսկողություն 0,6%				2.84	2.84
		ընդամենը գլ.10				12.32	12.32
		ընդամենը գլ.2-10	473.90			12.32	486.23
1		չնախատեսված ծախսեր 3%	14.22			0.37	14.59
		ընդամենը	488.12			12.69	500.81
		Ա.Ա.Հ. 20%	97.62			2.54	100.16
		ընդամենը	585.75			15.23	600.98

Կազմեց

Բ. Սարգսյան

	սալիկներից 300x300մ								սալիկ սույինձ	քմ կգ	1.02 3.5	3.917 0.125	4.58 0.50	5.08		
4	13-138	Երկրամասերի պատրաստում 15սմ վերամիջակա սալիկներից	քմ	1.13	1.25		2.53	0.000	սալ, սույինձ	մ ² կգ	1 3.5	3.917 0.125	4.49 0.50	4.99	7.52	8.50
5	11-178	Պատերի գաջե լավորակ սկալ	քմ	4.20	0.58	0.12	1.17	0.350	գաջ քուր	տմ կմ	0.0241 0.009	20.088 0.15	0.55 0.00	0.6	2.08	8.74
6	15-256	Պատերի լավորակ ցեմենտյա սկալ	քմ	13.50	0.47	0.06	0.95	0.175	շաղախ	կմ	0.0178	28.7	0.59	0.6	1.71	23.12
7	13-138	Պատերի երեսպատում հաղձասալիկներով	քմ	13.50	1.25		2.53	0.000	սալիկ սույինձ	մ ² կգ	1 3.5	3.167 0.125	3.63 0.50	4.1	6.66	89.93
8	14-363	Պատերի լավորակ յուղաներկում սկալի վրա	քմ	10	0.278	0.008	0.56	0.023	նախաներկ յուղաներկ օլիՖ նաճիկ տորով, ներկ	կգ կգ կգ կգ կգ	0.075 0.183 0.113 0.51 0.0007	0.831 1.083 0.961 0.167 1.289	0.07 0.23 0.12 0.10 0.00		1.11	11.08
9	14-419	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ	17.70	0.289	0.01	0.59	0.029	լատեքս նաճիկ	կգ կգ	0.63 0.55	0.663 0.167	0.48 0.11	0.6	1.20	21.21
10	14-418	Պատերի և շեփերի լավորակ, մեղիում լատեքս ներկով	քմ	20.0	0.231	0.009	0.47	0.026	լատեքս նաճիկ	կգ կգ	0.63 0.51	0.663 0.167	0.48 0.10	0.6	1.07	21.41
1	14-396	մետաղական օդատարների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	9.6	0.214		0.43		յուղաներկ օլիՖ	կգ կգ	0.244 0.027	1.083 0.961	0.30 0.03	0.3	0.77	7.35
2	8-472-7	30x33մ կտրվ շերտապողպատ պատի վրայով հողանցման համար	մ	8.2	0.134	0.018	0.27	0.053	շեր, պողպ,	մ	1	0.329	0.38	0.38	0.70	5.75 0.00

ընդամենը
վերադրի ծախսեր- 13,3%
ընդամենը
շահույթ 11%
ընդամենը



366.0
48.7
414.7
45.6
460.27