

ՀԱՏՈՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Բացատրագիր
2. Արժեքի ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ
3. Նախահաշիվ

Բացատրագիր

թիվ 1

ՀՀ Արարատի մարզի, Վեդիի համայնքի թիվ 2 հիմնական դպրոցի ճաշարանի վերանորոգման

աշխատանքների նախահաշիվը կազմված է ըստ ծավալաթեթերի, համաձայն

ՀՀ կառավարության հուլիսի 23 2011թ. 879/Ն-Ն որոշմամբ, հաստատված կարգի.

Լիմիտային ծախսերը ընդունված են ՀՀ Բ. նախարարության 21 օգոստոսի 2001թ. Հ68

հրամանով հաստատված կարգի: Նյութերի արժեքները ընդունված են 2015 թ. N 4

բյուլետենից: Նյութերի արժեքների մեջ մտած են 7 % տրանսպորտային ծախսեր ,

2% ծախսեր կապված նյութերի պահպանման հետ, 5% այլ նյութերի ծախսեր . Աշխատավարձի

փոփոխման գործակիցը ընդունված է 2024,674դր., իսկ մեքենաներինը 2920,7դր.

Քանդումից գոյացած կոնստրուկցիաների և նյութերի պիտանելիության չափը և քանակը

պետք է որոշել տեղում կազմելով համապատասխան ակտեր.

Օբյեկտի ընդամուր նախահաշվային արժեքը

786.37

հազ դրամ է

Կազմեց



Բ. Սարգսյան

ՀԱՏՈՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Բացատրագիր
2. Արժեքի ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ
3. Նախահաշիվ

Բացատրագիր

Հ.Հ Արարատի մարզի, Վեդիի համայնքի թիվ 2 դպրոցի վերանորոգման

աշխատանքների նախահաշիվը կազմված է ըստ ծավալաթեթերի, համաձայն

ՀՀ կառավարության հուլիսի 23 2011թ. 879/Ն-Ն որոշմաբ, հաստատված կարգի.

Լիմիտային ծախսերը ընդունված են ՀՀ Բ. նախարարության 21 օգոստոսի 2001թ. Հ68

հրամանով հաստատված կարգի: Նյութերի արժեքները ընդունված են 2015 թ. N 4

բյուլետենից: Նյութերի արժեքների մեջ մտած են 7 % տրանսպորտային ծախսեր ,

2% ծախսեր կապված նյութերի պահպանման հետ, 5% այլ նյութերի ծախսեր . Աշխատավարձի

փոփոխման գործակիցը ընդունված է 2024,674դր., իսկ մեքենաներինը 2920,7դր.

Քանդումից գոյացած կոնստրուկցիաների և նյութերի պիտանելիության չափը և քանակը

պետք է որոշել տեղում կազմելով համապատասխան ակտեր.

Օբյեկտի ընդհանուր նախահաշվային արժեքը

786.37

հազ դրամ է

Կազմեց



Բ. Սարգսյան

Արժեքի ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ

Շինարարության անվանումը և հասցեն:

ՀՀ Արարատի մարզ , Վեդիի համայնք
թիվ 2 դպրոցի վերանորոգում

Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի արժեքը

786.37

հազ. դր

Հունիս 2015թ

h/h	նախա- հաշիվի համար	գլուխների, օբյեկտների աշխա - տանքների և ծախսերի անվանումը	արժեքը հազար դրամ				ընդամուր նախահաշ արժեքը հազ. դր
			շին. աշխատա	մոնտաժ աշխատ	սարքավ.	այլ աշխատ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2					
		Հիմնական օբյեկտների վերանորոգում					
1	Նախ	թիվ 2 դպրոցի վերանորոգում վերանորոգման աշխատանքներ	602.26				602.26
		ընդամենը գլ.2	602.26				602.26
		Գլուխ 8					
1		ժամանակավոր շինություններ -0,5% 1%x0.5	3.01				3.01
		ընդամենը գլ.2-8	605.27				605.27
		Գլուխ 9					
		այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
1		Կլիմայական պայմաններ 0,3% 0,6%x0.5	1.82				1.82
2		փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար -2%	12.11				12.11
3		աշխատանքների ավարտից հետո տարացքի մաքրման և շինադրի տեղափոխման ծախսեր -0,15%	0.91				0.91
		ընդամենը գլ.9	14.83				14.83
		ընդամենը գլ.2-9	620.10				620.10
		Գլուխ 10					
1		տեխնիկական հսկողություն 2%				12.40	12.40
2		հեղինակային հսկողություն 0,6%				3.72	3.72
		ընդամենը գլ. 10				16.12	16.12
		ընդամենը գլ.2-10	620.10			16.12	636.22
1		չնախատեսված ծախսեր 3%	18.60			0.48	19.09
		ընդամենը	638.70			16.61	655.31
		Ա . Ա . Գ . 20%	127.74			3.32	131.06
		ընդամենը	766.44			19.93	786.37

Կազմեց

Բ. Սարգսյան

Հիմնարարական անվանումը
իմ նրա հապճեմ:

Շրջակա

Հ.Հ Արարատի մարզ ,Վեդիի համայնք

Թիվ 2 միջին դպրոցի վերանորոգում

Նախահաշիվ

Հիմնարարական աշխատանքների արժեքի

Կազմակերպ. Հունիս 2015թ.										Նախահաշվային արժեքը										602.26		հազ,դր	
Կ/հ	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ, միավ	Քանակ	աշխատակա-րձը "դուր"	մեքեն, շահա-գործ, "դուր"	աշխատակա-րձը "դուր"	հազ,դր	մեքեն, շահա-գործ, հազ,դր	Ելույթեր	Չափ, միավ	Ելույթի արժեքը	Ելույթի արժեքը	Ելույթի միավ, ընդամենը	միավորի ընդամենը	հազ,դր	Ելույթի արժեքը						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17						
1	13-15	Պատերի հանքաքանակների քանակություն	քմ	7.5	0.3		0.61									0.61	4.56						
2	13-17	Հողանցքի համար պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	մ	11.6	0.067	0.009	0.14	0.026								0.16	1.88						
3	11-80	Պատերի և առատաղի հին մեղի մաքրում և սկալի հաքեցում	100	0.788	14		28.35			շաղախ	խմ	0.034	28.700	1.12	1.12	29.46	23.22						
4	11-115	Ճատակի ծածկ կերամիկական սալիկներից 300x300մմ	քմ	34.50	0.61	0.05	1.24	0.146		սալիկ ստիճ	քմ	1.02	3.917	4.58	5.08	6.46	222.91						
5	13-138	Հրիշակների պատրաստում 15սմ կերամիկական սալիկներից	քմ	3.2	1.25		2.53	0.000		սալ, ստիճ	մ ²	1	3.917	4.49	4.99	7.52	24.07						
5	11-178	Պատերի գաջե կավորակ սկալ	քմ	11.70	0.58	0.12	1.17	0.350		գալք ջուր	տմ	0.0241	20.088	0.55	0.6	2.08	24.35						
7	11-64	Առատաղի գաջե սկալի նորոգում մինչև 1 մք մակերեսով մեկ տեղում	քմ	3.4	1.38	0.13	2.79	0.380		գալք	կգ	27	0.0201	0.62	0.62	3.80	12.91						
8	14-363	Պատերի կավորակ յուղաներկում սկալի վրա	քմ	27.8	0.278	0.008	0.56	0.023		նախաներկ յուղաներկ օլիֆ մազիկ տրոգի, ներկ	կգ	0.075	0.831	0.07		1.11	30.80						
9	14-419	Առատաղների կավորակ ներկում կատեքս ներկով	քմ	34.50	0.289	0.01	0.59	0.029		կատեքս մազիկ	կգ	0.63	0.663	0.48	0.6	1.20	41.34						

14-418	Պատերի և շենիների լակոթակ, մեղիում լատերս մեղիում	քմ	31.6	0.231	0.009	0.47	0.026	լատերս մաշիկ	կգ	0.63	0.663	0.48	0.6	1.07	33.82
14-396	մետաղական օդատարների յուղաներկում եղիւ աւեգաւ	քմ	7.2	0.214		0.43		յուղաներկ օիլի	կգ	0.244	1.083	0.30	0.3	0.77	5.51
B-599-1	լուսատուների ցերեկային լուսա- փողովքայն լուսմինի-սցենտային լաւ- անիւ 2x18կտ	հատ	4	0.539	0.349	1.09	1.019	լուսատու	հատ	1.0	3.5	4.01	4.01	6.12	24.5
B-591-7	վարդակներ փակ լարանցման հողանցման հպակով	հատ	4	0.125		0.25		սարք	հատ	1	1	1.15	1.15	1.40	5.60
B-591-2	էլ անցատիչ մետաղէր փակ լարանց- ման համար	հատ	1	0.113		0.23		սարք	հատ	1	0.512	0.59	0.59	0.82	0.82
B-402-2	էլ լարի տեղադրում փակ լարանցման ղեպարւմ ՊՊՎ 2x2.5քմն	100մ	0.34	7.55	3.71	15.29	10.836	էլ լար	մ	103	0.14	16.53	16.53	42.65	14.50
B-472-7	30x3մն կտրղ շէրտապողպատ պատի վրայով հողանցման համար	մ	11.6	0.134	0.018	0.27	0.053	շէր. պողպ.	մ	1	0.329	0.38	0.38	0.70	8.13
	միտղաններ														0.00
	միտղանի ծախսեր- 13.3%														478.9
	միտղաններ														63.7
	շախուք 11%														542.6
	միտղաններ														59.7
															602.26

