

ՎԵՂԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ 40 ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԳՈՒՄ

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Արարատի մարզպետարանի պատվերով՝ մարզպետարանի և «Տեխչին» ՍՊԸ միջև կնքված պայմանագրի և Վեղի քաղաքապետարանի կողմից տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի համաձայն:

Մեր կողմից ուսումնասիրվել է Վեղի քաղաքի Արարատյան 40 շենքի տանիքի փաստագի փնտհանում, տեղում կատարվել է տանիքի շափագրության աշխատանքներ:

Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի, աշխատանքային նախագծով մշակվել է հետևյալը.

- Վեղի քաղաքի Արարատյան 40 շենքի տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների և տանիքածածկույթի բանդան ու վերանորոգման աշխատանքներ՝ նոր փայտանյութով և նոր տանիքածածկույթով:

Տանիքի ապամոնտաժումը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տարանջատել անվտանգության գոտիները, բացառել կողմնակի անձանց մուտքը շին. հրապարակի տարածք, ամբողջությամբ հոսանքազրկել շին. հրապարակի տարածքի բոլոր էլեկտրական գծերը, ապամոնտաժման աշխատանքներում ներգրավված բոլոր անձանց անցկացնել անվտանգության կանոնների դասընթաց:

Հարկ է նշել, որ ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ վերը նշված տանիքի փայտե կոնստրուկցիաները քայքայված են, բացակայում են հակահրդեհային և հակամեխիչ ծածկույթները: Փայտե կոնստրուկցիաների միջև հեռավորությունները և անհրաժեշտ քանակը (կանգնակներ, բերաններ ծպեղնատրքեր, կավարամած և այլն) տեղադրված է տանիքածածկույթի իրականացման շին. նորմերին և կանոններին անհամապատասխան: Գոյություն ունեցող տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաները կլոր, ուղղանկյուն և անկանոն կտրվածքի են, ոչ փշատերև անտառանյութից:

Երկարատև շահագործման հետևանքով հիմնականում կորցրել են կրողունակությունը և ցանկալի չեն հետագայում որպես կրող կոնստրուկցիաներ օգտագործելու համար: Տանիքածածկույթը ազդեցիկաբարից է, մասամբ քայքայված, մասամբ էլ ջարդված: Չեղմանալիկում բացակայում է անհրաժեշտ հաստոթյուն և մակերեսի խսրամի շերտը: Նախագծով նախատեսված է փայտե կոնստրուկցիաների ամբողջովին փոխարինում նոր փայտանյութով, հակամեխիչ և հակահրդեհային շերտի պատում, նոր տանիքածածկույթի տեղադրում պրոֆիլավոր ցինկապատ բիթեթից՝ ≈ 0.55 մ, ինչպես նաև ջրիավար ճոռերի, ջրընդունիչ, ձագարների և ջրբող խողովակների տեղադրում:

Նոր տանիքածածկույթն իրականացնելիս կրող կոնստրուկցիաները, կավարամածը և տախտակամածը նախատեսվում է նոր փայտանյութից, իսկ գոյություն ունեցող փայտանյութից կառանձնացվեն պիտանի փայտե կոնստրուկցիաներ, որոնք կենթարկվեն համապատասխան մշակման և կօգտագործվեն որպես որմնափայտ, հորիզոնական կապ և ծայրակցորդ:

Շինարարական աշխատանքներն իրականացնել լիցենզավորված կազմակերպությունների միջոցով:

- Պահանջվող լիցենզիա՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Կատարվող աշխատանքներում պահանջվող մեքենա մեխանիզմներ՝ պատկուռն 1 հատ, բեռնատար մեքենա 1 հատ:

Օգտագործվող շինարարական նյութերին ներկայացվող պահանջը՝ երաշխիքային ժամկետ 10 տարի:

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ 40 ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԳՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Գ Ի Ր Ը 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ, ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱՆՆԵՐ



«ՏԵԽՇԻՆ» ՍՊԸ
2015թ.

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ 40 ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԳՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Գ Ի Ր Ը 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ, ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱՆՆԵՐ

ՏՆՕՐԵՆ՝

Մ. ՄՈՒՐԱԳՅԱՆ

Ն. Գ. Ծ.՝

Ա. ՄԵԼԻՔՅԱՆ

ՀԱՄԱՋԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝
ՎԵՂԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵԿԱՎԱՐ

Վ. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

ՀԱՏԱՏՈՒՄԵՄ
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

«ՏԵԽՇԻՆ» ՍՊԸ
2015թ.