

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Մույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Արարատի մարզպետարանի պատվերով՝ մարզպետարանի և «Տեխշին» ՍՊԸ միջև կնքված պայմանագրի և Վեղի քաղաքապետարանի կողմից տրված նարտարապետահատակագծային առաջադրանքի համաձայն:

Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի, մեր կողմից ուսումնասիրվել է Վեղի քաղաքի Թումանյան 3 / 4 շենքի տանիքի փաստացի վիճակը: Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի, աշխատանքային նախագծով մշակվել է հետևյալը.

- Վեղի քաղաքի Թումանյան 3 / 4 շենքի տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների և տանիքածածկույթի բանդման ու վերանորոգման աշխատանքներ՝ նոր փայտանյութով և նոր տանիքածածկույթով:

Հարկ է նշել, որ ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ վերը նշված տանիքի փայտե կոնստրուկցիաները մասամբ քայքայված են, բացակայում են հակահրդեհային և հակաճեղքի ծածկույթները: Փայտե կոնստրուկցիաների միջև հեռավորությունները և անհրաժեշտ քանակը (կանգնակներ, քերամներ, ծպկեղևատերե, կավարամած և այլն) տեղադրված է տանիքածածկույթի իրականացման շին. նորմերին և կանոններին անհամապատասխան: Գոյություն ունեցող փայտյա կոնստրուկցիաները ուղղակիորեն և անկանոն կտրվածքի են, հիմնականում ոչ փշատերև անտառանյութից:

Երկարատև շահագործման հետևանքով կան փայտե կոնստրուկցիաներ որոնք կորցրել են իրենց պիտանելիությունը: Տանիքածածկույթը ազոտեթթվաբարից է, մասամբ քայքայված, մասամբ էլ ջարդված: Չեղմահարկում բացակայում է անհրաժեշտ հաստությամբ և մակերեսի խարամի շերտը: Նախագծով նախատեսված է փայտե կոնստրուկցիաների փոխարինում նոր փայտանյութով, հակաճեղքի և հակահրդեհային միջոցառումների իրականացում, նոր տանիքածածկույթի տեղադրում պրոֆիլավոր ցինկապատ քիթեղից՝ ≈ 0.55 մ, ինչպես նաև ցրիավար ճռուների, ցրոնդումիչ ձագարների և ցրոտ խողովակների տեղադրում: Հարկ է նշել, որ նոր տանիքածածկույթն իրականացնելիս գոյություն ունեցող փայտանյութից կառուցված ցվի պիտանի փայտե կոնստրուկցիաներ, որոնք կենթարկվեն համապատասխան մշակման և կօգտագործվեն որպես որմնափայտ, հորիզոնական կապ և ծայրակցորդ:

Տանիքի ապամոնտաժումը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տարանջատել անվտանգության գոտիները, բացառել կողմնակի անձանց մուտքը շին. հրապարակի տարածք, ամբողջությամբ հոսանքազրկել շին. հրապարակի տարածքի բոլոր էլեկտրական գծերը, ապամոնտաժման աշխատանքներում ներգրավված բոլոր անձանց անցկացնել անվտանգության կանոնների դասընթաց:

Շինարարական աշխատանքներն իրականացնել լիցենզավորված կազմակերպությունների միջոցով:

- Պահանջվող լիցենզիա՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական:
- Պահանջվող մեքենա մեխանիզմներ՝ ավտոկոմակ 1 հատ, բեռնատար մեքենա 1 հատ: Օգտագործվող շինարարական նյութերին ներկայացվող պահանջներ՝ երաշխիքային ժամկետ 10 տարի:

Նախագծում ներկայացված են լուսանկարներ՝ գոյություն ունեցող տանիքի փաստացի վիճակի վերաբերյալ:


ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ԶԱՂԱԶԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 3 / 4 ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐԸ 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ, ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ



«ՏԵԽՇԻՆ» ՍՊԸ
2015թ.

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ԶԱՂԱԶԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 3 / 4 ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐԸ 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ, ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

ՏՆՕՐԵՆ՝

Մ. ՄՈՒՐԱԳՅԱՆ

Ն.Գ.Ճ.՝

Ա. ՄԵԼԻՔՅԱՆ

ՀԱՄԱՉԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝
ՎԵՂԻ ԶԱՂԱԶԱՅԻՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵԿԱՎԱՐ

Վ. ԲԱՐՍԵԳՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԵՄ
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

«ՏԵԽՇԻՆ» ՍՊԸ
2015թ.