

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Արարատի մարզպետարանի պատվերով՝ մարզպետարանի և «Տեխշին» ՍՊԸ միջև կնքված պայմանագրի և Վեղի քաղաքապետարանի կողմից տրված ճարտարապետահաստակագծային առաջադրանքի համաձայն:

Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի, մեր կողմից ուսումնասիրվել է Վեղի քաղաքի Կապան 26 / 7 շենքի տանիքի փաստացի վիճակը:

Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի, աշխատանքային նախագծով մշակվել է հետևյալը.

- Վեղի քաղաքի Կապան 26 / 7 շենքի տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների և տանիքածածկույթի քանդման ու վերանորոգման աշխատանքներ՝ նոր փայտանյութով և նոր տանիքածածկույթով:

Հարկ է նշել, որ ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ վերջ նշված տանիքի փայտե կոնստրուկցիաները մասամբ քայքայված են, բացակայում են հակահրդեհային և հակամեխիչ ծածկույթները: Փայտե կոնստրուկցիաների միջև հեռավորությունները և անհրաժեշտ քանակը (կանգնակներ, թեքաններ, ծալենատորեր, կավարամած և այլն) տեղադրված է տանիքածածկույթի իրականացման շին. նորմերին և կանոններին անհամապատասխան: Գոյություն ունեցող փայտյալ կոնստրուկցիաները ուղղանկյուն և անկանոն կտրվածքի են, հիմնականում ոչ փշատերև անտառանյութից:

Երկարատև շահագործման հետևանքով կան փայտե կոնստրուկցիաներ որոնք կորցրել են իրենց պիտանելիությունը: Կավարամածը իրականացված է 100x25 չափերով տախտակներից՝ 600-800 մմ միջտախտակային հեռավորությամբ: Տանիքածածկույթը ազոտհեքսաարից է, մասամբ քայքայված, մասամբ էլ ցարդված: Չեղմահարկում բացակայում է անհրաժեշտ հաստություն և մակերեսի խարամի շերտը: Նախագծով նախատեսված է փայտե կոնստրուկցիաների փոխարինում նոր փայտանյութով, հակամեխիչ և հակահրդեհային միջոցառումների իրականացում, նոր տանիքածածկույթի տեղադրում պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից՝ ≈ 0.55մմ, ինչպես նաև ջրիավար ճոռերի, ջրընդունիչ ձագարների և ջրբոլի խողովակների տեղադրում: Հարկ է նշել, որ նոր տանիքածածկույթը իրականացնելիս գոյություն ունեցող փայտանյութից կառանձնացվի պիտանի փայտե կոնստրուկցիաներ, որոնք կենթարկվեն համապատասխան մշակման և կօգտագործվեն որպես կանգնակ, հորիզոնական կապ և ծայրակցորդ:

Նախագծում ներկայացված են լուսանկարներ գոյություն ունեցող տանիքի փաստացի վիճակի վերաբերյալ:

Տանիքի ապամոնտաժումը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տարանջատել անվտանգության գոտիները, բացառել կողմնակի անձանց մուտքը շին. հրապարակի տարածք, ամբողջությամբ հուսանքազրկել շին. հրապարակի տարածքի բոլոր էլեկտրական գծերը, ապամոնտաժման աշխատանքներում ներգրավված բոլոր անձանց անցկացնել անվտանգության կանոնների դասընթաց:

Շինարարական աշխատանքներն իրականացնել լիցենզավորված կազմակերպությունների միջոցով:

- Պահանջվող լիցենզիա՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական:

- Պահանջվող մեքենա մեխանիզմներ՝ ավտոկռուցիչ 1 հատ, բեռնատար մեքենա 1 հատ:

Օգտագործվող շինարարական նյութերին ներկայացվող պահանջներ՝ Երաշխիքային ժամկետ 10 տարի:

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ԹԱՂԱԹԻ ԿԱՅՅԱՆ 26 / 7 ՇԵՆՔԻ ՏԱՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐԸ 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ, ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ



«ՏԵԽՇԻՆ» ՍՊԸ
2015թ.

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ԹԱՂԱԹԻ ԿԱՅՅԱՆ 26 / 7 ՇԵՆՔԻ ՏԱՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐԸ 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ, ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

ՏՆՕՐԵՆ՝

Մ. ՍՈՒՐԱԳՅԱՆ

Ն.Գ.Ճ.՝

Ա. ՄԵԼԻՔՅԱՆ

ՀԱՄԱՉԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝
ՎԵՂԻ ԹԱՂԱԹԱՅԻՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵԿՎԱԼՐ

Վ. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԵՄ
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԴԵԿՎԱԼՐ

Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

«ՏԵԽՇԻՆ» ՍՊԸ
2015թ.