

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Արարատի մարզպետարանի պատվերով՝ մարզպետարանի և «Տեխշին» ՍՊԸ միջև կնքված պայմանագրի և Վեդի քաղաքապետարանի կողմից տրված մարտարապետահատակագծային առաջադրանքի համաձայն:

Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի, մեր կողմից ուսումնասիրվել է Վեդի քաղաքի Կասյան 26 / 1 շենքի տանիքի փաստացի վիճակը: Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի, աշխատանքային նախագծով մշակվել է հետևյալը.

- Վեդի քաղաքի Կասյան 26 / 1 շենքի տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների և տանիքածածկույթի բանդման ու վերանորոգման աշխատանքներ՝ նոր փայտանյութով և նոր տանիքածածկույթով:

Հարկ է նշել, որ ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ վերը նշված տանիքի փայտե կոնստրուկցիաները մասամբ քայքայված են, բացակայում են հակահրդեհային և հակաճեղքիչ ծածկույթները: Փայտե կոնստրուկցիաների միջև հեռավորությունները և անհրաժեշտ քանակը (կանգնակներ, քեբաններ, ծպիլումատներ, կավարամած և այլն) տեղադրված է տանիքածածկույթի իրականացման շին. նորմերին և կանոններին անհամապատասխան: Գոյություն ունեցող փայտյա կոնստրուկցիաները ուղղակիորեն և անկանոն կտրվածքի են, հիմնականում ոչ փշատերև անտառանյութից:

Երկարատև շահագործման հետևանքով կան փայտե կոնստրուկցիաներ որոնք կորցրել են իրենց պիտանելիությունը: Կավարամածը իրականացված է 100x20 չափերով տախտակներց 600-700 մմ միջտախտակային հեռավորությամբ: Տանիքածածկույթը ազդեցիկորեն քայքայվել է, մասամբ քայքայված, մասամբ էլ ջարդված: Չեղմահարկում բացակայում է անհրաժեշտ հաստության և մակերեսի խարամի շերտը: Նախագծով նախատեսված է փայտե կոնստրուկցիաների փոխարինում նոր փայտանյութով, հակաճեղքիչ և հակահրդեհային միջոցառումների իրականացում, նոր տանիքածածկույթի տեղադրում պրոֆիլավոր ցինկապատ փրեղից՝ ≈ 0.55 մմ, ինչպես նաև ցրհավար ճռների, ջրընդունիչ ձազարների և ջրթող խողովակների տեղադրում: Հարկ է նշել, որ նոր տանիքածածկույթն իրականացնելիս գոյություն ունեցող փայտանյութից կառանձնացվի պիտանի փայտե կոնստրուկցիաներ, որոնք կներառվեն համապատասխան մշակման և կօգտագործվեն որպես հենատափաստ, կանգնակ, մարդակ, հորիզոնական կապ և ծայրակցորդ:

Տանիքի ապամոնտաժումը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տարանջատել անվտանգության գոտիները, բացառել կողմնակի անձանց մուտքը շին. հրապարակի տարածք, ամբողջությամբ հստակաբազմակցել շին. հրապարակի տարածքի բոլոր էլեկտրական գծերը, ապամոնտաժման աշխատանքներում ներգրավված բոլոր անձանց անվտանգության անվտանգության կանոնների դասընթաց:

Շինարարական աշխատանքներն իրականացնել լիցենզավորված կազմակերպությունների միջոցով:

- Պահանջվող լիցենզիա՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական:
- Պահանջվող մեքենա մեխանիզմներ՝ ավտոկռունկ 1 հատ, բեռնատար մեքենա 1 հատ: Օգտագործվող շինարարական նյութերին ներկայացվող պահանջներ՝ նրաշխիքային ժամկետ 10 տարի:

Նախագծում ներկայացված են լուսանկարներ գոյություն ունեցող տանիքի փաստացի վիճակի վերաբերյալ:

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴԻ ԶԵՂԱԶԻ ԿԱՍՅԱՆ 26 / 1 ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԳՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐԸ 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ, ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ



«ՏԵԽՇԻՆ» ՍՊԸ
2015թ.

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴԻ ԶԵՂԱԶԻ ԿԱՍՅԱՆ 26 / 1 ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԳՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐԸ 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ, ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

ՏՆՕՐԵՆ՝

Մ. ՄՈՒՐԱԳՅԱՆ

Ն.Գ.Ճ.՝

Ա. ՄԵԼԻՔՅԱՆ

ՀԱՄԱՉԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝
ՎԵԴԻ ԶԵՂԱԶԻ ՎԵՐԱՆՈՐԳՈՒՄ
ՀԱՄԱՆՔԻ ԳԵԿԱՎԱՐ

Վ. ԲԱՐՍԵԳՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԵՄ
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

«ՏԵԽՇԻՆ» ՍՊԸ
2015թ.