

Ծրագրի կոդը TSH-01 անվանումը Վարդաքարի դպրոցի կառուցում 100 աշակերտի համար

Հայտատու

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՒ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՒ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՅ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԻՆ

Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)				Ամբողջի գին
				Նյութեր	կատարում	կատարում		
				a	b	c	b+c	
1	Քանդման աշխատանքներ							
1	Գոյություն ունեցող դպրոցի շենքի քանդում	մ3	1188					
2	շին. աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	261					
3	շին.աղբի տեղափոխում մինչեւ 3կմ	տ	470					
4	աշխատանք թափոնակույտում շին.աղբը տեղափոխելիս	մ3	261					
2	Հողային աշխատանքներ							
1	III կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ավտոինքնաթափ վրա	մ3	186					
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	237					
3	III կարգի գրունտի լրամշակում ձեռքով	մ3	47					
4	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 12կմ	տ	335					
5	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով տեղափոխելով	մ3	237					
6	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	47					
7	բնահողի տոփանում պնեմատոփանով	մ3	284					
3	Հիմքեր							
1	խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	120.5					
2	ե/բ հիմքի հեծանների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	65					
3	A-I դասի ամրան	տ	1.61					
4	պողպատե ամրան A500C	տ	3.07					
5	հորիզոնական ջրամեկուսացում ցեմ-ավազե շաղախով	մ2	58					
4	Պատեր, միջնորմներ, ծածկ							
1	մաքրատաշ բազալտից որմնախարսխի շարվածք	մ2	66					
2	բետոնե պատերի իրականացում մակնիշը B15(200) դասի բետոնով (այդ թվում որմնախարսխի ետեւի մասում)	մ3	86.5					
3	պատերի երեսային շարվածք տուֆի սրբատաշ քարով	մ2	453					
4	կանոնավոր տուֆ քարով պատի շարք	մ3	321					

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
5	սրբատաշ տուֆ քարից քիվի շարք h=300մմ	զմ	98				
6	սրբատաշ տուֆ քարից քիվի շարք h=100մմ	զմ	98				
7	արտաքին դռան եզրակալում սրբատաշ տուֆ քարից լայն 0.6մ	զմ	15.4				
8	շարվածքի ամրանավորում ամրանային ցանցով	տ	3.586				
9	միաձույլ ե/բ միջուկների իրականացում B20(250) դասի բետոնից	մ3	35				
10	ամրան A-I	տ	1.081				
11	պողպատե ամրան A500C	տ	2.4				
12	միաձույլ ե/բ եզրակալումների իրականացում B20(250) դասի բետոնից	մ3	94.5				
13	ամրան A-I	տ	4.267				
14	պողպատե ամրան A500C	տ	8.012				
15	միաձույլ ե/բ միջուկների իրականացում B20(250) դասի բետոնից	մ3	3.7				
16	ամրան A-I	տ	0.269				
17	պողպատե ամրան A500C	տ	0.497				
18	միաձույլ ե/բ օդատարների իրականացում B20(250) դասի թեթև բետոնից	մ3	4				
19	պողպատե ամրան A500C	տ	0.66				
20	ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B20(250) դասի բետոնից	մ3	5.8				
21	ամրան A-I	տ	0.323				
22	պողպատե ամրան A500C	տ	0.6				
23	պատերի ամրանավորում ամրանավորում	տ	0.5				
24	մետաղական ներդիր էլեմենտների տեղադրում/ պատերի համար/	տ	0.673				
25	թեթև բետոնե սալերից միջնորմների իրականացում 10սմ հաստ	մ2	262				
26	միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x20սմ չափերի	մ3	3.74				
27	անցքերի լցափակում թեթև բետոնով	մ3	1.31				
28	մետաղական ներդիրների տեղադրում	տ	0.79				
29	քարի շարվածքի ամրանավորում	տ	0.154				
30	սանհանգույցների ալյումինե պրոֆիլներով միջնորմների տեղադրում	մ2	9				
31	հավաքովի ծածկի պանելների մոնտաժում	հատ	82				
32	ե/բ հավաքովի կլորանցքավոր ծածկի պանելի /սալի/ արժեքը ամրանով	մ2	570.84				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
33	Ե/բ միաձույլ սալի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	19.6				
34	ամրան A-I	տ	1.534				
35	պողպատե ամրան A500C	տ	1.083				
36	Ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	3.4				
37	ամրան A-I	տ	0.8				
38	պողպատե ամրան A500C	տ	1.224				
5 Ներքին աստիճաններ							
1	խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	3				
2	Ե/բ միաձույլ աստիճանահարթակների եւ աստիճանաքայլերի իրականացում B20(250) դասի բետոնից	մ3	8				
3	ամրան A-I	տ	0.128				
4	պողպատե ամրան A500C	տ	0.942				
5	աստիճանների պլումինե ճաղաշարի տեղադրում պլումինե բազրիքով (մետալիկ)	գմ	14.1				
6	Ներքին աստիճանների, աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 3սմ հաստ.	մ2	22				
6 Տանիք							
1	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում /բացի կավարամածից/	մ3	9.65				
2	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30սմ հաստությամբ	մ2	459				
3	տանիքի սոսնձվող գոլորշամեկուսացում տուլից բիտումային մածիկով 1 շերտ	մ2	459				
4	տանիքի ջերմամեկուսացում խարամով n=30սմ	մ3	138				
5	տանիքի պատրաստում ներկված ցինկապատ տրամադավոր մետաղաթիթեղից d=0.55մմ H ոչ պակաս 25սմ /ներառյալ կավարամածը/	մ2	460				
6	պատերի վրա ջրորդանների պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.55մմ	մ2	126				
7	ձեղնահարկի լուսամուտների պատրաստում ներառյալ շերտափեղկերը	հատ	2				
8	ձեղնահարկի լուսամուտների յուղաներկում /ներառյալ շերտափեղկերը/	մ2	2.16				
9	լուսամուտների բռնակ-փակիչների տեղադրում	հատ	2				
10	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	558				
11	օդափոխիչ բլոկների վրա հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 3200սմ պարագծով 0.6մմ հաստ	հատ	1				
12	օդափոխիչ բլոկների վրա հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 2600սմ պարագծով 0.6մմ հաստ	հատ	1				
13	օդափոխիչ բլոկների վրա հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1000սմ պարագծով 0.6մմ հաստ	հատ	1				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
14	օդափոխիչ բլոկների վրա հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1300մմ պարագծով, 0.6մմ հաստ	հատ	1				
15	օդափոխիչ բլոկների վրա հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1600մմ պարագծով, 0.6մմ հաստ	հատ	2				
16	մետաղական հակահրդեհային եւ մտոցի սանդուղքների տեղադրում	տ	0.14				
17	կտուրի մտոցի մետաղական դռան տեղադրում /ջերմամեկուսացված/	մ2	4				
18	քվապատերի մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	58				
19	ջրիոս ձագարների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	հատ	10				
20	տանիքի ցանկապատում մետաղական ճաղաշարով	գմ	139				
21	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	գմ	78				
22	մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում	մ2	69				
7	Պատուհաններ, դռներ, ցուցափեղկ						
1	սպիտակ մետաղապլաստ բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	40.4				
2	սպիտակ մետաղապլաստ չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	87.8				
3	պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում 0.4 մ լայնությամբ	գմ	320.25				
4	շերտավարագույր	մ2	120.3				
5	սպիտակ պլուսինե ջերմակամրջակով վիտրաժների տեղադրում կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 4+4մմ, ներառյալ ապակին	մ2	24.4				
6	սպիտակ պլուսինե վիտրաժների /46մմ/ տեղադրում ապակեպատված ապակեփաթեթով 4+4մմ, ներառյալ ապակին	մ2	32.8				
7	սպիտակ մետաղապլաստիկ վիտրաժների /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում ապակեպատված ապակեփաթեթով 4+4մմ, ներառյալ ապակին	մ2	2.9				
8	պլուսինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	3.4				
9	պլուսինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /խուլ, 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	4.65				
10	սպիտակ պլուսինե ներքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, սարքերը 4+4մմ, կողպեքը/	մ2	6.45				
11	ներքին ՄՊՖ խուլ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	56.2				
12	ներքին դռների բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	32				
13	սպիտակ մետաղապլաստիկ ներքին դռան բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեփաթեթը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	11.02				
14	չհրկիզվող խուլ մետաղական դռների տեղադրում	մ2	2.7				
15	արգելափակիչներ	հատ	15				
8	Հատակներ						

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
1	Ենթաշերտի պատրաստում խճից	մ3	165				
2	հատակների տակ հիմքի բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ3	57.2				
3	քուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2մմ հաստությամբ 1 շերտ	մ2	434				
4	ցեմենտային նախաշերտի փռում 20մմ հաստությամբ	մ2	131				
5	ցեմենտային նախաշերտի փռում 30մմ հաստությամբ	մ2	444.3				
6	ցեմենտային նախաշերտի փռում 25մմ հաստությամբ	մ2	273				
7	ջերմամեկուսիչ շերտ բիտումային մաստիկայի վրա, 1 շերտ	մ2	28.3				
8	խեցեսալե հատակի պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ.	մ2	28.3				
9	հատակների պատրաստում կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	367.2				
10	շրիշակների իրականացում կերամոզրանիտե սալիկներով h=100մմ	մ2	36.6				
11	վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 32 դասի /ներառյալ շրիշակները/	մ2	370.7				
12	լամինատե հատակների պատրաստում ոչ պակաս 10մմ հաստ.,բարձր մաշվածքակայունության, 32 դասի /ներառյալ շրիշակները, սպունգը/	մ2	46.3				
9 Հարդարում							
1	պատերի գաջե սվաղում	մ2	2023				
2	սյուների եւ հեծանների սվաղ գաջով	մ2	97				
3	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեթույունների սվաղում գաջով	մ2	118				
4	ամաստաղների գաջե սվաղում	մ2	810.4				
5	աստիճանահարթակների եւ աստիճանաքայլերի գաջե սվաղում	մ2	30				
6	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճասալի տակ	մ2	122				
7	պատերի երեսապատում հախճասալով, ոչ պակաս 4մմ հաստ.	մ2	122				
8	կախովի ամաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	28.4				
9	պատերի, ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	2237				
10	ամաստաղների, ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	826				
10 Արտաքին աստիճաններ							
1	խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	25.5				
2	խամբարե ժապավենային հիմքերի պատրաստում	մ3	1				
3	բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնով	մ3	17.5				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
4	աստիճանների ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում ալյումինե բազրիքով(մետալիկ)	զմ	8.35				
5	արտաքին աստիճանների եվ հարթակի պատում բազալտից սալիկներով 3 սմ հաստ	մ2	71.2				
11 Ձեռուցում							
1	ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում N=35 կվտկ/ժամ /ներառյալ ծխատարները/	կ-տ	2				
2	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1000մմ, 2160Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	5				
3	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1100մմ, 2375Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	8				
4	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1300մմ, 2800Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	4				
5	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1500մմ, 3240Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	8				
6	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1700մմ, 3600Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
7	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x2000մմ, 3900Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
8	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x2200մմ, 4200Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	5				
9	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x2500մմ, 4500Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	3				
10	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x2800մմ, 4800Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	3				
11	կեղտազտիչների տեղադրում D=25մմ	հատ	2				
12	փականներ D=25մմ	հատ	6				
13	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլեն խողովակներից D=16*2.2մմ,ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	70				
14	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլեն խողովակներից D=20*2.8մմ,ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	70				
15	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլեն խողովակներից D=20*2.5մմ,ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	63				
16	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլեն խողովակներից D=32*4.4մմ,ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	180				
17	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլեն խողովակներից D=40*5.5մմ,ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	50				
18	ջերմակարգավորիչ կափույր RTD d=15մմ	հատ	42				
19	գնդիկավոր կափույր RLV d=15մմ	հատ	42				
20	փականներ դատարկման ծորանով D=15մմ	հատ	10				
21	պոլիէթիլեն օդափոխության խողովակ D=125մմ	զմ	32				
22	ճաղավանդակ P150 /150x150/	հատ	8				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
23	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 0.6մմ տրամագծով /կամ մինչև 1000մմ պարագծով/	մ2	6				
24	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 0.6մմ հաստությամբ 150մմ տրամագծով	մ2	3.297				
25	կաթսաների փակում /երեսապատում/ գիպսակարտոնով /ներառյալ հիմնակմախքը/12մմ հաստ C111/երկրողմանի միաշերտ	մ2	3.4				
26	գիպսաստվարաթղթով երեսապատված մակերեսների ներկում լատեքսային ներկով	մ2	6.8				
27	ե/բ ծածկերում անցքերի բացում	հատ	10				
28	անցքերի բացում պատերում մինչև 50մմ տրամագծով	հատ	22				
29	ռետինե մեկուսիչ d=25-32*3մմ խողովակների համար	զմ	18				
30	կողպեքների տեղադրում	կ-տ	2				
31	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	433				
32	կաթսաների կարգաբերում եւ գործարկում, պարամետրների գործիքային ստուգումով	կ-տ	2				
12 Օդափոխություն							
1	առանցքային օդամուղ 150/6 PF Q=1կվտ	հատ	1				
2	«Սպլիտ» համակարգի տեղադրում	կ-տ	1				
3	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 0.7մմ	մ2	21.31				
4	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 0.5մմ, D=125մմ	մ2	13.35				
5	դեֆլեկտոր D=300մմ	հատ	2				
6	կարգավորիչ ցանց P150*150	հատ	12				
7	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 0.7մմ 700*700	հատ	2				
8	հովանոց ուղղանկյուն պողպատից 2Պ00-05	հատ	1				
9	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից D=1250մմ	հատ	8				
13 Ներքին ջրամատակարարում							
1	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստ խողովակներից D=40մմ հողի մեջ	զմ	5				
2	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստ խողովակներից D=40մմ	զմ	6				
3	պատյանի անցկացում պողպատե խողովակներից D=100	զմ	1				
4	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստ խողովակներից D=20մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	16				
5	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստ խողովակներից D=25մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	12				
6	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստ խողովակներից D=32մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	13				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
7	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստ խողովակներից ռետինե ջերմամեկուսիչով d=16/12մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	184				
8	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստ խողովակներից ռետինե ջերմամեկուսիչով D=20/16մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	7				
9	ճկախողովակ D=10մմ L=400մմ	հատ	58				
10	փական D=15մմ	հատ	6				
11	փական գնդիկավոր D=15մմ	հատ	3				
12	բաժանարար սաւր 4 տեղ d=15մմ	հատ	5				
13	բաժանարար սաւր 3 տեղ d=15մմ	զմ	3				
14	բաժանարար սաւր 2 տեղ d=15մմ	զմ	1				
15	ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ	7				
16	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	247				
17	խոհանոցի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	2				
18	լվացարանի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	23				
19	խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ	մ2	8.7				
20	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձեւ մեկուսիչով	մ2	16				
14 Ներքին կոյուղի							
1	կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում ռետինե սեղմիչ օղակներով D=110մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը հողի մեջ	զմ	9				
2	կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում ռետինե սեղմիչ օղակներով D=110մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, պատերի վրա	զմ	25				
3	կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում ռետինե սեղմիչ օղակներով D=63մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	116				
4	պողպատե էլեկտրառեակցվող խողովակներից պատյան D=300մմ	զմ	3				
5	պլաստմասե ստուգիչ (D=100մմ)	հատ	3				
6	պլաստմասե ստուգիչ (D=50մմ)	հատ	9				
7	պլաստմասե մաքրիչ (D=100մմ)	հատ	2				
8	հատակադիր զուգարանակոնք լվացման տակառիկով	կ-տ	4				
9	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	3				
10	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	23				
11	միզամանների տեղադրում ծորակով եւ միաձուլվ սիֆոնով	կ-տ	1				
12	2 տեղանոց խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով և լամինատե պահարանով	կ-տ	2				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
13	հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	9				
14	համակարգի փորձարկում	գմ	150				
15	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	մ2	1				
16	հայելիների տեղադրում	հատ	23				
17	զուգարանի թղթի կախիչ	հատ	7				
15 Էլեկտրալուսավորություն							
1	ՎՌՌԻ-ի տեղադրում	կ-տ	2				
2	ՊՌ11-3064-21 ուժային վահան /կամ համարժեքը/	կ-տ	1				
3	լուսավորության վահանակների տեղադրում ՈւՕԿ-6	կ-տ	1				
4	լուսավորության վահանակների տեղադրում ՈւՕԿ-12	կ-տ	1				
5	լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով	կ-տ	30				
6	հոսանքի տրանսֆորմատորների տեղադրում	հատ	1				
7	անջատիչների տեղադրում ՊՎՄ-3-10 /կամ համարժեքը/	հատ	3				
8	անջատիչների տեղադրում ԱՊ50Բ-3ՄՏ /կամ համարժեքը/	հատ	3				
9	երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	33				
10	մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	16				
11	10ա 220վ խցիկի հերմետիկ վարդակների տեղադրում	հատ	96				
12	25ա 220վ խցիկի հերմետիկ վարդակների տեղադրում	հատ	2				
13	2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	գմ	50				
14	3x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	գմ	50				
15	4x6 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	գմ	10				
16	4x10 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	գմ	20				
17	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 1x40	կ-տ	8				
18	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 2x40	կ-տ	93				
19	լուսատուների տեղադրում L201-Բ420-18Մ	կ-տ	34				
20	լուսատուների տեղադրում ՍՌԿ -3ՄՌԻ	կ-տ	5				
21	հոսանքի տրանսֆորմատորների տեղադրում ՅաՏՊ-1-025 /կամ համարժեքը/	հատ	1				
22	մագնիսական գործարկիչ ՊՄԼ122 տեղադրում /կամ համարժեքը/	հատ	3				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
23	ՊՌՖ-380 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	100				
24	ՊՊՎ-380 1x1.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	400				
25	ՊՊՎ-380 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	400				
26	ՊՊՎ-380 1x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	700				
27	ՊՎ-380 1x6 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	200				
28	ՊՎ-380 1x16 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	100				
29	ՊՎ-380 1x25 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	100				
30	ՊՎ-380 1x35 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	100				
31	ՊՊՎ-380 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	700				
32	ՊՊՎ-380 3x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	1300				
33	Էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	147				
34	Էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	6				
35	բաշխիչ Էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	88				
36	միացման կոճակ	հատ	4				
37	վինիլաստե խողովակների տեղադրում D=20մմ	զմ	200				
38	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=20մմ	զմ	30				
39	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=32մմ	զմ	50				
40	խողովակաշարի պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում D=100մմ	զմ	4				
41	շերտապողպատ 40x4մմ (40մ)	տ	0.051				
42	անկյունային պողպատ 50x50x5մմ, L=2.5մ, 10 հատ	տ	0.095				
16 Հրդեհային ազդարարման ցանց							
1	հրդեհային ազդարարման պոչեր ՊՊՍ-3 /կամ համարժեքը/	հատ	1				
2	ազդարարիչ սարքավորում ԴԻՊ-2 /կամ համարժեքը/	հատ	12				
3	ջերմային ազդարարիչ սարք ԻՊ-105 /կամ համարժեքը/	հատ	66				
4	ճյուղավորման տուփ ՈԻԿ-2Պ /կամ համարժեքը/	հատ	20				
5	միացնող տուփ ԿՍԿ-16 /կամ համարժեքը/	հատ	3				
6	ազդանշանային սարք ՈւՍ-0.2 /կամ համարժեքը/	հատ	2				
7	Էլեկտրական զանգ ՉՎՊ /կամ համարժեքը/	հատ	1				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
8	վինիլալատե խողովակների տեղադրում D=20մմ	գմ	20				
9	ԿԿԿԳ 16x1 մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխ անցկացում	գմ	10				
10	ԿԿԿԳ 27x1 մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխ անցկացում	գմ	10				
11	ՊՊԿ 2x1.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	50				
12	LSԿ-Պ 2x0.6 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	350				
17 Արտաքին ջրամատակարարում							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	39				
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	3				
3	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	11				
4	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	35				
5	Նույնը ձեռքով տոփանելով տեղի բնահողով	մ3	7				
6	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	19.8				
7	Ներքնաշերտի պատրաստում ավազից 10սմ հաստ	մ3	3				
8	խողովակաշարի անցկացում պողպատե եռակցվող խողովակներից D=108x4մմ	գմ	2				
9	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=40մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	2				
10	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլեն խողովակներից D=40մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	28				
11	պողպատե կցաշուրթ D=100մմ	հատ	1				
12	պողպատե կցաշուրթ D=40մմ	հատ	3				
13	պողպատե ազատ կցաշուրթ D=100մմ	հատ	1				
14	պողպատե ազատ կցաշուրթ D=40մմ	հատ	1				
15	կցաշուրթային ճկուն ներդիր D=100մմ	հատ	1				
16	կցաշուրթային ճկուն ներդիր D=40մմ	հատ	1				
17	պողպատե խողովակների միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	տեղ	1				
18	խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.098				
19	հրշեջ հիդրանտների տեղադրում	հատ	1				
20	փականներ D=40մմ	հատ	2				
21	ջրաչափ D=20մմ	հատ	1				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
22	Ֆիլտր D=20մմ	հատ	1				
23	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	6.5				
24	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	7.29				
25	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	2.45				
26	հիմքի ներքնաշերտի պատրաստում խճից	մ3	0.41				
27	միաձուլյ ե/բ հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	1.12				
28	ամրան A-I	տ	0.0276				
29	պողպատե ամրան A500C	տ	0.0284				
30	միաձուլյ երկաթբետոնե պատերի պատրաստում B15դասի բետոնից	մ3	2.56				
31	ամրան A-I	տ	0.0122				
32	պողպատե ամրան A500C	տ	0.0135				
33	ամրանային մետաղացանց 5Bp-1	տ	0.0665				
34	ամրանային մետաղացանց	տ	0.0159				
35	մետաղական դռնակի տեղադրում ներառյալ հերմետիկացման ռետին	տ	0.067				
36	արտաքին դռների բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	1				
37	խողովակի պատյան D=325*4.5մմ	գմ	0.4				
38	խողովակի պատյան D=100*3մմ	գմ	0.2				
39	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.017				
40	միաձուլյ ե/բ ՄՄ-2 մտոցի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	0.18				
41	ամրան A-I	տ	0.0012				
42	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.0011				
43	ամրանային մետաղացանց 5Bp-1	տ	0.0023				
18 Արտաքին կոյուղի							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	87				
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	20				
3	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	82				
4	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	13				
5	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	23.4				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
6	Ներքնաշերտի պատրաստում ավազից 10մմ հաստ	մ3	8				
7	կոյուղու խողովակաշարի միացում գործող ցանցին	տեղ	1				
8	կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ներառյալ ամրանը)	մ3	4.4				
9	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորերի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	1.5				
10	կոյուղու խողովակաշարի պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում D=160մմ,	գմ	82				
11	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.023				
12	թուջե մտոց	հատ	4				
13	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	82				
14	մետաղակոնստրուկցիաներ հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.13				
15	աստիճանների եվ մտոցի հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	մ2	5				
19 Արտաքին գազամատակարարում							
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	1.1				
2	հիմքի բետոնե նախաշերտի պատրաստում B 12դասի բետոնից	մ3	1.1				
3	հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=40*4մմ	գմ	27				
4	պողպատե պատյան D=25մմ	գմ	1.2				
5	փականներ D=20մմ	հատ	1				
6	գազի ազդանշանային սարք	կ-տ	2				
7	վթարային կափույր	հատ	2				
8	խողովակաշարի անցկացում անկար պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=40մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	43				
9	խողովակաշարի անցկացում անկար պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=25մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	16				
10	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=25մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	60				
11	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=15մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	18				
12	1 կարգի գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	4				
13	գազի հաշվիչ հանգույցով GSA-10, մետաղական պահարանի տեղադրում	կ-տ	1				
14	գազատարի խողովակների ստուգում գամմա ճառագայթներով	տեղ	2				
15	արտաքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	գմ	59				
16	արտաքին գազախողովակների արտափչում օդով	գմ	59				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
17	ռետինե մեկուսիչ գազատարի տակ	մ2	0.56				
18	գազախողովակների միացում գործող ցանցին	տեղ	1				
19	մետաղական ներդիր d-16մմ	տ	0.0025				
20	խողովակագծերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ2	14.6				
20 Կեղտաջրերի կուտակման հոր							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	38				
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	20				
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	7				
4	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	68.4				
5	III կարգի գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	20				
6	III կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	7				
7	Ե/բ միաձույլ պատերի եւ հատակի իրականացում B15 W4 բետոնից	մ3	12.03				
8	ամրան A-I	տ	0.539				
9	պողպատե ամրան A-III	տ	0.404				
10	միաձույլ Ե/բ ծածկերի սալի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ3	2.8				
11	պողպատե ամրան A-III	տ	0.345				
12	Ե/բ կլոր հավաքովի մտոց	մ3	0.22				
13	ներդիր դետալների տեղադրում մինչև 4կգ	տ	0.0032				
13	պողպատե պատյան F=300մմ	գմ	0.02				
14	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	1.2				
15	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	1.4				
16	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 8կմ	տ	2.66				
17	բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	1.4				
19	հենարանների պատրաստում խողովակներից	գմ	2				
20	45*45 անկյունակից եւ փշալարից դարպասի տեղադրում	տ	0.07				
20	ցանկապատի պատրաստում փշալարից, D=57x3մմ խողովակներից կանգնակների վրա h=2.0մ /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը	գմ	50				
21	դարպասի եւ ցանկապատի ներկում յուղաներերով 2 անգամ	մ2	30				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
22	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.012				
24	կողպեքներ կախովի	կ-տ	1				
21 Տարածքի հարթեցում, ցանկապատում, բարեկարգում							
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 40մ	մ3	111				
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	210				
3	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	111.6				
4	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	265				
5	հողային մակերեսի նախնական /կոպիտ/ հարթեցում բուլդոզերով	մ2	1495				
6	տարածքի հարթեցում ձեռքով, III կարգի գրունտներում	մ2	166				
7	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	110				
8	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	199.8				
9	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	110				
10	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15	մ3	8				
11	սալվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի ջարդոնից	մ2	80				
12	ճանապարհների տակ խճից հիմնատակերի իրականացում n=22սմ	մ3	90.6				
13	ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	412				
14	ներքնաշերտի եւ հավասարիչ շերտերի պատրաստում ավազակոպճային խառնուրդից	մ3	22.28				
15	եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 150x300սմ չափերի բետոնե հիմքով	գմ	200				
16	բնահողի մշակում ձեռքով խրամատներում	մ3	1.5				
17	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	1.2				
18	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	21.96				
19	II կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	2.8				
20	հիմքի բետոնե նախաշերտի պատրաստում մակնիշը B 12.5(100)	մ3	12.2				
21	ցանկապատի պատրաստում ցանցից 45x45սմ անկյունակներով, 60x60 քառակուսի խողովակներից կանգնակների վրա h=2.2մ /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը/	գմ	80				

Ուղիղ արժեք

ԱԱՀ

Ընդամենը շին.արժեք

20%