ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Խրամուղու փորում էքսկավատորով		մ^3	32.0
2.		Խրամուղու փորում ձեռքով		մ^3	83.0
3.		Հիմնատակի կառուցում ավազից /հաստ.-100 մմ/		մ^3	7.0
4.		Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում	*Φ250*	գծմ	15.0
5.		Նույնը	*Φ200*	գծմ	202.0
6.		Միացում կոյուղու կոյուղագծին		հատ	2
7.		Ե/բ կոյուղու դիտահորի տեղադրում	*Φ1000*	հատ	7
8.		Ե/բետոնե դիտահորի օղակների տեղադրում	*Φ1000*	հատ	14
9.		Բետոն դիտահորի հատակի համար B-15		մ^3	2.1
10.		Ե/բետոնե դիտահորի կափարիչի տեղադրում թուջե մտոցի հետ միասին	*Φ700*	հատ	7
11.		Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով		մ^3	32.0
12.		Բնահողի հետլիցք ձեռքով		մ^3	77.0
13.		Ավելորդ գրունտի փռում տեղում		մ^3	6.0
14.		Պոլիէթիլենե անցում Φ300/250		հատ	1
15.		Հիմքերի փորում ձեռքով հենարանների տակ		մ^3	3.0
16.		Հիմքերի բետոնացում B-7.5		մ^3	3.0
17.		Հենարանների մոնտաժում պողպատե շվելերից [12		գծմ/կգ	12.0/ 126.0
18.		Երկաթգծի անցումի մեջ լցված բնահողի քամդում մեխանիզմով		մ^3	9.0
19.		Երկաթգծի անցումի մեջ լցված բնահողի քամդում ձեռքով		մ^3	4.0
20.		Երկաթգծի անցումի մեջ լցված բնահողի բարձում և տեղափոխում		մ^3	13.0
21.		Գոյություն ունեցող կոյուղագծի մաքրում Φ200		գծմ	38.0

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Բետոնե հիմքերի քանդում ձեռքով		մ^3	1.5
2.		Խամքարաբետոնե շարվածքով հենապատի քանդում		մ^3	5.0
3.		Բետոնե աստիճանների քանդում		մ^3	0.7
4.		Պողպատե խողովակից պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում բետոնե հիմքերի մեջ	*Φ300*	գծմ	3.0
5.		Պաշտպանիչ պատյանի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով		մ^2	3.0
6.		Բետոնե աստիճանների կառուցում B-15		մ^3	0.7
7.		Խամքարաբետոնե հենապատի կառուցում օգտագործելով գոյություն ունեցող խամքարը		մ^3	5.0
8.		Խամքարաբետոնե հենապատի քանդված հատվածի կառուցում /լրացում/		մ^3	3.0
9.		Մեխանիզմի մոտեցման նպատակով երկաթգծի վրա ժամանակավոր հիմնակմախքի կառուցում մետաղական էլեմենտներից		կգ	170.0
10.		Ասֆալտաբետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում		մ^3	1.5
11.		Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում		գծմ	3.0
12.		Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում /հաստ.-120 մմ/		մ^3	2.0
13.		Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ.-45 մմ/		մ^2	15.0
14.		Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ.-35 մմ/		մ^2	15.0
15.		Մայթի խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում /հաստ.-80 մմ/		մ^2	3.0
16.		Մայթի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ.-30 մմ/		մ^2	3.0
17.		Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը		գծմ	3.0

Տնօրեն	Ռ. Քոչարյան		Ալավերդի համայնքի Ք. Անդրանիկ փողոցի կոյուղագծի վերակառուցում		
Ն Գ Ճ	Ռ. Քոչարյան				
Կատարող	Վ. Դանիելյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	Կ-7	
			ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	"Ռոսա Քոնսալթինգ" ՍՊԸ	