ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱՎԱԼՆԵՐ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	չ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ			
	ներքին ցանց			
1	Պոլիվինիքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	12.0	Φ110
	հատակի տակ և պատերի վրա			
2	Պոլիվինիքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	9.0	Φ50
	հատակի տակ և պատերի վրա			
3	Զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	4	
4	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	4	
5	Հոսակ	հատ	2	Φ50
6	Ծածկերում անցքերի բացում	տեղ	2	Φ150
7	Պատերում անցքերի բացում	տեղ	1	Φ150
8	Ցանցի փորձարկումը	գ.մ.	17.0	Φ50;Φ110
9	Ձևավոր մասեր	հատ	32	Φ50;Φ110
10	Մաքրիչ	հատ	1	Φ100
11	Իզոլ	մ²	1,4	

	ՍԱՐԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ			
	Ներքին ցանց			
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակի մոնտաժում / PPR PN-10 /	գ.մ.	15.0	Ø32(40x3.7)
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակի մոնտաժում / PPR PN-10 /	գ.մ.	6.0	Ø20(25x2.3)
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակի մոնտաժում / PPR PN-10 /	գ.մ.	10.0	Ø15(20x1.9)
4	Ջրաչափ	հատ	1	Ø32
5	Զտիչ	հատ	1	Ø32
6	Փական	հատ	2	Ø32
7	Փական	հատ	1	Ø20
8	Փական	հատ	8	Ø15
9	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ	հատ	4	
10	Ճկափող Ø 10մմ L -400մմ	հատ	4	
11	Պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր:	հատ	34	
12	Ծածկերում անցքերի բացում	տեղ	2	Φ50
13	Պատերում անցքերի բացում	տեղ	1	Φ50

			ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ՀԱՆՁՆՎԱԾ Ք. ԵՐԵՎԱՆ Գ. ՆԺԴԵՀԻ 27 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
ԳԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ՄԻՐԶՈՅԱՆ			Ջ.Կ.	6	6
			ՇԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՄԱՐԻԱՆՆԱ» ՍՊԸ		