

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագիծը կատարված է համաձայն պայմանագրի:
 Համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված առաջադրանքի իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին հանձնված՝ Երևան քաղաքի Գարեգին Նժդեհի 27 հասցեում գտնվող մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ : Գոյություն ունեցող շենքը՝ երկու հարկանի կարկասային սխեմայով և պատի կախովի պանելներով կառուցված շինություն է: Ծածկը կառուցված է կողային ծածկի սալերից: Շենքը բաղակացած է դահլիճից 12x24 մ չափերով, H 5.5 մ և առանձին սենյակների համակարգից:

Տանիքը հարթ է, իրականացված ջրամեկուսիչ նյութից:
 Նախագծով նախատեսված է իրականացնել դահլիճի երկու լայնական պատերից մեկական 6,0 մ քայլով ե/բետոնե 40x40 սյուների կառուցում , և 40x60 պարզունակներով շրջանակներ, որի վրա իրականացնել ե/բետոնե 120 մմ հաստությամբ միջհարկային ծածկի կառուցում H =2,5 մ նիշի վրա:

Նախագծով նախատեսված է բոլոր մասնաշենքերի այլումինե պատուհանների փոխարինում մետաղապլաստի , արտաքին դռների և վիտրաժների փոխարինում այլումինե ջերմակամուրջով դռների և վիտրաժների:

Նախատեսված է ամբողջությամբ քանդել գոյություն ունեցող միջնորմները, իրականացնել նոր՝ ամրանավորված միջնորմներ: Քանդել բոլոր հատակները, աստիճանների և հարթակների երեսապատման սալիկները:

Արտաքին ճակատների պատի պանելների և տուֆե պատերի մեջ բացել բացվածքներ , պատուհանների տեղադրման համար:

Նախագծով նախատեսված է կառուցել աշխատասենյակներ, դահլիճ, նախամուտք և սանհանգույցներ: Աշխատասենյակներում պատերը և առաստաղը նախատեսված է իրականացնել գաջի սվաղ, որի վրա ներկում կիսափայլուն լատեքսով, իսկ հատակը լամինատ 8 մմ հաստությամբ: Միջանցքներում և տեխնիկական սպասարկման սենյակներում հատակները նախատեսված է մամլոգրանիտից 60x60 չափի, իսկ պատերը լատեքսային և յուղային ներկերով ներկում: Սանհանգույցները պատերը՝ կերամիկական սալիկներից, առաստաղը՝ կախովի պլաստմասե, հատակը՝ խեցեսալով:

Նախատեսված է մուտի մոտ տեղադրել մետաղապլաստե վիտրաժ, անվտանգության աշխատակիցների համար, և մուտքի , ելիքի համար նախատեսված է տեղադրել մեխանիկական և էլեկտրոնային փականներով անցակետեր:

Գլխավոր ճակատի վրա նախատեսվում է կառուցել նոր պատեր, երեսապատել 30 մմ հաստ տուֆե և բազալտե սալիկներով: Տեղադրել դեկորատիվ Փ 300 մմ չափի սնամեջ , h 3,0 մ տուֆե սյուներից:

Նախատեսված է թեքահարթակների և աստիճանների կառուցում: Տարածքի բարեկարգում՝ ճմապատում, բետոնե սալիներ 30 մմ , բետոնե և բազալտե եզրաքարեր, ճաղաշար:

- Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ
 Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին.կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների

1. Բնակելի , հասարակական և արտադրական
2. Էներգետիկական
3. Հիդրոտեխնիկական

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխույժ ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ», առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով
2. Ինժեներ Էներգետիկ, առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով
3. Ինժեներ հիդրոտեխնիկ, առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

Տեխնիկական միջոցներ

1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա 4.5տ բեռնատարողությամբ - 2 հատ
2. Էքսկավատոր - 1 հատ
3. Ավտոկռունկ - 1 հատ
4. Գայլիկոնային էլեկտրական ձեռքի մեքենա - 2 հատ
5. Շաղախապոմպ - 2 հատ
6. Մածիկային ագրեգատ 45 քմ/ժ արտադրողականությամբ - 1 հատ
7. Ներկման ագրեգատ 50 քմ/ժ արտադրողականությամբ - 1 հատ

		Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին հանձնված՝ Երևան քաղաքի Գարեգին Նժդեհի 27 հասցեում գտնվող մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ			
ՏՆՕՐԵՆ	Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ԱՆ	ՃՇ-1	42
		<u>Ընդհանուր տվյալներ</u>	«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՄԱՐԻԱՆՆԱ» ՍՊԸ		