



- Նախագծում տեղանքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին տվյալները բացակայում են, այդ իսկ պատճառով տեղում հողային աշխատանքների իրականացման ժամանակ, փոսորակները բացելուց հետո, նախքան հիմնային աշխատանքների կատարելը, անհրաժեշտ է գրունտների մասին տվյալները վկայագրել համապատասխան ինժեներաերկրաբանական ակտով և նախագծի հետ համապատասխանության դեպքում նոր իրականացնել հիմնային աշխատանքները:
- Անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմքերի տակ գտնվող նախապատրաստական շերտը հասցնել մինչև երկրաբանի կողմից տրված գրունտի միջին:

ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՊՈՂՈՏԱ 26 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏԵՎՈՂ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱՎԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ա, Բ-Բ:	ՃՇ	20	21
				"ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔ" ՓԲԸ		