ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Լուսավորության վահանակ, մուտքային 50Ա եռաֆազ, խմբային 8x25Ա միաբևեռ ավտոմատ անջատիչներով	Hyundai Eaton	լրակազմ	1	1 12 մոդուլի համար
2	Նույնը, մուտքային 63Ա եռաֆազ, խմբային 14x25Ա միաբևեռ ավտոմատ անջատիչներով	Hyundai Eaton	լրակազմ	2	2, 3 18 մոդուլի համար
3	Նույնը, մուտքային 63Ա եռաֆազ, խմբային 16x25Ա միաբևեռ ավտոմատ անջատիչներով	Hyundai Eaton	լրակազմ	1	4 24 մոդուլի համար
4	Առաստաղային լուսատուն, լյումինեսցեն-տային լամպերով 4x18Վտ	Modus V3 V3236	լրակազմ	243	(4x18)
5	Լուսատու էվակուացիոն, մարտկոցով, 1x18Վտ , EXIT նշանով	TIGER	լրակազմ	12	(1x18) EXIT
6	Լուսատու արտաքին պատի, էլեկտրաշի-կացման թելիկով լամպով, 100Վտ		լրակազմ	1	(1x100)
7	Լուսատու սանհանգույցի, էլեկտրաշի-կացման թելիկով լամպով, 60Վտ		լրակազմ	26	(1x60)
8	Հաղորդալար պղնձե,մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով,հատվածքը 2x4մմ²		մ	1300	
9	Հաղորդալար պղնձե,մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով,հատվածքը 1x4մմ²		մ	1300	
10	Հաղորդալար պղնձե,մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով,հատվածքը 2x2.5մմ²		մ	2500	
11	Հաղորդալար պղնձե,մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով,հատվածքը 1x2.5մմ²		մ	2500	
12	Անջատիչ միատակ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	Titan	հատ	55	
13	Անջատիչ երկտակ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	Titan	հատ	40	
14	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով 220Վ,6Ա	Titan	հատ	180	
15	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով 220Վ,10Ա	Titan	հատ	39	10Ա
16	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար		հատ	314	
17	Ակոսների բացում և փակում		մ	800	
18	Ճյուղավորիչ տուփ		հատ	150	
19	Ճարմանդ ամրակապման համար		հատ	9000	

ԷԼԵԿՏՐԱՈՒԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Մուտքային բաշխիչ վահան մուտքային 250Ա և խմբային 3x100Ա+3x63Ա ապահովիչներով	ABB	լրակազմ	1	
2	Մալուխ պղնձե ջիղերով,մեկուսացված, հատվածքը 5x16մմ²	ВВГ	մ	50	
3	Մալուխ պղնձե ջիղերով,մեկուսացված, հատվածքը 5x10մմ²	ВВГ	մ	6	
4	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø40	П40	մ	56	
5	Ճարմանդ մալուխների ամրակապման համար		հատ	140	
6	Պղնձե ծայրակալ Ø16		հատ	30	
7	Ակոսների բացում և փակում		մ	30	
8	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում		հատ	3	
9	Շերտապողպատ 40x4մմ		մ	50	
10	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ,l=2.5մ		հատ	6	
11	Խրամուղու մշակում հողանցման տեղադրման համար		մ³	10	
12	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում և վերականգնում		մ³	0.8	

ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Մուտքային վահանակ		լրակազմ	1	
2	Ռեժային վահանակ		լրակազմ	1	
3	Լուսավորության վահանակ		լրակազմ	4	
4	Լուսատուներ		լրակազմ	60	
5	Վարդակներ անջատիչներ տուփով		լրակազմ	60	

ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԱՂԴԱԼՅԱՆ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ս. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ		

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՊՈՂՈՏԱ 26 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (ՎԵՐՋ)

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՃՇ	2	16

"ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔ" ՓԲԸ