



ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻԻՔԻ ՄԱՐԶ «ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ
 РА ГЕГАРКУНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО "АРМАН-ЕРЕМ"
 RA MARZ GEGHARKUNIK LTD "ARMAN-EREM"

ք. Գավառ, Արծվաքար քաղ., հեռ. (093) 19-66-68
 г. Гавар, ыч. Арцвакар тел., (093) 19-66-68
 с. Gavar, si.Artevacar, tel. (093) 19-66-68

էլ. փոստ. arman-erem@mail.ru

№ 03-15/115

«10» սեպտեմբերի 2015թ.

ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար՝
 տիկին Ս. Դավթյանին

«ԻՋՆԱԽ» ՍՊԸ տնօրեն՝
 պարոն Հ. Սիմոնյանին

«Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության լիցենզիա № 11945) ղիտարկելով « ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի թիվ 5 դպրոցի վերանորոգում » աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, երաշխավորում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Օբյեկտի շինարարության նախահաշվային արժեքը կազմում է 6211,52 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Առդիր 2 թերթ:

Տնօրեն՝



Յու. Ավետիսյան

«Արման-Երեմ» ՍՊԸ



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ըստ «ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի թիվ 5 դպրոցի վերանորոգում» աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի

Պատվիրատու՝ Տավուշի մարզպետարան

Նախագծող՝ «ԻՋՆԱԿ» ՍՊԸ

Նախագծման հիմք է ծառայում Իջևան համայնքի թիվ 5 դպրոցի կողմից տրված թերութունների ակտը ինչպես նաև փաստացի ուսումնասիրության և չափագրության արդյունքները: Հաշվի են առնված նաև պատվիրատուի բոլոր առաջարկները և պահանջները:

Նախագծով նախատեսված է՝

1. Առաջին հարկի գոյություն ունեցող փայտե պատուհանները քանդել, բացվածքը լայնացնել 20սմ-ով և փոխարինել մ/սլ պատուհաններով (2 պատուհան), ներքին շեպերը սվաղել գաջի շաղախով, իսկ արտաքինը ց/ա շաղախով,
2. Երրորդ մասնաշենքի 1-ին և 2-րդ հարկերի ջեռուցման համակարգերի վերանորոգում: Ջեռուցման համակարգը սնվում է 4-րդ մասնաշենքի նկուղային հարկով անցնող գործող ջեռուցման $\Phi 57 \times 4$ մմ մետաղական խողովակից: Սնող խողովակը մինչև 3-րդ մասնաշենքի նկուղը նախատեսված է անցկացնել $\Phi 57 \times 4$ մմ մետաղական խողովակներով վերգետնյա և ստորգետնյա եղանակով, որի վերգետնյա հատվածը նախատեսված է երկշերտ յուղաներկում, իսկ ստորգետնյա հատվածը նորմալ հիդրոմեկուսացում: Պատի մեջ անցումային մասում նախատեսված է պաշտպանիչ պատյան մետաղական խողովակներից $d = 76$ մմ: Ընքի ներսում խողովակաշարը նախատեսված է $d=20+40$ մմ մետաղապլաստե խողովակ: Միջնորմերի անցումներում նախատեսված է պաշտպանիչ պատյան $d = 40$ մմ մետաղական խողովակից : Ջեռուցման մարտկոցները նախատեսված են այլումինե $H= 350$ մմ:

Նախագծման հիմք է ծառայում Իջևան համայնքի թիվ 5 դպրոցի կողմից տրված թերութունների ակտը ինչպես նաև փաստացի ուսումնասիրության և չափագրության արդյունքները Հաշվի են առնված նաև պատվիրատուի բոլոր առաջարկները և պահանջները:

Ներկայացված է նախահաշիվ 6211,52 հազ. դրամ գումարով:

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ 05 03.05.2008թ. հրամանով ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային նախահաշվի հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը՝ 2049,28 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը՝ 2900,39: Միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձն ընդունված է 221835 դրամ: Նյութերի արժեքն ընդունված է 2015թ. №06 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով: Լիմիտավորված ծախսերը հաշվարկված է ըստ տվյալ պահին գործող նորմատիվների:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

- Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է
- ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.132
- բ - Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից - 1.05

գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում նկատված թերությունները վերացվել են փորձաքննության ընթացքում աշխատանքային կարգով:

Եզրակացություն:

«Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:» աշխատանքների

Նախահաշվային արժեքը կազմում է 6211,52 հազ. դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Գլխավոր ճարտարագետ՝



Մ. Աղոլյան

Գլխավոր մասնագետ՝



Ա. Գրիգորյան