



ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻԻՔԻ ՄԱՐԶ «ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ
РА ГЕГАРКУНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО "АРМАН-ЕРЕМ"
RA MARZ GEGHARKUNIK LTD "ARMAN-EREM"

ք. Գավառ, Արծվաքար քաղ., հեռ. (093) 19-66-68
г. Гавар, ыч. Арцвакар тел., (093) 19-66-68
с. Gavar, si. Ardevacar, tel. (093) 19-66-68

էլ. փոստ. arman-erem@mail.ru

№ 03-15/119

«10» սեպտեմբերի 2015թ.

ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար՝
տիկին Ս. Դավթյանին

«ԻՋՆԱԽ» ՍՊԸ տնօրեն՝
պարոն Հ. Սիմոնյանին

«Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության լիցենզիա № 11945) ղիտարկելով « ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղ համայնքի ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգում » աշխատանքների նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերը, երաշխավորում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Օրյեկտի շինարարության նախահաշիվային արժեքը կազմում է 3048,76 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱԴ:

Առդիր 1 քերք:

Տնօրեն՝

Յու. Ավետիսյան





Յու. Ավետիսյան

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ըստ «ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղ համայնքի ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգում» աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի

Պատվիրատու՝ Տավուշի մարզպետարան

Նախագծող՝ «ԻՋՆԱԽ» ՍՊԸ

Նախագծման հիմք է ծառայում Սարիգյուղի գյուղապետարանի կողմից տրված թերությունների ակտը ինչպես նաև փաստացի ուսումնասիրության և չափագրության արդյունքները: Հաշվի են առնված նաև պատվիրատուի բոլոր առաջարկները և պահանջները:

Նախագծով նախատեսված է՝

Քանդման աշխատանքներ.

- Խրամոլու քանդում 3-րդ կարգի բնահողում 0,5x0,8մ կտրվածքով,

Կառուցման աշխատանքներ.

- Նախատատրաստական շերտի իրականացում տեղի փափուկ բնահողից 100մմ հաստությամբ,
- Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=40x3,7մմ PN16,0 մթն փորձարկումով,
- Խողովակաչարի լվացում վարակազերծումով,
- Ճանապարհների հետ հատման տեղերում պաշտպանիչ պատյաի տեղադրում d=89x3մմ պողպատե խողովակից,
- Խրամոլու հետ լիցք:

Ներկայացված է նախահաշիվ *3048,76* հազ. դրամ գումարով:

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ 05 03.05.2008թ. հրամանով ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության կողմից:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային նախահաշվի հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը՝ 2049,28 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը՝ 2900,39: Միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձն ընդունված է 221835 դրամ: Նյութերի արժեքն ընդունված է 2015թ. №06 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով: Լիմիտավորված ծախսերը հաշվարկված է ըստ տվյալ պահին գործող նորմատիվների:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝

- ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.132
- բ - Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից - 1.05
- գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում նկատված թերությունները վերացվել են փորձաքննության ընթացքում աշխատանքային կարգով:

Եզրակացություն:

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղ համայնքի ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգում» աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերը երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է *3048,76* հազ. դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Գլխավոր ճարտարագետ՝

Մ. Աղդալյան

Գլխավոր մասնագետ

Ա. Գրիգորյան