



ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻԿԻ ՄԱՐԶ «ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ  
 РА ГЕГАРКУНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО "АРМАН-ЕРЕМ"  
 RA MARZ GEGHARKUNIK LTD "ARMAN-EREM"

ք.Գավառ, Արծվաքար քաղ., հեռ. (093) 19-66-68  
 г.Гавар, ыч. Арцвакар тел., (093) 19-66-68  
 с.Gavar, si.Artevacar, tel. (093) 19-66-68

էլ. փոստ arman-erem@mail.ru

№ 03-15/109

«09» սեպտեմբերի 2015թ.

ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար՝  
 տիկին Ս. Ղապրյանին

«ԻՋՆԱԽ» ՍՊԸ տնօրեն՝  
 պարոն Հ. Սիմոնյանին

«Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության լիցենզիա № 11945) ղիտարկելով « ՀՀ Տավուշի մարզի Ալաջուր համայնքի մանկապարտեզի սանհանգույցի վերանորոգում» աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, երաշխավորում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Օրյենկտի շինարարության նախահաշվային արժեքը կազմում է 3079,24 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Առդիր 2 թերթ:

Տնօրեն՝



Յու. Ավետիսյան

«Արման-Երեմ» ՍՊԸ

Հաստատում են՝  
«09» սեպտեմբերի 2015թ.  
Տնօրեն՝



Յու. Ավետիսյան

ՓՈՐՉԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ըստ «ՀՀ Տավուշի մարզի Աչաջուր համայնքի մանկապարտեզի սանհանգույցի վերանորոգում» աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի

Պատվիրատու՝ Տավուշի մարզպետարան

Նախագծող՝ «ԻՋՆԱԿ» ՍՊԸ

Նախագծման հիմք է ծառայում Աչաջուրի գյուղապետարանի կողմից տրված թրոսությունների ակտը ինչպես նաև փաստացի ուսումնասիրության և չափագրության արդյունքները: Հաշվի են առնված նաև պատվիրատուի բոլոր առաջարկները և պահանջները:

Նախագծով նախատեսված է՝

1. Ցանկապատի կառուցում  $h=1$ մ բարձրությամբ և  $L=19,68$  երկարությամբ: Օգտագործված է B-7,5 դասի բետոն, ցանկապատի պատրաստման համար նախատեսված է մետաղական քառանկյուն խողովակներ  $30 \times 30 \times 2$ մմ,  $15 \times 15 \times 1,5$ մմ,  $60 \times 60 \times 2$ մմ չափի, մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում:  
Կառուցել մետաղական դռնակ  $0,8 \times 0,8$  մ չափի:
2. Ցանկապատի կառուցում  $h=2,0$ մ բարձրությամբ և  $L=13,35$ մմ երկարությամբ  $3,9$ մ լայնությամբ դարպասով և  $0,9$ մ լայնությամբ դռնակով, որի պատրաստման համար նախատեսված են քառանկյուն մետաղական խողովակներ  $30 \times 30 \times 2$ մմ,  $60 \times 40 \times 3$ մմ,  $80 \times 80 \times 2$ մմ չափի, մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում:
3. Ավազաման 2 հատ  $2,8 \times 2,8$ մ չափի,
4. Կառուցել մանկական խաղակոմպլեքս 1 հատ,
5. Մանկական խաղահրապարակը բակից առանձնացված է միաձույլ բետոնե եզրաքարերով B-12,5 դասի բետոնից  $10$ սմ բարձրությամբ և  $14,05$  երկարությամբ.
6. Ծաղկանոց  $10$  սմ բարձրությամբ միաձույլ բետոնե եզրաքարերով B-12,5 դասի բետոնից  $1,7 \times 2,5$  չափի:

Ներկայացված է նախահաշիվ  $3079,24$  հազ. դրամ գումարով:

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ 05 03.05.2008թ. հրամանով ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային նախահաշվի հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը՝ 2049,28 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը՝ 2900,39: Միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձն ընդունված է 221835 դրամ: Նյութերի արժեքն ընդունված է 2015թ. №06 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով: Լիմիտավորված ծախսերը հաշվարկված է ըստ տվյալ պահին գործող նորմատիվների:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝

ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից

- 1.132

բ - Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից

- 1.05

գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում նկատված թերությունները վերացվել են փորձաքննության ընթացքում աշխատանքային կարգով:

*Եզրակացություն:*

« ՀՀ Տավուշի մարզի Աշաջուր համայնքի մանկապարտեզի սանհանգույցի վերանորոգում» աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերը երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է 3079,24 հազ. դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Գլխավոր ճարտարագետ՝



Մ. Աղդալյան

Գլխավոր մասնագետ՝



Ա. Գրիգորյան