



ՀՀ ԳԵԴԱՐՔՈՒՆԻԻՔԻ ՄԱՐԶ «ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ
 РА ГЕГАРКУНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО "АРМАН-ЕРЕМ"
 RA MARZ GEGHARKUNIK LTD "ARMAN-EREM"

ք. Գավառ, Արժվարար քաղ., հեռ. (093) 19-66-68
 г. Гавар, ун. Арцвакар քաղ., (093) 19-66-68
 с. Gavar, si. Artcvacar, tel. (093) 19-66-68

էլ. փոստ. arman-erem@mail.ru

№ 03-15/113

«09» սեպտեմբերի 2015թ.

ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար՝
 տիկին Ս. Դավթյանին

«ԻՋՆԱԽ» ՍՊԸ տնօրեն՝
 պարոն Հ. Միմոնյանին

«Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության լիցենզիա № 11945) դիտարկելով «ՀՀ Տավուշի մարզի Դեղձավանի դպրոցի տանիքի վերանորոգում» աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, երաշխավորում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Օբյեկտի շինարարության նախահաշվային արժեքը կազմում է 7267,98 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Առդիր 2 թերթ:

Տնօրեն՝



Յու. Ավետիսյան

«Արման-Երեմ» ՍՊԸ

Հաստատում են՝
«09» սեպտեմբերի 2015թ.
Տնօրեն՝



Յու. Ավետիսյան

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ըստ «ՀՀ Տավուշի մարզի Դեղձավանի դպրոցի տանիքի վերանորոգում» աշխատանքների նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերի

Պատվիրատու՝ Տավուշի մարզպետարան

Նախագծող՝ «ԻՋՆԱԼԻ» ՍՊԸ

Նախագծման հիմք է ծառայում Դեղձավանի գյուղապետարանի կողմից տրված բերությունների ակտը
ինչպես նաև փաստացի ուսումնասիրության և չափագրության արդյունքները: Հաշվի են առնված նաև
պատվիրատուի բոլոր առաջարկները և պահանջները:

Նախագծով նախատեսված է՝

Տանիք

1. Գլխավոր մուտքի ե/բ հովհարի տանիքի վերանորոգում 0,55մմ հաստությամբ ցինկապատ քիթեղից, նոր փայտե կարկասի և կավարամածի կառուցումով ,
2. Դպրոցի տանիքի ծածկի քիթեղի ամրացում, մասնակիորեն փայտե կարկասի փոխարինում նորով և կավարամածի խտացում,
3. Տանիքի գոյություն ունեցող ցվիկի փայտանյութի մասնակի փոխարինում նորով,
4. Տանիքի ամբողջ պարագծով ցվիկի երեսապատում 0,55մմ հաստությամբ ցինկապատ հարթ քիթեղով,
5. Ամբողջ տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների, կավարամածի և ցվիկի հրապաշտպանություն,

Գլխավոր մուտք

1. Ե/բ հովհարի առաստաղի գաջե սվաղի մաքրում և սվաղում ճակատային ծեփամածիկով,
2. Գլխավոր մուտքի արտաքին տուֆե պատերի հղկում,
3. Գոյություն ունեցող փայտե դռների լաքապատում և հին ներդիր կողպեքների փոխարինում նորերով,

Նախամուտքի

1. Նախամուտքի փայտե դռների փոխարինում մ/պլ դռներով, պատերի և առաստաղի գաջե սվաղի նորոգում և ներկում լատեքսային ներկով,

Դահլիճ

1. Դահլիճում փայտե դռների և պատուհանների փոխարինում մ/պլ դռներով և պատուհաններով: Պատերի և առաստաղի գաջե սվաղի նորոգում և ներկում լատեքսային ներկով: Գոյություն ունեցող փայտե պատուհանագոգերի փոխարինում պլաստմասե պատուհանագոգերով,

Սանհանգուց

1. Սանհանգուցում փայտե պատուհանի և դռան փոխարինում մ/պլ դռնով և պատուհանով: Հախճասալի փոխարինում նորով: Գոյություն ունեցող 50մմ և 100մմ տրամագծի կոյուղու թուջե խողովակաշարի փոխարինում պոլիվինիլքլորիդե 50 և 110 մմ տրամագծի խողովակաշարով: Ջուգարանակոնքերի և լվացարանի փոխարինում նորով: Հատակների հիդրոմեկուսացում տոլով, խեցեսալե սալիկների փոխարինում նորերով, հոսնոցի տեղադրում: Ներքին էլեկտրալուսավորության ցանցի կառուցում: Ներքին ջրամատակարարման ցանցի կառուցում 20մմ տրամագծի պոլիպրոպիլենային խողովակով:

Արտաքին կոյուղու

1. Արտաքին կոյուղու անցկացում 110մմ տրամագծի պոլիվինիլքլորիդե խողովակով:

Ներկայացված է նախահաշիվ 7267,98 հազ. դրամ գումարով:

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ 05 03.05.2008թ. հրամանով ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության կողմից:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային նախահաշվի հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը՝ 2049,28 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը՝ 2900,39: Միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձն ընդունված է 221835 դրամ: Նյութերի արժեքն ընդունված է 2015թ. №06

«Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով: Լիմիտավորված ծախսերը հաշվարկված է ըստ տվյալ պահին գործող նորմատիվների:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է

ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.132

բ - Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից - 1.05

գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում նկատված թերությունները վերացվել են փորձաքննության ընթացքում աշխատանքային կարգով:

Եզրակացություն:

« ՀՀ Տավուշի մարզի Դեղձավանի դպրոցի տանիքի վերանորոգում » աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերը երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է 7267,98 հազ. դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Գլխավոր ճարտարագետ՝

Գլխավոր մասնագետ



Մ. Աղդալյան

Ա. Գրիգորյան