



ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻԻՔԻ ՄԱՐԶ «ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ
 РА ГЕГАРКУНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО "АРМАН-ЕРЕМ"
 RA MARZ GEGHARKUNIK LTD "ARMAN-EREM"

ք. Գավառ, Արծվաքարի քաղ., հեռ. (093) 19-66-68
 г. Гавар, уц. Арцакар тел., (093) 19-66-68
 с. Gavar, si. Arcevacar, tel. (093) 19-66-68

էլ. փոստ. arman-erem@mail.ru

№ 03-15/118

«10» սեպտեմբերի 2015թ.

ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար՝
 տիկին Ա. Դավթյանին

«ԻՋՆԱԽ» ՍՊԸ տնօրեն՝
 պարոն Հ. Սիմոնյանին

«Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության լիցենզիա № 11945) դիտարկելով « ՀՀ Տավուշի մարզի Պտղավան համայնքի մանկապարտեզի խոհանոցի և սանհանգույցի վերանորոգում » աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, երաշխավորում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Օբյեկտի շինարարության նախահաշվային արժեքը կազմում է 4543,72 հազար դրամ,
 ներառյալ ԱԱՀ:

Առդիր 2 թերթ:

Տնօրեն՝



Յու. Ավետիսյան



ՓՈՐՉԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ըստ «*«Տավուշի մարզի Պտղավան համայնքի մանկապարտեզի խոհանոցի և սանհանգույցի վերանորոգում»* աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի

Պատվիրատու՝ Տավուշի մարզպետարան

Նախագծող՝ «ԻՋՆԱԽ» ՍՊԸ

Նախագծման հիմք է ծառայում Պտղավանի գյուղապետարանի կողմից տրված թերությունների ակտը ինչպես նաև փաստացի ուսումնասիրության և չափագրության արդյունքները: Հաշվի են առնված նաև պատվիրատուի բոլոր առաջարկները և պահանջները:

Նախագծով նախատեսված է՝

1. Խոհանոցի փայտե դռների և պատուհանների փոխարինում մ/պլ պատուհաններով և դռներով, փայտե պատուհաննագոգերի փոխարինում պլաստմասե պատուհանագոգերով: Պատերի մասնակի երեսապատում հախճաասլով: Արտաքին շենքերի սվաղում ց/ա շաղախող, ներքինը՝ գաջե շաղախող: Պատերի և առաստաղի գաջե սվաղի նորոգում և ներկում լատեքսային ներկով: Միջնորմերի ամրացում պատերին մետաղական 63x63x6մմ անկյունակով: Խեցեսայի հատակների փոխարինում կերամիկական 300x300մմ սալիկներով: Ներքին ջրամատակարարում $d=20$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակով, լվացարանի և երկտեղանի խոհանոցակոնքի տեղադրում:
Պատերի և միջնորմերի անցումներում նախատեսված է պողպատե պաշտպանիչ խողովակ $d=150$ մմ և $d=50$ մմ տրամագծով: Ներքին և արտաքին կոյուղու ցանցի անցկացում $d=50$ և $d=110$ մմ տրամագծի պոլիվինիլքլորիդե խողովակից:
Բակում կառուցվում է ե/բ սեպտիկ հոր $1,0 \times 1,0$ հ = 1,5մ ներքին չափերով և 0,2մ պատի հաստության B-15 դասի բետոնից, ամրանավորված $\Phi 12$ մմ A500c ամրանով, ունի թուշե մտոց $\Phi 560$ մմ տրամագծով:
Նախատեսված է ներքին էլեկտրալուսավորության ցանցի կառուցում:
2. Սանհանգույցի միջնորմային պատերի վերակառուցում 100մմ հաստության պ/բլոկից և մետաղապլաստե միջնորմերից: Առանձնացված է մեծահասակների և երեխաների սանհանգույցները: Նախատեսված են 2 մանկական և 1 սովորական զուգարանակոնք, ինչպես նաև 2 մանկական և 1 սովորական լվացարան: Փայտե դռները փոխարինված են մ/պլ դռներով: Խեցեսայե հատակները փոխարինված են կերամիկական սալիկներով: Պատերի գաջե սվաղի նորոգում և լատեքսային ներկով, պատերի երեսապատում հախճաասլով 1,5մ բարձրությամբ, կախովի առաստաղի կառուցում: Ներքին էլեկտրալուսավորության, կոյուղու և ջրամատակարարաման ցանցի կառուցում:
3. Արտաքին նոր կոյուղու $d=110$ մմ տրամագծի պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից և ե/բ հավաքովի դիտահորի կառուցում $\Phi 1000$ մմ չափի (3հատ) հ=1մ խորությամբ:
Սեպտիկ հորի կառուցում 20սմ հաստությամբ B-15 դասի ե/բետոնից

Ներկայացված է նախահաշիվ 4543,72 հազ. դրամ գումարով:

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ 05 03.05.2008թ. հրամանով ՀՀ Զաղաքաշինության Նախարարության կողմից:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային նախահաշվի հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը՝ 2049,28 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը՝ 2900,39: Միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձն ընդունված է 221835 դրամ: Նյութերի արժեքն ընդունված է 2015թ. №06 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով: Լիմիտավորված ծախսերը հաշվարկված է ըստ տվյալ պահին գործող նորմատիվների:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները:

- ա - Տրանսպորտային ծախսերը ռազմի առնող գործակից - 1.132
- բ - Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից - 1.05
- գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում նկատված թերությունները վերացվել են փորձաքննության ընթացքում աշխատանքային կարգով:

Եզրակացություն:

« ՀՀ Տավուշի մարզի Պտղական համայնքի մանկապարտեզի խոհանոցի և սանհանգույցի վերանորոգում » աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերը երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է 4543,72 հազ. դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Գլխավոր ճարտարագետ՝

Գլխավոր մասնագետ՝



Մ. Աղդալյան

Ա. Գրիգորյան