



ՀՀ ԳԵԴԱՐԿՈՒՆԻԿՆԻ ԿՐԸ «ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ  
 РА ГЕГАРКУНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО "АРМАН-ЕРЕМ"  
 RA MARZ GEGHARKUNIK LTD "ARMAN-EREM"

Ք. Գավառ, Արժվարար քաղ., հեռ. (093) 19-66-68  
 с. Гавар, уч. Артакара тел., (093) 19-66-68  
 c.Gavar, si.Artavacar, tel. (093) 19-66-68

Էլ. փոստ. arman-erem@mail.ru

№ 03-15/114

«09» սեպտեմբերի 2015թ.

ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար՝  
 տիկին Ս. Դավթյանին

«ԻՋՆԱԽ» ՍՊԸ տնօրեն՝  
 պարոն Հ. Սիմոնյանին

«Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության լիցենզիա № 11945) ղիտարկելով « ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի Սպանդարյան թիվ 10 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում » աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, երաշխավորում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Օբյեկտի շինարարության նախահաշվային արժեքը կազմում է 4172,00 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Առդիր 2 թերթ:

Տնօրեն՝



Յու. Ավետիսյան

«Արման-Երեմ» ՍՊԸ

Հաստատում են՝  
«09» սեպտեմբերի 2015թ.  
Տնօրենն՝



Յու. Ավետիսյան

ՓՈՐՉԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ըստ «ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի Սպանդարդյան թիվ 10 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում» աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի

Պատվիրատու Տավուշի մարզպետարան

Նախագծող «ԻՏՆԱԽ» ՍՊԸ

Նախագծման հիմք է ծառայում Իջևանի քաղաքապետարանի կողմից տրված թերությունների ակտը ինչպես նաև փաստացի ուսումնասիրության և չափագրության արդյունքները: Հաշվի են առնված նաև պատվիրատուի բոլոր առաջարկները և պահանջները:

Նախագծով նախատեսված է՝  
Քանդման աշխատանքներ.

- Տանիքի չվերանորոգված հարթ ցինկապատ թիթեղի ծածկի հատվածի քանդում վնասված փայտանյութի հետ միասին,
- Աստիճանավանդակի տանիքի ասբոթիթեղյա ծածկի քանդում փայտանյութով,
- Աստիճանավանդակից տանիք դուրս եկող փայտե դռանը և պատուհանի փոխարինում նորով,
- Աստիճանահարթակների գոյություն ունեցող փայտե պատուհանների քանդում

Վերանորոգման աշխատանքներ.

- Տանիքի վնասված փայտանյութի փոխարինում նորով,
- Տանիքի ծածկի կառուցում ցինկապատ հարթ թիթեղով 0,55մմ ցվիլի հետ միասին
- Կցումների իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղով 0,55մմ
- Աստիճանավանդակի տանիքի կառուցում պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից ԿՊ21-0,55մմ հաստությամբ
- Օղակափայտային բլուկների և աղբատար ասբեստե խողովակի վրա զոնտերի կառուցում ցինկապատ հարթ թիթեղից
- Մետաղական դռան տեղադրում
- Բացվածքի շարվածք պ/բլուկով 20սմ հաստությամբ
- Մ/պլաստե պատուհանի տեղադրում
- Աստիճանահարթակների ստորին պատուհանների բացվածքների շարվածք պ/բլուկից 10սմ հաստությամբ
- Աստիճանահարթակների մ/պլ պատուհանների տեղադրում

Ներկայացված է նախահաշիվ 4172,00 հազ. դրամ գումարով:

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ 05 03.05.2008թ. հրամանով ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության կողմից:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային նախահաշվի հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը՝ 2049,28 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը՝ 2900,39: Միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձն ընդունված է 221835 դրամ: Նյութերի արժեքն ընդունված է 2015թ. №06 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով: Լիմիտավորված ծախսերը հաշվարկված է ըստ տվյալ պահին գործող նորմատիվների:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

- Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է
- ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.132
- բ - Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից - 1.05

գ - «Լաիեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում նկատված բերությունները վերացվել են փորձաքննության ընթացքում աշխատանքային կարգով:

**Եզրակացություն:**

« ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի Սպանդարյան թիվ 10 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում» աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերը երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է 4172.00 հազ. դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Գլխավոր ճարտարագետ՝



Մ. Աղայան

Գլխավոր մասնագետ



Ա. Գրիգորյան