



ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻԻՔԻ ՄԱՐԶ «ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ  
 РА ГЕГАРКУНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО "АРМАН-ЕРЕМ"  
 RA MARZ GEGHARKUNIK LTD "ARMAN-EREM"

ք. Գավառ, Արծվաքար քաղ., հեռ. (093) 19-66-68  
 г. Гавар, уч. Арцвакар тел., (093) 19-66-68  
 с. Gavar, si. Artcvacar, tel. (093) 19-66-68

էլ. փոստ arman-erem@mail.ru

№ 03-15/111

«09» սեպտեմբերի 2015թ.

ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար՝  
 տիկին Ս. Դավթյանին

«ԻՋՆԱԽ» ՍՊԸ տնօրեն՝  
 պարոն Հ Սիմոնյանին

«Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության լիցենզիա № 11945) դիտարկելով «ՀՀ Տավուշի մարզի Բարեկամական համայնքի դպրոցի պատուհանների վերատեղադրում և պաշտպանիչ հենապատի կառուցում» աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը, երաշխավորում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Օրյելտի շինարարության նախահաշվային արժեքը կազմում է 6174,69 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Առդիր 2 թերթ:

Տնօրեն՝



Յու. Ավետիսյան

«Արման-Երեմ» ՍՊԸ

Հաստատում են՝  
«09» սեպտեմբերի 2015թ.  
Տնօրեն՝



Յու. Ավետիսյան

ՓՈՐՉԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ըստ « ՀՀ Տավուշի մարզի Բարեկամական համայնքի դպրոցի պատուհանների վերատեղադրում և պաշտպանիչ հենապատի կառուցում» աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի

Պատվիրատու՝ Տավուշի մարզպետարան

Նախագծող՝ «ԻԶՆԱԽ» ՍՊԸ

Նախագծման հիմք է ծառայում Բարեկամականի գյուղապետարանի կողմից տրված թերությունների ակտը ինչպես նաև փաստացի ուսումնասիրության և չափագրության արդյունքները: Հաշվի են առնված նաև պատվիրատուի բոլոր առաջարկները և պահանջները:

Նախագծով նախատեսված է՝

Քանդման աշխատանքներ

- Հենապատի ժապավենային հիմքերի փորում 3-րդ կարգի գրունտներում 0,6մx0,9մ կտրվածքով L=20,0մ երկարությամբ,
- Պատուհանների թեքությունների գաջի սվաղի քանդում,
- Գոյություն ունեցող փայտե պատուհանների քանդում,

Կառուցման աշխատանքներ

*1. Պաշտպանիչ հենապատի կառուցում տարածքի հարավ-արևմտյան հատվածում*

- Հիմքերի նախապատրաստական շերտի կառուցում B-7,5 դասի բետոնից 100մմ հաստությամբ,
- ժապավենային բուտաբետոնե հիմքերի կառուցում B-12,5 դասի բետոնից 0,5մx0,9մ կտրվածքով 20մ երկարությամբ,
- Միաձուլյ է/ք սյուների ամրանավորում 4xՓ18մմ Ա-3, անուր Փ8 մմ Ա-1 քայլ 200մմ,
- Միաձուլյ է/ք սյուների կառուցում 400x400մմ կտրվածքով B-20 դասի բետոնից,
- Միաձուլյ է/ք գոտու ամրանավորում 4xՓ18մմ Ա-3, անուր Փ8 մմ Ա-1 քայլ 200մմ,
- Միաձուլյ գոտու կառուցում 400x300մմ կտրվածքով
- Պատի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 400մմ լայնությամբ ամանավորումով Ա-1 Փ8 մմ ամրանացանցով:

*2. Պատուհանների բացվածքների փոքրացում*

- Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 300մմ հաստությամբ ամրանավորում B-15 50x50մմ Մ-4մմ ամրանացանցով քայլ 800մմ ամրացնելով պատում տեղադրվող խարիսխներից Փ14Ա-3 ամրանից:
- Մ/պ պատուհանների տեղադրում պլաստմասե պատուհանագոգերով 20սմ լայնությամբ
- Ներքին պատերի և շեպերի սվաղում գաջե շաղախով,
- Արտաքին պատերի և շեպերի պատուհանագոգերի սվաղում ց/ա շաղախով,
- Լուսավորության ապահովման նպատակով նախատեսված է նաև առաստաղային լուսատուների տեղադրում թվով 25 հատ:

Ներկայացված է նախահաշիվ 6174,69 հազ. դրամ գումարով:

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ 05 03.05.2008թ. հրամանով ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային նախահաշվի հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը՝ 2049,28 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը՝ 2900,39: Միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձն ընդունված է 221835 դրամ: Նյութերի արժեքն ընդունված է 2015թ. №06 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով: Լիմիտավորված ծախսերը հաշվարկված է ըստ տվյալ պահին գործող նորմատիվների:

Հանձնայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝

- |   |         |
|---|---------|
| ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից            | - 1.132 |
| բ - Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից                | - 1.05  |
| գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից | - 1.02  |

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում նկատված թերությունները վերացվել են փորձաքննության ընթացքում աշխատանքային կարգով:

**Եզրակացություն:**

« ՀՀ Տավուշի մարզի Բարեկամավան համայնքի դպրոցի պատուհանների վերատեղադրում և պաշտպանիչ հենապատի կառուցում » աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերը երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է 6174,69 հազ. դրամ. ներառյալ ԱԱՀ:

Գլխավոր ճարտարագետ՝

Գլխավոր մասնագետ՝



Մ. Աղդալյան

Ա. Գրիգորյան



ՀՀ ԳԵԴԱՐՔՈՒՆԻԻՔԻ ՄԱՐԶ «ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ  
 РА ГЕГАРКУНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО "АРМАН-ЕРЕМ"  
 RA MARZ GEGHARKUNIK LTD "ARMAN-EREM"

ք. Գավառ, Արծվաքար բաղ., հեռ. (093) 19-66-68  
 г. Гавар, уф. Арцакар тел., (093) 19-66-68  
 с. Gavar, st. Ardevakar, tel. (093) 19-66-68

էլ. փոստ arman-erem@mail.ru

№ 03-15/119

«10» սեպտեմբերի 2015թ.

ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար՝  
 տիկին Ս. Դավթյանին

«ԻՋՆԱԽ» ՍՊԸ տնօրեն՝  
 պարոն Հ. Սիմոնյանին

«Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության լիցենզիա № 11945) դիտարկելով « ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղ համայնքի ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգում » աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, երաշխավորում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Օրյենկտի շինարարության նախահաշվային արժեքը կազմում է 3048,76 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Առդիր 1 թերթ:

Տնօրեն՝

Յու. Ավետիսյան



«Արման-Երեմ» ՍՊԸ



ՓՈՐՉԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ըստ «ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղ համայնքի ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգում» աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի

Պատվիրատու՝ Տավուշի մարզպետարան

Նախագծող՝ «ԻՋՆԱԿ» ՍՊԸ

Նախագծման հիմք է ծառայում Սարիգյուղի գյուղապետարանի կողմից տրված թերութունների ակտը ինչպես նաև փաստացի ուսումնասիրության և չափագրության արդյունքները: Հաշվի են առնված նաև պատվիրատուի բոլոր առաջարկները և պահանջները:

Նախագծով նախատեսված է՝

Քանդման աշխատանքներ

- Խրամողու քանդում 3-րդ կարգի բնահողում 0,5x0,8մ կտրվածքով,

Կառուցման աշխատանքներ

- Նախատատարաստական շերտի իրականացում տեղի փափուկ բնահողից 100մմ հաստությամբ,
- Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=40x3,7մմ PN16,0 մթն փորձարկումով,
- Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով,
- Ճանապարհների հետ հատման տեղերում պաշտպանիչ պատյաի տեղադրում d=89x3մմ պողպատե խողովակից,
- Խրամողու հետ լիցք:

Ներկայացված է նախահաշիվ 3048,76 հազ. դրամ գումարով:

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ 05 03.05.2008թ. հրամանով ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության կողմից:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային նախահաշվի հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը՝ 2049,28 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը՝ 2900,39: Միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձն ընդունված է 221835 դրամ: Նյութերի արժեքն ընդունված է 2015թ. №06 «ԻՆՖորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով: Լիմիտավորված ծախսերը հաշվարկված է ըստ տվյալ պահին գործող նորմատիվների:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝

- ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.132
- բ - Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից - 1.05
- գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում նկատված թերությունները վերացվել են փորձաքննության ընթացքում աշխատանքային կարգով:

Եզրակացություն:

« ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղ համայնքի ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգում » աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերը երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է 3048,76 հազ. դրամ. ներառյալ ԱԱՀ:

Գլխավոր ճարտարագետ՝

Մ. Աղդայան

Գլխավոր մասնագետ՝

Ա. Գրիգորյան