



ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻԻՔԻ ՄԱՐԶ «ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ
 РА ГЕГАРКУНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО "АРМАН-ЕРЕМ"
 RA MARZ GEGHARKUNIK LTD "ARMAN-EREM"

Ք. Գավառ, Արծվաքար քաղ., հեռ. (093) 19-66-68
 г. Гавар, уч. Арцакар тел., (093) 19-66-68
 с. Gavar, si. Artevakar, tel. (093) 19-66-68

էլ. փոստ. arman-erem@mail.ru

№ 03-15/116

«10» սեպտեմբերի 2015թ.

ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար՝
 տիկին Ս. Դավթյանին

«ԻՋՆԱԽ» ՍՊԸ տնօրեն՝
 պարոն Հ. Սիմոնյանին

«Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության լիցենզիա № 11945) դիտարկելով «ՀՀ Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) համայնքի դպրոցի վերանորոգում» աշխատանքների նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերը, երաշխավորում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Օրյենկտի շինարարության նախահաշիվային աղժեքը կազմում է 6302,29 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Առդիր 2 թերթ:

Տնօրեն՝

Յու. Ավետիսյան



«Արման-Երեմ» ՍՊԸ

Հաստատում եմ՝
«10» սեպտեմբերի 2015թ.



Տնօրեն՝
Յու. Ավետիսյան

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ըստ «ՀՀ Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) համայնքի դպրոցի վերանորոգում» աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի

Պատվիրատու՝ Տավուշի մարզպետարան

Նախագծող՝ «ԻՋՆԱԽ» ՍՊԸ

Նախագծման հիմք է ծառայում Ն.Ծաղկավանի գյուղապետարանի կողմից տրված բերությունների ակտը ինչպես նաև փաստացի ուսումնասիրության և չափագրության արդյունքները: Հաշվի են առնված նաև պատվիրատուի բոլոր առաջարկները և պահանջները:

Նախագծով նախատեսված է՝

1. Առաջին մասնաշենքի 1-ին հարկի փայտե պատուհանների (9 հատ) փոխարինում մ/պլ պատուհաններով, մուտքի փայտե դռան փոխարինում ալյումինե դռնով:
2. Առաջին մասնաշենքի 2-րդ հարկի փայտե պատուհանների (2 հատ) փոխարինում մ/պլ պատուհաններով,
3. Մուտքի դռան վրա հովհարի կառուցում,
4. Երկրորդ մասնաշենքում ջեռուցման կաթսայի տեղադրում 32կՎտ (FONDITAL) մակնիշի 1 հատ
5. Զեռուցման ներքին ցանցի մոնտաժում $d = 32,25$ և 20 մմ տրամագծի մ/պլ խողովակներով,
6. Պատերի անցումներում նախատեսված է պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում մետաղական խողովակներից $d = 40$ և $d = 32$ մմ տրամագծի,
7. Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում $H=500$ մմ չափի,
8. Արտաքին և ներքին ջրամատակարարման ցանցի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակով $d = 25 \times 2,3$ մմ տրամագծի
9. Արտաքին և ներքին կոյուղու ցանցի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակով $d = 110$ մմ և $d = 50$ մմ տրամագծի
10. Արտաքին կոյուղու դիտահորի տեղադրում $D=1000$, $H=1000$ մմ հավաքովի ե/բ էլեմենտներից թուջե մտոցով
11. Խոհանոցում՝ 2 տեղանի խոհանոցակոնք ուտնակով խառնիչով

Ներկայացված է նախահաշիվ 6302,29 հազ. դրամ գումարով:

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ 05 03.05.2008թ. հրամանով ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության կողմից:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային նախահաշվի հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը՝ 2049,28 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը՝ 2900,39: Միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձն ընդունված է 221835 դրամ: Նյութերի արժեքն ընդունված է 2015թ. №06 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով: Լիմիտավորված ծախսերը հաշվարկված է ըստ տվյալ պահին գործող նորմատիվների:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝

ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.132

բ - Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից - 1.05

գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում նկատված թերությունները վերացվել են փորձաքննության ընթացքում աշխատանքային կարգով:

Եզրակացություն:

« ԲԲ Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) համայնքի դպրոցի վերանորոգում » աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերը երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ԲԲ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է 6302,29 հազ. դրամ, ներառյալ ԱԱԳ:

Գլխավոր ճարտարագետ՝



Մ. Աղդալյան

Գլխավոր մասնագետ՝



Ա. Գրիգորյան