



ՀՀ ԳԵԴԱՐԿՈՒՆԻԻՔԻ ՄԱՐԶ «ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ
 РА ГЕГАРКУНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО "АРМАН-ЕРЕМ"
 RA MARZ GEGHARKUNIK LTD "ARMAN-EREM"

ք. Գավառ, Արծվաբար քաղ., հեռ. (093) 19-66-68
 г. Гавар, ул. Арцабар тел., (093) 19-66-68
 с. Gavar, si. Artcvabar, tel. (093) 19-66-68

էլ. փոստ arman-erem@mail.ru

№ 03-15/110

«09» սեպտեմբերի 2015թ.

ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար՝
 տիկին Ս. Դավթյանին

«ԻՋՆԱԽ» ՍՊԸ տնօրեն՝
 պարոն Հ. Սիմոնյանին

«Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության լիցենզիա № 11945) դիտարկելով «ՀՀ Տավուշի մարզի Արձիս համայնքի վերանորոգում» աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, երաշխավորում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Օրյենկտի շինարարության նախահաշվային արժեքը կազմում է 6114,62 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Առդիր 1 թերթ:

Տնօրեն՝



Յու. Ավետիսյան

«Արման-Երեւն» ՍՊԸ

Հաստատում են՝
«09» սեպտեմբերի 2015թ.
Տնօրեն՝



Յու. Ավետիսյան

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ըստ «ՀՀ Տավուշի մարզի Արճիս համայնքի դպրոցի վերանորոգում» աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի

Պատվիրատու՝ Տավուշի մարզպետարան

Նախագծող՝ «ԻՋՆԱԽ» ՍՊԸ

Նախագծման հիմք է ծառայում Արճիսի գյուղապետարանի կողմից տրված թերությունների ակտը ինչպես նաև փաստացի ուսումնասիրության և չափագրության արդյունքները: Հաշվի են առնված նաև պատվիրատուի բոլոր առաջարկները և պահանջները:

Նախագծով նախատեսված է՝

1-ին մասնաշենքի ճակատային մասի գոյություն ունեցող փայտե պատուհանների (1,5x2,3մ չափի 12 հատ 1-ին հարկում, 12 հատ 2-րդ հարկում), ինչպես նաև զլխավոր մուտքի դռների (0,9x3,15մ չափի 2 հատ, 1,8x3,15մ 1 հատ) քանդում: Նոր տեղադրվող պատուհանները մետաղապլաստից են, իսկ արտաքին դռները այլումինից: Փոխվող պատուհանների փայտե պատուհանագոգերի փոխարեն նախատեսված է տեղադրել պլաստմասե պատուհանագոգեր: Նախատեսվում է արտաքին շեփերի սվաղում ց/ավազե շաղախով, իսկ ներքինը գաջի շաղախով:

Ներկայացված է նախահաշիվ 6114,62 հազ. դրամ գումարով:

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ 05 03.05.2008թ. հրամանով ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության կողմից:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային նախահաշվի հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը՝ 2049,28 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը՝ 2900,39: Սիջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձն ընդունված է 221835 դրամ: Նյութերի արժեքն ընդունված է 2015թ. №06 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով: Լիմիտավորված ծախսերը հաշվարկված է ըստ տվյալ պահին գործող նորմատիվների:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

- Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է
- ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.132
- բ - Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից - 1.05
- գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում նկատված թերությունները վերացվել են փորձաքննության ընթացքում աշխատանքային կարգով:

Եզրակացություն:

«ՀՀ Տավուշի մարզի Արճիս համայնքի դպրոցի վերանորոգում» աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերը երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է 6114,62 հազ. դրամ. ներառյալ ԱԱՀ:

Գլխավոր ճարտարագետ

Ս. Աղոլայան

Գլխավոր մասնագետ

Ա. Գրիգորյան