

## Համաձայնագիր-8

17.06.13թ. կնքված N ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-1/1 գնման պայմանագրում  
փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

« 01 » հոկտեմբեր 2015թ.

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա.Արզումանյանի մի կողմից, և «Սահակյանշին» ՓԲԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս.Սահակյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 17.06.13թ. կնքված N ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-1/1 գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.4-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

### 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

#### Կողմերը որոշեցին՝

1.1. Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.09.2015թ. թիվ 1095-Ն որոշումը՝ երկարաձգել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը, այն սահմանելով մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:

1.2. Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.09.2015թ. թիվ 1095-Ն որոշումը՝ 17.06.13թ. կնքված N ՊԵԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-1/1 գնման պայմանագիրը մասնակի լուծել՝ 224 486 000 (երկու հարյուր քսանչորս միլիոն չորս հարյուր ութսունվեց հազար) ՀՀ դրամով և պայմանագրի գինը սահմանել 4 595 580 988 (չորս միլիարդ հինգ հարյուր ինսունհինգ միլիոն հինգ հարյուր ութսուն հազար ինը հարյուր ութսունութ) ՀՀ դրամ: Փոփոխել գնման պայմանագրի N-1 Հավելվածի (N 1.1, N 1.3, N 1.4, N 1.8, N 1.9, N 1.10, N 1.14, N 1.15, N 1.16, N 1.17, N 1.18, N 1.19, N 1.20, N 1.21 և N 1.22 հավելվածները)՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվները և հաստատել նոր խմբագրությամբ/կցվում են/:

### 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

#### Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա.Արզումանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

#### Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ  
ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Համագնսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1158000169370100

ՀՎՀՀ 02224769



«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ս.Սահակյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Ծավալաբերք - Նախահաշիվ  
Հիմնական մասնաշենք /1-ին և 2-րդ փուլեր/

					ՀՀ դրամ
NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	1-ին փուլ 1-15 առանցքներ				
	Շինարարական աշխատանքներ				
	ճարտարապետական մաս				
	Պատեր				
1	Արտաքին պատերի կառուցում 20սմ-նոց թեթևաբետոնե բլոկերից 40սմ հաստությամբ	մ3	239,84	32000	7674880
2	Պարապետի կառուցում 20սմ-նոց թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ	մ3	28,4	32000	908800
3	Վերելակի պատերի կառուցում 20սմ-նոց թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ	մ3	26	32000	832000
4	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ3	147,12	47000	6914640
5	Շարվածքի ամրամակրում	տ	1,74	487000	847380
6	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ2	1086,4	29000	31505600
7	Պարապետի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 50մմ հաստությամբ	մ2	85	29000	2465000
8	Ներքին պատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ	մ3	160	32000	5120000
9	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ3	58	47000	2726000
10	Միջնորմների կառուցում բլոկերից 10սմ հաստությամբ	մ2	282,8	4000	1131200
11	Շարվածքի ամրամակրում	տ	2,16	487000	1051920
	Բացվածքներ				
1	Ալյումինե պողֆիլով ապակեպատ դռների տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, կողպեքը, սարքերը/	մ2	97,04	55200	5356608
3	Փայտյա դռների տեղադրում	մ2	65	140000,0	9100000
5	Մետաղական դռների տեղադրում	մ2	15,76	142000,0	2237920
6	Ալյումինե պողֆիլով ապակեպատ պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, կողպեքը, սարքերը/3.74	մ2	17,4	55200	960480
7	Ալյումինե պողֆիլով ապակեպատ վիտրաժների տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, սարքերը/	մ2	118,47	65000	7700550
	Հատակներ				
1	Ենթաշերտի պատրաստում բազալտե խճից 100մմ հաստությամբ	մ3	136,7	9500	1298650
2	Բետոնե ենթաշերտի պատրաստում 80մմ	մ3	109,36	48000	5249280
3	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ2	1501,5	4100	6156150
4	Ցեմենտային շաղախից ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ, մետաղական ցանցով	մ2	1654	3850	6367900
5	Ցեմենտային շաղախից ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ2	32	3300	105600
6	Ցեմենտային շաղախից ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	215	2900	623500
7	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 40/60մմ հաստությամբ	մ2	266	4900	1303400
8	Նրբատախտակից շերտի պատրաստում 10մմ հաստությամբ	մ2	525,3	4100	2153730
9	Բետոնե հատակի պատրաստում 40մմ	մ2	723	4200	3036600
11	Պրեսզրամիտե հատակի պատրաստում	մ2	2074,6	35000	72611000
12	Սանրահատակի պատրաստում	մ2	525,3	37000	19436100
	Տանիք				

1	Գոլորշամեկուսիչ գորգի իրականացում 1 շերտ	մ2	980	2800	2744000
2	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 60մմ հաստությամբ	մ2	980	4900	4802000
3	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ2	980	3100	3038000
4	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ2	980	4800	4704000
5	Խճի շերտի իրականացում	մ2	747	1500	1120500
6	Պրեսգրանիտե ծածկույթի իրականացում /ցրտապաշտպան սոսիճնով/	մ2	190	35000	6650000
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
1	Պատերի սվաղում զեմենտային շաղախով	մ2	761	3900	2967900
3	Պատերի զաջե սվաղում բարձր որակի	մ2	2532	4200	10634400
4	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	2532	3900	9874800
5	Պատերի երեսապատում հախճաժալով	մ2	734	35000	25690000
7	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	3210,3	3900	12520170
9	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպաստվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	1031,8	12500	12897500
<b>Աստիճաններ</b>					
1	Արտաքին աստիճանների եւ հարթակների երեսապատում տրավերտինե սալերով	մ2	220	31000	6820000
2	Ներքին աստիճանների եւ հարթակների երեսապատում պոեզգրանիտե սալերով	մ2	199,7	35000	6989500
3	Աստիճանների երեսապատում գրանիտե սալերով 50սմ հաստությամբ	մ2	34	49900	1696600
4	Աստիճանների երեսապատում գրանիտե սալերով 30սմ հաստությամբ	մ2	12,6	49900	628740
5	Աստիճանավանդակների պատերի զաջե սվաղում բարձր որակի	մ2	182,6	4436	810013,6
6	Աստիճանավանդակների պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	182,6	3900	712140
<b>2-րդ փուլ 15-48 առանցքներ</b>					
<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>Ճարտարապետական մաս</b>					
<b>Պատեր, միջնորմներ</b>					
1	Պատերի կառուցում 20սմ-նոց թեթևաբետոնե բլոկերից 40սմ հաստությամբ	մ3	245,46	32000	7854720
2	Պարապետի կառուցում 20սմ-նոց թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ /այդ թվում պարապետ/	մ3	227,52	32000	7280640
3	Միջնորմների կառուցում բլոկերից 10սմ հաստությամբ	մ2	212,7	4000	850800
4	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ3	189,2	47000	8892400
5	Շարվածքի ամրանավորում	տ	4,06	487000	1977220
<b>Բացվածքներ</b>					
1	Ալյումինե պողֆիլով ապակեպատ դռների տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, կողպեքը, սարքերը/	մ2	52,9	62500	3306250
3	Փայտյա դռների տեղադրում	մ2	96,04	150000,0	14406000
5	Մետաղական դռների տեղադրում	մ2	1,98	152000,0	300960
6	Ալյումինե պողֆիլով ապակեպատ վիտրաժների տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, սարքերը/	մ2	806,19	65800	53047302
<b>Հատակներ</b>					
1	Ենթաշերտի պատրաստում բազալտե խճից 100մմ հաստությամբ	մ3	164,27	9500	1560565
2	Բետոնե ենթաշերտի պատրաստում 100մմ	մ3	18,9	48500	916650
3	Բետոնե ենթաշերտի պատրաստում 80մմ	մ3	59,93	48500	2906605
4	Խարամի լիցք 240մմ	մ3	47,4	6500	308100
5	Գոլորշամեկուսիչ գորգի իրականացում 1 շերտ	մ2	525,2	2500	1313000
6	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ2	2096,8	4500	9435600

7	Ցեմենտային շաղախից ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ, մետաղական ցանցով	մ2	922	3950	3641900
8	Ցեմենտային հարթեցնող շերտ 20-30մմ հաստությամբ	մ2	387	2952	1142424
9	Ցեմենտային հարթեցնող շերտ 19մմ հաստությամբ	մ2	60,6	1570	95142
10	Ցեմենտային հարթեցնող շերտ 85մմ հաստությամբ	մ3	24,02	47500	1140950
11	Ցեմենտային հարթեցնող շերտ 70մմ հաստությամբ	մ3	4,56	47500	216600
12	Ցեմենտային հարթեցնող շերտ 84մմ հաստությամբ	մ3	23,7	47500	1125750
13	Ցեմենտային շաղախից շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	1224,4	3100	3795640
14	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 60մմ հաստությամբ	մ2	210,8	4900	1032920
15	Լորատախտակից շերտի պատրաստում 10մմ հաստությամբ	մ2	881,6	4100	3614560
16	Պրեսզրանիտե հատակի պատրաստում	մ2	1376,5	35000	48177500
17	Հատակի պատրաստում տրավերտինե սալերից 50մմ հաստությամբ	մ2	903,9	29000	26213100
18	Սանրահատակի պատրաստում	մ2	654,4374	37000	24214183,8
21	Գորգահատակի պատրաստում	մ2	157,3	7500	1179750
22	Ջրակայուն եւ ցրտակայուն փայտե սալեր	մ2	210	32000	6720000
Տանիք					
1	Գոլորշամեկուսիչ գորգի իրականացում 1 շերտ	մ2	1610	2800	4508000
2	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 60մմ հաստությամբ	մ2	925,7	5900	5461630
3	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ2	1610	3136	5048960
4	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ2	925,7	4100	3795375,002
5	Խճի շերտի իրականացում	մ3	53,61	9500	509295
6	Խարամի շերտի իրականացում	մ3	8,48	4500	38160
7	Պրեսզրանիտե ծածկույթի իրականացում /ցրտապաշտպան սոսինձով/	մ2	19,8	35000	693000
8	Ծածկույթի իրականացում տրավերտինե սալերից 50մմ հաստությամբ	մ2	321,6	32500	10452000
10	Լողավազանի ծածկի ֆերմաների երեսապատում եւ կախովի առաստաղի իրականացում գիպսաստվարաթղթե սալերից	մ2	817,4	14500	11852300
13	Լողավազանի ստորին հատվածի ներկում ցրտակայուն ներկով	մ2	970,4	3900	3784560
15	Պարապետի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 50մմ հաստությամբ	մ2	179,9	32500	5846750
Հարդարման աշխատանքներ					
1	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	783,5	3300	2585550
3	Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ2	2807,2	4100	11509520
4	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	2807,2	3900	10948080
5	Պատերի երեսապատում հախճապով	մ2	733	35000	25655000
7	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	2517,3	3900	9817470
9	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպսաստվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	1391,6	13276	18474881,6
14	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ2	1953,60	29000	56654400
Աստիճաններ					
1	Ներքին աստիճանների եւ հարթակների երեսապատում պրեսզրանիտե սալերով	մ2	239,3	29800	7131140
2	Աստիճանների երեսապատում գրանիտե սալերով 50մմ հաստությամբ	մ2	21,9	49000	1073100
3	Աստիճանների երեսապատում գրանիտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	6,7	48200	322940
4	Աստիճանավանդակների պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ2	204,4	4436	906718,4

5	Աստիճանավանդակների պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	204,4	3800	776720
	<b>Տարբեր աշխատանքներ</b>				
	<b>Լողավազան</b>				
1	Ե/բ միաձուլվ սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ3	27	80000	2160000
2	Ամրան Ի8AI	տ	0,88	487000	428560
3	Ամրան Ի12A500C	տ	1,98	487000	964260
4	Բաքերի հենարանների մետաղական էլեմենտներ	կգ	945	755	713475
	<b>մետաղական աստիճաններ /ճաշարանի մոտ/</b>				
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի	մ3	3,2	37000	118400
2	Բետոնե հիմքի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից, աստիճանների տակ	մ3	10,80	60000	648000
3	Ամրան Ի8AI	տ	0,11	487000	53570
4	Ամրան Ի12A500C	տ	0,30	487000	146100
5	մետաղական աստիճանների մոնտաժում /առանց բազրիքների/	տ	6,00	755000	4530000
	<b>մետաղական աստիճաններ /ճաշարանի մոտ/</b>				
1	Բետոնե հիմքի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից, աստիճանների տակ	մ3	2,20	60200	132440
2	Ամրան Ի8AI	տ	0,07	487000	34090
3	Ամրան Ի12A500C	տ	0,20	487000	97400
4	մետաղական աստիճանների մոնտաժում /առանց բազրիքների/	տ	2,00	755000	1510000
	<b>Բազրիքներ</b>				
1	"Չ" առանցքին կից աստիճանավանդակի փոշեներկված պողպատե բազրիք h=100սմ	զմ	14,5	12960	187920
2	"Խ" առանցքին կից աստիճանավանդակի փոշեներկված պողպատե բազրիք h=100սմ	զմ	18,4	12960	238464
3	+.3.00 միջի անտրեսային հարկի, նրան կից աստիճանների եւ ննջարանային մասնաշենքի +1.5 միջի միջանցքի ապակեպատ բազրիք Դ9" - 34"	մ2	126,5	65500	8285750
4	Փոշեներկված բռնածող	զմ	126,5	12960	1639440
5	VIP-բարի պատշգամբի փոշեներկված պողպատե բազրիք h=100սմ	զմ	14,5	12900	187050
6	+.6.60 եւ +8.25 միջերի տեռասների եւ նրանց կից աստիճանների Դ9" - 34" առանցքների միջեւ/ փոշեներկված պողպատե բազրիք h=100սմ	զմ	81,4	12900	1050060
7	"Է" առանցքին կից աստիճանավանդակի փոշեներկված պողպատե բազրիք h=100սմ	զմ	40,2	12900	518580
8	"46" առանցքին կից աստիճանավանդակի փոշեներկված պողպատե բազրիք h=100սմ	զմ	4,9	12900	63210
	<b>սուների ուժեղացում</b>				
1	500x500 սուների ուժեղացում ե/բ d=1000 խողովակով	մ	40	47 180	1887200
2	ներդիր դետայլներ	հատ	8	1 500	12000
3	բետոնե լցմում սուների մեջ	մ3	21	98 500	2107900
4	Կլոր սուների հարտեցման շերտ	մ2	125,6	7 160,0	899296
	<b>Վերելակներ</b>				
1	5-15 առանց. վերելակի ներսից ցեմենտ-ավազե սվաղ մետաղական ցանցով	մ2	200,0	3900,0	780000
2	35-36 առանց. վերելակի ներսից ցեմենտ-ավազե սվաղ մետաղական ցանցով	մ2	160,0	3900,0	624000
3	Ե/բ զոտիների կառուցում 4 տեղ	մ3	3,19	78000,0	248820
4	Ամրան Փ16 A500	տ	0,4	487 000	194800
5	35-36 առանց. վերելակի հատակի և ծածկի +15,95 միջի և 8-9 առանց.վերելակի հատակի բետոնացում B22.5	մ3	3,4	78500,0	266900
6	Ամրան AIII	տ	0,8	487 000	389600
7	5-15 առանց. վերելակի միջնապատի կառուցում N14 շվեկրով -4,20-ից +15,00 միջերում	տ	1,6	567000	907200
8	քիթեր	տ	0,14	529000	74589
9	անկյունակ	տ	0,060	577000	34620

<u>Հիմնական մասնաշենքի «Է» և «Ժ» առանցքների միջև 2 պանդորամիկ վերելակների կառուցում</u>					
1	Պանդորամիկ վերելակի հիմքի քանդում ձեռքով - 4.26իշում	մ3	5,0	1500,0	7500
2	Խճի շերտի իրականացում	մ3	1,8	9500,0	17005
3	Վերելակի հորանի իրականացում B22.5 դասի բետոնից /երկու տեղ/	մ3	29,0	65580,0	1901820
4	Ամրան	տ	2,5	487000,0	1193150
5	Պատերի կառուցում 20սմ թեթևաբետոնե բլոկերից	մ3	20,0	32000,0	640000
6	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ3	10,0	47 000	470000
7	Շարվածքի ամրամակրում	տ	0,2	487 000	97400
8	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30սմ հաստությամբ	մ2	110,0	29 000	3190000
9	Թասակի տեղադրում 50սմ տրավերտինով	մ2	6,0	32 000	192000
10	Ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ2	48,70	3900,00	189930
11	Ներկում գրտակայուն ներկով բարձր որակի	մ2	137,0	3900,0	534300
12	պատերի ցեմենտ-ավազե սվաղ մետաղական ցանցով	մ2	137,0	3900,0	534300
13	Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ2	48,7	4200,0	204540
14	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 60սմ հաստությամբ	մ2	14,0	4900	68600
15	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30սմ հաստությամբ	մ2	14,0	3100,0	43400
16	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ2	15,0	4100,0	61500
<u>Սպորտ դահլիճի ուժեղացում</u>					
<u>-3,0-ից +0,0 միշ</u>					
1	Սպորտ դահլիճի արտաքին պատերի քանդում հարվածահար մուրճով	մ3	82,0	17788,0	1458616
2	Բետոնե գոտիների, քանդում հարվածահար մուրճով	մ3	30,0	25000,0	750000
3	Շին. աղբի հավաքում, տեղափոխում շենքից, բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ արտահանում 15կմ	տ	200,0	3660	732000
4	Պատերի ուժեղացում ե/բ B22,5 ներսից և արտաքին կողմից	մ3	145,0	82500,0	11962500
5	Ամրան A500	տ	4,2	487 000	2045400
6	ե/բ հեծանի պատրաստում B22,5	մ3	16,8	67800,0	1139040
7	Ամրան A500	տ	1,24	487 000	603880
8	-3,0 միշում Սպորտ դահլիճի դռների բացում դեպի հանդերձարան և ավտոկանգառ	մ3	8,2	17788,0	145861,6
9	Բացվածքների ամրացում ե/բետոնով B22.5	մ3	4,2	67 800	284760
10	Ամրան AIII Φ16	տ	0,15	487 000	73050
11	Սպորտ դահլիճի հանդերձարանների, լվացքատան, միջանցքի միջերդ համապատասխանեցնել -3,0 միշին բետոնի քանդման աշխատանքներ հարվածահար մուրճով 20սմ հաստությամբ	մ3	105,6	25000,0	2640000
12	Հողի քանդման աշխատանքներ հարվածահար մուրճով	մ3	264,0	12500,0	3300000
13	Սպորտ դահլիճի ե/բ ծածկի քանդում հարվածահար մուրճով +5.2միշ "Ե" "Թ"արանցկ	մ3	4,8	25000,0	120000
14	Նույն տեղում քարի շարվածքից	մ3	12,0	12500,0	150000
15	պատերի մեջ անցքերի բացում 0,4-ից 1.2մ հաստությամբ	հատ	128,0	1350,0	172800
16	Քանդած շին.աղբի տեղափոխում մինչև 100մ սայլակներով,տեղափոխում բորկատով մինչև 200մ բարձում ա/մեքենա և տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	685,0	7000,0	4795000
17	սպորտ դահլիճի ներսից տախտակամածի կապում և քանդում	մ2	460,8	800,0	368640
18	Խճի նախապատրաստական շերտի լիցք 20սմ հաստ (սպորտ դահլիճ հատակ)	մ3	56,0	9500,0	532000
19	Բետոնե ենթաշերտի պատրաստում 8սմ	մ3	22,40	48500,00	1086400
20	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ2	280,00	4100,00	1148000

21	Սպորտ դահլիճում -3,00 միշում կոյուղու և անձրևաջրերի խողովակների համար խրամուղու բետոնի քանդում հետհարված մուրճով 1x0,2x0,8 40զմ	մ3	6,4	12500,0	80000
22	խրամուղու քանդում ձեռքով 1x0,8x0,8 40զմ սպորտ դահլիճում	մ3	25,6	2500,0	64000
	+15,60միշ SPA կենտրոն				
1	Կեղծ ծածկ հատակ պ/բ	մ3	4,3	32000,0	136000
2	Շարի ամրանավորում	տ	0,080	487 000	38960
3	Կեղծ ծածկ հատակ B20 բետոնից 8սմ	մ3	22,0	48500,0	1067000
4	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ2	275,0	4100,0	1127500
5	Ցեմենտ-ավազե հարթեցմող շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ	մ2	275,0	3900,00	1072500
6	Պարապետի շարվածք պ/բով 20սմ հաստ.	մ3	8,16	32 000	261120
7	Շարվածքի բետոնացում	մ3	4,000	47 000	188000
8	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0,2	487 000	97400
9	Պարապետի երեսապատում տրավերտինով 30մմ հաստ.	մ2	126,0	29000,0	3654000
10	1-48միշում պարապետի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղաղով	մ2	131,00	3500	458500
	<b>Արտոքիկա</b>				
1	Հեծանի քանդում ե/բ-ից մուտքի մոտ	մ3	1,8	25000,0	45000
2	Գրունտի լիցք, միշի բերելու համար, խտացումով	մ3	60,0	2850,0	171000
3	պ/բ պատի շար 40սմ	մ3	65,3	32000,0	2090240
4	պ/բ պատի շար 20սմ	մ3	32,9	32000,0	1052800
5	Շարի բետոնացում	մ3	48,0	47 000	2256000
6	Շարի ամրանավորում	տ	0,4	487 000	194800
	<b>Ռեստորան</b>				
1	+10,60 միշում ե/բ գոտու կառուցում 50զմ	մ3	8,0	80000,0	640000
2	Ամրան	տ	0,4	487 000	194800
3	Տրավերտինե շար 30մմ	մ2	20,0	29 000	580000
4	Ռեստորանի հատակի խարամի լցում +6,60 միշում	մ3	45,0	4500,0	202500
5	Ե/բ սալի կառուցում 13սմ հաստ B20	մ3	50,0	68500,0	3425000
6	Ամրան Փ8 A500C	տ	2,0	487 000	974000
	<b>Ընդամենը՝</b>				<b>849746140</b>
	<b>Շահույթ 11 %</b>				<b>93472075,4</b>
	<b>Ընդամենը՝</b>				<b>943218215,4</b>
	<b>Ա.Ա.Հ 20%</b>				<b>188643643,1</b>
	<b>Ընդամենը՝</b>				<b>1 131 861 858,5</b>

#### Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա.Արզումանյան

(ստորագրություն)

#### Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ  
ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100

ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ս.Սահակյան



**Ծավալաբեր - Նախահաշիվ**  
**5 հարկանի մեջարանային մասնաշենք,**  
**6-րդ հարկում սննդի մատուցման սրահ**

Գ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	<b>5 հարկանի մասնաշենք</b>				
	<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>				
	<b>5. Դրսի պատերի երեսապատում</b>				
1	Պարպետի թասակների երեսա-պատում տրավերտինե սալիկներով 50մմ	մ <sup>2</sup>	62,85	32000	2011200,0
2	պատշգամբների (լոջայի) ապակուց բազրիքի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	225,06	62500	14068250,0
3	Փոշեներկա պողպատե բրնձողեր	մ	212,3	10000	2123000,0
4	<b>6. Հատակ</b>				
5	Նրբատախտակե շերտի տեղադրում 10մմ	մ <sup>2</sup>	1107,9	4100	4542390,0
6	Մամրահատակի իրականացում 20մմ (թարծորակ փայտից)	մ <sup>2</sup>	1107,9	37000	40992300,0
8	Հատակի երեսապատում պրեսգրանիտով, ցրտակա-յուն սոսնձով 20մմ (լոջա)	մ <sup>2</sup>	475	35000	16625000,0
10	Սանհանգույցի հատակի երեսապատում պրեսգրանիտով 20մմ	մ <sup>2</sup>	182	35000	5670000,0
	Հատակի երեսապատում պրեսգրանիտով,	մ <sup>2</sup>	174	35000	6090000,0
	<b>7. Ներքին հարդարման աշխատանքներ</b>				
12	Պատերի ներկում ճակատային ներկով մածկա-պատումով	մ <sup>2</sup>	957,1	3900	3732690,0
13	Պատերի ներկում լա-տեքսային ներկով մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	3593,35	3900	14014065,0
14	Պատերի երեսապատում հախճաձալներով	մ <sup>2</sup>	734,12	35000	25694222,0
15	Առաստաղի ներկում լա-տեքսային ներկով, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	1567,65	3900	6113835,0
16	Առաստաղի ներկում ջրակայուն ներկով մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	637,35	3900	2485665,0
	<b>8. Աստիճանավանդակ</b>				
17	Աստիճանների երեսապատում գրանիտե սալերով 40մմ	մ <sup>2</sup>	189,7	50000	9485000,0
18	Շրիշակների տեղադրում (գրանիտե)	գծմ	206,7	9500	1963650,0
19	Պատերի ներկում լա-տեքսային ներկով, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	365,3	3900	1424670,0
21	Պատերի ներկում լա-տեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	110,4	3900	430560,0
	Առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսակարտոնով (լոջա)	մ <sup>2</sup>	68,9	13800	950820,0
	Պատերի սվաղում գեմենտային շաղախով (լոջա)	մ <sup>2</sup>	513	4100	2103300,0
	Աստիճանների բազրիկի իրականացում երկշերտ գիպսակարտոնով,	մ <sup>2</sup>	13,2	16500	217800,0
	<b>8. Դռների տեղադրում</b>				
	Երկփեղկանի պլուսինե ապակեպատ դուռ 1,4x2,4 57հատ	մ <sup>2</sup>	25,2	62500	1575000,0
2	Փայտե դռների տեղադրում	հատ	40	300000	12000000,0
	Փայտե դռների տեղադրում	հատ	56	300000	16800000,0
	<b>9. Տանիք</b>				
22	Գուռոշամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ	մ <sup>2</sup>	128,50	2100	269850,0
23	Ջերմամեկուսացում խարամի շերտով 20սմ 411մ <sup>2</sup>	մ <sup>3</sup>	99,7	6500	648050,0
24	Ջերմամեկուսացում XPS 60մմ	մ <sup>2</sup>	128,5	4900	629650,0
25	Ջրամեկուսացում 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	128,5	5200	668200,0
26	Հարթեցնող շերտի իրականացում 80մմ	մ <sup>2</sup>	128,5	7850	1008725,0
28	Բազրիքների տեղադրում	մ	24,4	950	23180,0
29	Բազրիքներ 100սմ	մ	24,4	22500	549000,0
	<b>6-րդ հարկի շինարարական աշխատանքներ</b>				
	<b>Հիմնականից</b>				
	<b>Շրջանակ «Դ» առանցքով</b>				
1	Ե/բ միաձուլյ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1,8	98500	177300,0
2	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,067	487000	32629,0
3	Ամրան Ի25A500C	տ	0,292	487000	142204,0
4	Ե/բ միաձուլյ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	3	85000	255000,0
5	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,143	487000	69641,0
6	Ամրան Ի12A500C	տ	0,058	487000	28246,0
7	Ամրան Ի25A500C	տ	0,347	487000	168969,0
	<b>Շրջանակ «Գ» առանցքով</b>				
1	Ե/բ միաձուլյ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	3	98500	295500,0
2	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,096	487000	46752,0
3	Ամրան Ի25A500C	տ	0,298	487000	145126,0
4	Ե/բ միաձուլյ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	5,6	85000	478000,0
5	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,223	487000	108601,0
6	Ամրան Ի12A500C	տ	0,192	487000	93504,0
7	Ամրան Ի25A500C	տ	0,547	487000	266389,0
	<b>Շրջանակ «Բ» առանցքով</b>				
1	Ե/բ միաձուլյ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	3	98500	295500,0
2	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,096	487000	46752,0
3	Ամրան Ի25A500C	տ	0,298	487000	145126,0
4	Ե/բ միաձուլյ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	8	85000	680000,0
5	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,33	487000	160710,0



6	Ամրան Ի12A500C	տ	0,223	487000	108601,0
7	Ամրան Ի16A500C	տ	0,044	487000	21428,0
8	Ամրան Ի25A500C	տ	0,71	487000	345770,0
<b>Հոբանակ «Ա» առանցքով</b>					
1	Ե/բ միաձուլ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ³	3,8	98500	374300,0
2	Ամրան Ի8A	տ	0,103	487000	50181,0
3	Ամրան Ի25A500C	տ	0,43	487000	209410,0
4	Ե/բ միաձուլ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ³	6,8	85000	578000,0
5	Ամրան Ի8A	տ	0,329	487000	160223,0
6	Ամրան Ի12A500C	տ	0,125	487000	60875,0
7	Ամրան Ի25A500C	տ	0,75	487000	365250,0
<b>Հոբանակ «1» առանցքով</b>					
1	Ե/բ միաձուլ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ³	0,8	98500	78800,0
2	Ամրան Ի8A	տ	0,025	487000	12175,0
3	Ամրան Ի25A500C	տ	0,06	487000	29220,0
4	Ե/բ միաձուլ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ³	2	85000	170000,0
5	Ամրան Ի8A	տ	0,089	487000	43343,0
6	Ամրան Ի12A500C	տ	0,036	487000	17532,0
7	Ամրան Ի25A500C	տ	0,271	487000	131977,0
<b>Հոբանակ «2» առանցքով</b>					
1	Ե/բ միաձուլ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ³	10	85000	850000,0
2	Ամրան Ի8A	տ	0,458	487000	223046,0
3	Ամրան Ի12A500C	տ	0,147	487000	71589,0
4	Ամրան Ի25A500C	տ	0,897	487000	436839,0
<b>Հոբանակ «3» առանցքով</b>					
1	Ե/բ միաձուլ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ³	10	85000	850000,0
2	Ամրան Ի8A	տ	0,458	487000	223046,0
3	Ամրան Ի12A500C	տ	0,147	487000	71589,0
4	Ամրան Ի25A500C	տ	0,897	487000	436839,0
<b>Հոբանակ «4» առանցքով</b>					
1	Ե/բ միաձուլ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ³	0,9	98500	88650,0
2	Ամրան Ի8A	տ	0,033	487000	16071,0
3	Ամրան Ի25A500C	տ	0,143	487000	69641,0
4	Ե/բ միաձուլ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ³	4,5	85000	382500,0
5	Ամրան Ի8A	տ	0,213	487000	103731,0
6	Ամրան Ի12A500C	տ	0,089	487000	43343,0
7	Ամրան Ի25A500C	տ	0,491	487000	239117,0
<b>Հոբանակ «Ա» առանցքով</b>					
1	Ե/բ միաձուլ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ³	4,2	98500	413700,0
2	Ամրան Ի8A	տ	0,1	487000	48700,0
3	Ամրան Ի25A500C	տ	0,24	487000	116880,0
4	Ե/բ միաձուլ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ³	10	85000	850000,0
5	Ամրան Ի8A	տ	0,439	487000	213793,0
6	Ամրան Ի12A500C	տ	0,057	487000	27759,0
7	Ամրան Ի16A500C	տ	0,101	487000	49187,0
8	Ամրան Ի25A500C	տ	0,257	487000	125159,0
<b>Ծածկ 14.84 միջուց</b>					
1	Ե/բ միաձուլ ծածկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ³	24	75000	1800000,0
2	Ամրան Ի8A	տ	0,24	487000	116880,0
3	Ամրան Ի12A500C	տ	2,208	487000	1075296,0
4	Ամրան Ի16A500C	տ	0,095	487000	46265,0
5	Ամրան Ի18A500C	տ	0,24	487000	116880,0
<b>Ծածկ 15.36 միջուց</b>					
1	Ե/բ միաձուլ ծածկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ³	21	75000	1575000,0
2	Ամրան Ի8A	տ	0,24	487000	116880,0
3	Ամրան Ի12A500C	տ	2,208	487000	1075296,0
4	Ամրան Ի16A500C	տ	0,095	487000	46265,0
5	Ամրան Ի18A500C	տ	0,24	487000	116880,0
<b>Ծածկ 16.93 միջուց</b>					
1	Ե/բ միաձուլ ծածկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ³	3,8	75000	285000,0
2	Ամրան Ի18A500C	տ	0,51	487000	248370,0
<b>Ծածկ 19.03 միջուց</b>					
1	Ե/բ միաձուլ ծածկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ³	59	75000	4425000,0
2	Ամրան Ի8A	տ	0,1	487000	48700,0
3	Ամրան Ի12A500C	տ	5,874	487000	2860638,0
4	Ե/բ միաձուլ պարապետի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ³	8	85000	510000,0
5	Ամրան Ի12A500C	տ	0,999	487000	486513,0
<b>Ծածկ 22.55 միջուց</b>					
1	Ե/բ միաձուլ ծածկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ³	7,5	75000	562500,0
2	Ամրան Ի12A500C	տ	0,875	487000	426125,0
<b>Աստիճանավանդակ</b>					
1	Ե/բ միաձուլ աստիճանավանդակի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ³	10	88500	885000,0
2	Ամրան Ի8A	տ	0,174	487000	84738,0
3	Ամրան Ի12A500C	տ	0,693	487000	337491,0

4	Ամրան Ի16A500C	տ	0,015	487000	7305,0
	<b>Պատեր եւ միջնորոմներ</b>				
1	Պատերի կառուցում 20սմ-նոց թեթևաբետոնե բլոկերից 40սմ հաստությամբ	մ³	123	33000	4059000,0
2	Պարապետի կառուցում 20սմ-նոց թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ /այլ բլոկ պարապետ/	մ³	91	33000	3003000,0
3	Միջնորոմների կառուցում բլոկերից 10սմ հաստությամբ	մ²	38	4100	155800,0
4	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0,118	487000	57466,0
5	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ³	12	47000	564000,0
	<b>Հատակներ եւ տանիք</b>				
1	Խեցեսայե հատակների կառուցում	մ²	185	35000	6475000,0
2	Պրեսզրամիտե հատակի պատրաստում	մ²	161	35000	5635000,0
3	Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ	մ²	297	3100	920700,0
4	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 60մմ հաստությամբ	մ²	297	5500	1633500,0
5	Խարամաբետոնե շերտի իրականացում	մ³	7,28	45000	327800,0
6	Հարթեցնող շերտի իրականացում 70մմ B12.5 դասի բետոնից	մ³	7,28	48500	353080,0
7	Հարթեցնող շերտի իրականացում 80մմ B12.5 դասի բետոնից	մ³	23,76	48800	1159488,0
8	Ցեմենտային շաղախից շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ²	180	4100	738000,0
9	Խարամի շերտի իրականացում 70սմ հաստությամբ	մ³	7,60	6500	49400,0
10	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում երկու շերտից	մ²	360,0	5200	1872000,0
11	Երբատախտակից շերտի պատրաստում 10մմ հաստությամբ	մ²	180	3900	702000,0
12	Մամրահատակի պատրաստում	մ²	180	38500	6930000,0
	<b>Ներքին հատկություն</b>				
1	Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ²	417	4200	1751400,0
3	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ²	279	4100	1143900,0
5	Կախովի առաստաղի պատրաստում ջրակայուն գիպսատվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մ²	106	12500	1325000,0
6	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպսատվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մ²	180	13500	2430000,0
7	Աստիճանների ճաղաշարի պատրաստում երկկողմանի գիպսատվարաթղթե սալերից h=1մ	մ²	53	17500	927500,0
8	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ²	141	3900	549900,0
10	Պատերի ներկում ցրտակայուն ներկով	մ²	17	3900	66300,0
11	Պատերի երեսապատում հախճապով /բարձր որակի/	մ²	131	35000	4585000,0
	Մետաղական բազրիքներ	գմ	35	18000	630000,0
	<b>Դռներ, պատուհաններ, վիտրաժներ</b>				
1	Պատուհաններ	մ²	16,1	63000	1014300,0
4	Վիտրաժներ	մ²	27,47	65000	1785550,0
	Սլաղ	մ²	70,74	190000	13440600,0
5	Ապակուց ծածկեր	մ²	110	85000	9350000,0
6	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով	մ²	455	29000	13195000,0
7	Տրավերտինե բասակի տեղադրում h=50մմ	մ²	53,6	32000	1715200,0
8	Գույքային փայտամածի տեղադրում եւ ապամոնտաժում արտաքին աշխատանքների համար	մ²	455	880	400400,0
	<b>Տաղերո աշխատանքներ</b>				
	<b>Կեղծ ծածկ</b>				
1	Շարվածքի իրականացում 20սմ-նոց թեթևաբետոնե բլոկերից 40սմ հաստությամբ	մ³	18,2	32000	582400,0
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0,2	487000	97400,0
3	Բլոկերի դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ³	9	47000	423000,0
4	Մեկուսացում փրփրապատով 85սմ հաստությամբ	մ³	106,3	22500	2391750,0
	<b>Ընդամենը՝</b>				<b>316942941,02</b>
	<b>Շահույթ 11 %</b>				<b>34863723,51</b>
	<b>Ընդամենը՝</b>				<b>351808664,53</b>
	<b>Ա.Ա.Հ</b>				<b>70361332,91</b>
	<b>Ընդամենը՝</b>				<b>422167997,43</b>

Պատվիրատու  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
 ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900013202016, 900013574018  
 ՀՀՀՀ 02629081  
 ՀՀ ԲՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա.Արզումանյան

(ստորագրություն)

Կապալառու  
 «Սահակյանշին» ՓԲԸ  
 ք.Երևան, Արարատյան-117/1  
 «Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150000169370100  
 ՀՀՀՀ 02224769  
 «Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ս.Ասիական

(ստորագրություն)



Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ  
Ննջարանային մասնաշենք

ՀՀ դրամ


NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	<b>1. Շինարարական աշխատանքներ</b>				
	<b>1.2. Հատակներ ա/ -1.50 նիշ</b>				
6	Նրբատախտակե շերտի տեղադրում 10մմ հաստությամբ	մ2	516,8	3 800	1963840
7	Մանրահատակի տեղադրում 20մմ հաստությամբ(քարծորակ փայտից)	մ2	516,8	37 000	19121600
9	Կերամոգրանիտե սալիկների տեղադրում եվրոպական արտադրանք	մ2	107,5	35 000	3762500
10	Կերամոգրանիտե սալիկների տեղադրում սրահում մինչև "Է" առանցք	մ2	145,5	35 000	5092500
	<b>բ/ +1.50 նիշ</b>				
7	Նրբատախտակե շերտի տեղադրում 10մմ հաստությամբ	մ2	508,1	3 800	1930780
8	Մանրահատակի տեղադրում 20մմ հաստությամբ	մ2	508,1	37 000	18799700
10	Կերամոգրանիտե սալիկների տեղադրում	մ2	94,7	35 000	3314500
11	Կերամոգրանիտե սալիկների տեղադրում գրտակայուն սոսինձով պատշգամբներում	մ2	188,6	35 000	6601000
12	Կերամոգրանիտե սալիկների տեղադրում սրահում/մինչև "Է" առանցք	մ2	255,2	35 000	8932000
	<b>գ/ +4.50 նիշ</b>				
7	Նրբատախտակե շերտի տեղադրում 10մմ հաստությամբ	մ2	155,1	3 800	589380
8	Մանրահատակի տեղադրում 20մմ հաստությամբ	մ2	155,1	37 000	5738700
10	Կերամիկական սալիկների տեղադրում	մ2	49,2	35 000	1722000
11	Կերամոգրանիտե սալիկների տեղադրում գրտակայուն սոսինձով պատշգամբներում	մ2	47,6	35 000	1666000
	<b>1.3. Բացվածքներ</b>				
1	0.9*2.1(հ) փայտյա դռների տեղադրում /համարներ/	հատ	50,0	305 000	15250000
2	0.9*2.1(հ) փայտյա դռների տեղադրում /լյուքս համարներ/	հատ	8,0	305 000	2440000
	1.4*2.8(հ) ալյումինե պրոֆիլով երկփեղկանի ապակեպատ դռների տեղադրում 13հատ	մ2	5	55 900	279500
	0.8*1.5 ալյումինե պրոֆիլով ապակեպատ բացվող բարդ ծղնիով պատուհանների տեղադրում 4 հատ	մ2	6,4	55 900	357760
	Ալյումինե պրոֆիլով ապակեպատ պատուհան-վիտրաժների տեղադրում	մ2	64,1	55 900	3583749
	Ալյումինե պրոֆիլով ապակեպատ պատուհան-վիտրաժների տեղադրում	մ2	59,9	55 900	3347292
	Փայտե դռների տեղադրում	մ2	76,7	130 000	9971000
	<b>1.4. Հարդարման աշխատանքներ</b>				

3	Արտաքին աստիճանավանդակների պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ2	72,4	28 000	2027200
7	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	մ2	1096,6	35 000	38381000
8	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	մ2	2860,5	3 500	10011750
	Առաստաղների իրականացում գիպսաստվերաթղթից	մ2	1270	11 000	13970000
11	Կախովի առաստաղի տեղադրում ջրակայուն գիպսաստվերաթղթից	մ2	531,1	12 000	6373200
12	Կախովի առաստաղի տեղադրում գիպսաստվերաթղթից սրահում	մ2	400,7	11 000	4407700
13	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	մ2	2201,8	3 500	7706300
	Սյուների երեսապատում գիպսաստվերաթղթից	մ2	70	11 000	770000
	Պատերի երեսապատում գիպսաստվերաթղթից	մ2	168,64	11 000	1855000
	1.5.Տանիք				
	Կոպճաքար շերտի տեղադրում 120մմ հաստությամբ	մ2	882,0	950	837900
18	Լողավազանի և տեռասայի հարող պատի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով	մ2	123,5	28 000	3458000
19	Տանիքների և լոջաների թասակների երեսապատում տրավերտինե սալիկներով	մ2	215,0	32 000	6880000
	Ընդամենը՝				211141851,0
	Շահույթ 11 %				23225603,61
	Ընդամենը՝				234367454,6
	Ա.Ա.Հ 20%				46873490,91
	Ընդամենը՝				281240945

#### Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900013202016, 900013574018  
ՀՎՀՀ 02629081  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա.Արզումանյան


  
(ստորագրություն)


4.5

#### Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ  
ք.Երևան, Արարատյան-117/1  
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150000169370100  
ՀՎՀՀ 02224769  
«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ս.Սահակյան

  
(ստորագրություն)



Հավելված N 1.8  
Հաստատված է  
«17» հունիսի 2013թ. կնքված  
N ՊԵԿ ԲԸԱՀ ԱՇՁԲ-1/1 գնման  
պայմանագրի փոփոխությամբ

**Ծավալաբերք - Նախահաշիվ  
Առանձնատուն N-9**

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	6	6
	<b>Ե/բ կոնստրուկցիաներ</b>				
18	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի իրականացում B22,5 դասի բետոնով B22,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	18,00	69960	1259280
20	ամրան Φ12 A500c	տ	2,000	405000	810000
25	Միաձույլ ե/բետոնե գոտի-բարավորների կառուցում B15դ. բետոնե	մ <sup>3</sup>	2,00	66530	133060
29	Միաձույլ ե/բ աստիճանավանդակի իրականացում B22,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	2,60	61000	158600
30	ամրան Φ6 A1	տ	0,023	405000	9315
31	ամրան Φ8 A1	տ	0,036	405000	14580
32	ամրան Φ10 A1	տ	0,015	405000	6075
33	ամրան Φ16 A500c	տ	0,184	405000	74520
	<b>Պատեր և միջնորմներ</b>				
2	Պատերի իրականացում 20սմ հաստությամբ պեմգաբլոկից (2 սաղթ)	մ <sup>3</sup>	45,00	32500	1462500
	Շարի բետոնացում	մ <sup>3</sup>	24,2	47000	1137400
5	Պատերի կառուցում 10սմ. հաստ միջնորմային սալերից	մ <sup>3</sup>	4,60	32500	149500
	<b>Հատակներ</b>				
1	Ջրամեկուսիչ /10սմ/ հատակների տակ խարամով	մ <sup>3</sup>	6,00	5800	34800
2	Խճի շերտի իրականացում 10սմ հատակների տակ	մ <sup>3</sup>	4,9	9500	46550
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 80սմ հաստ.	մ <sup>3</sup>	8,72	42000	366240
4	Ջրամեկուսիչ երկտակ շերտի տեղադրում գորգով	մ <sup>2</sup>	117,0	4900	573300
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտ մետաղական ցանցով 40սմ հաստությ.	մ <sup>2</sup>	117,00	6500	760500
6	Նրբատախտակից շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	102,1	3900	398190
7	Մանրահատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	102,1	37000	3777700
9	Հատակների իրականացում կերամոզրանիտե սալիկներով	100մ <sup>2</sup>	0,61	3500000	2135000
11	Հատակների իրականացում 50սմ հաստ, տրավերտինե սալիկներով ժողանալուն սոսնձով	մ <sup>2</sup>	30,0	29000	870000
	<b>Ներքին հարդարում</b>				
1	Պատերի սվաղում զաթե շաղախով բարձր որակի	մ <sup>2</sup>	283,3	3900	1104870
3	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ <sup>2</sup>	53,0	3500	185500
5	Ջրակայուն գիպսակարտոնե կախովի առաստաղի իրականացում	մ <sup>2</sup>	23,00	9843,9	226409
6	Ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե կախովի առաստաղների իրականացում 100սմ ջերմամեկուսացումով /փրփրապլաստ/	մ <sup>2</sup>	5,00	12000	60000
7	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ <sup>2</sup>	283,30	3500	991550
8	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ <sup>2</sup>	144,00	3500	504000
9	Առաստաղի ներկում ցրտակայուն ներկով	մ <sup>2</sup>	5,00	3500	17500
11	Պատերի երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով	մ <sup>2</sup>	38,50	35000	1347500
12	Մետաղական բազրիքներ	մ <sup>2</sup>	16,50	18700	308550
	<b>Դռներ, պատուհաններ, միտրաժներ</b>				

1	Փայտով երեսապատված մետաղական մուտքի դռան տեղադրում 0.9x2.2մ	հատ	1,0	300000	300000
2	Ալյումինե պրոֆիլով պատուհանի տեղադրում 3.55x1.2մ(օտանօքով)	մ <sup>2</sup>	4,0	44799,7	179199
3	Ալյումինե պրոֆիլով երկփեղկ ապակեպատ դուռ-վիտրաժի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	55,9	44799,7	2504305
5	Փայտե դռների տեղադրում 0.8x2.2մ չափերի, 2 հատ	մ <sup>2</sup>	3,52	134410	473123
6	Փայտե դռների տեղադրում 0.9x2.2մ չափերի, 3 հատ	մ <sup>2</sup>	5,94	134410	798395
<b>Տանիք</b>					<b>0</b>
1	Գոյոշամեկուսիչի իրականացում	մ <sup>2</sup>	102,0	1700	173400
2	Ջերմամեկուսիչ (XPS) շերտի կառուցում 40-60մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	102,0	4540	463080
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի կառուցում 80մմ հաստությ.	մ <sup>2</sup>	102,00	3900	397800
4	Ջրամեկուսացում ռուբերոիդից 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	113,00	3820	431660
5	80մմ հաստ գլաքարե շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	8,20	6400	52480
<b>Արտաքին հարդարում</b>					
1	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինով 30մմ	մ <sup>2</sup>	462,00	29000	13398000
2	Պարապետների երեսապատում (կափարիչներ) տրավերտինե սափենեղով 50մմ հաստ. 500մմ լայն.	մ <sup>2</sup>	12,70	31000	393700
3	Պարապետների երեսապատում (կափարիչներ) տրավերտինե սափենեղով 50մմ հաստ. 300մմ լայն.	մ <sup>2</sup>	9,00	31000	279000
4	Արտաքին աստիճանների երեսապատում տրավերտինե սափենեղով 50մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	8,10	31000	251100
5	Կախովի շինարարական տախտակամածի կապում և քանդում պատեռի երեսապատման համար	մ <sup>2</sup>	369,00	800	295200
<b>Ընդամենը</b>					<b>39313431,0</b>
<b>Շահույթ 11 %</b>					<b>4324477,4</b>
<b>Ընդամենը՝</b>					<b>43637908,4</b>
<b>Ա.Ա.Հ. 20%</b>					<b>8727581,7</b>
<b>Ընդամենը՝</b>					<b>52365490,1</b>

### Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

**Ա.Արզումանյան**

(ստորագրություն)

### Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Հայքիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100

ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

**Ա.Սահակյան**

(ստորագրություն)



Հավելված N 1.9  
Հաստատված է  
«17» հունիսի 2013թ. կնքված  
N ՊԵԿ ԲԸԱՀ ԱՇՁԲ-1/1 գնման  
պայմանագրի փոփոխությամբ

**Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ**

**Առանձնատուն N-10**

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Զ/մ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<b>Հողային աշխատանքներ</b>				
1	III կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով	մ <sup>3</sup>	10,0	550	5500
2	Գրունտի վերջնաշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,0	1250	1250
3	III կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով	մ <sup>3</sup>	6,0	550	3300
4	Նույնը, ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,0	1250	1250
5	Ավելացած գրունտի բարձրում ինքնաթափերի վրա	մ <sup>3</sup>	5,0	625	3125
6	Գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռ. վրա	տն	10,0	4400	44000
	<b>Հիմքեր</b>				
1	Խճե նախապատրաստական շերտի իրականացում սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	3,0	9580	28740
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 10սմ հաստ. B12,5 դասի	մ <sup>3</sup>	3,00	40400	121200
3	Միաձույլ ե/բետոնե հիմնասալի իրականացում B22,5դ. բետոնից	մ <sup>3</sup>	10,00	68720	687200
4	ամրան Փ10 A1	տ	0,040	405000	16200
5	ամրան Փ16 A500c	տ	0,770	405000	311850
	<b>Ե/բ կոնստրուկցիաներ</b>				
9	Միաձույլ ե/բ միջնասյուների և պկ 1-ի իրականացում B-15 մարկայի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1,00	80500	80500
10	ամրան Փ6 A1	տ	0,038	405000	15390
11	ամրան Փ16 A500c	տ	0,028	405000	11340
12	Միաձույլ ե/բ պարզունակների իրականացում B22,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	4,00	71000	284000
14	ամրան Փ12 A500c	տ	0,055	405000	22275
15	ամրան Փ28 A500c	տ	0,146	405000	59130
24	ամրան Փ25 A500c	տ	0,279	405000	112995
	<b>Պատեր և միջնորմներ</b>				
2	Պատերի իրականացում 20սմ հաստությամբ պեմզաբլոկից (2 սարք)	մ <sup>3</sup>	20,00	32500	650000
3	Ամրանային ցանց	տն	0,020	625000	12500
4	շարի ամրանավորում բետոնացում	խ.մ	10,00	47500	475000
	<b>Հատակներ</b>				
1	Ջրամեկուսիչ /10սմ/ հատակների տակ խարամով	մ <sup>3</sup>	6,90	6400	44160
2	Խճի շերտի իրականացում 10սմ հատակների տակ	մ <sup>3</sup>	5,8	9500	55100
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 80սմ հաստ.	մ <sup>3</sup>	10,16	48000	487680
4	Ջրամեկուսիչ երկտակ շերտի տեղադրում գորգով	մ <sup>2</sup>	143,0	4700	672100
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտ մետաղական ցանցով 40սմ հաստությ.	մ <sup>2</sup>	143,00	6500	929500

6	Նրբատախտակից շերտի պատրաստում 10մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	123,0	3900	479700
7	Մանրահատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	123,0	37000	4551000
9	Հատակների իրականացում կերամոզրանիտե սալիկներով	100մ <sup>2</sup>	0,75	3500000	2625000
11	Հատակների իրականացում 50մմ հաստ, տրավերտինե սալիկներով ցրտակայուն սոսնձով	մ <sup>2</sup>	40,0	29000	1160000
<b>Ներքին հարդարում</b>					
1	Պատերի սվաղում գաջե շաղախով բարձր որակի	մ <sup>2</sup>	350,0	3900	1365000
3	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ <sup>2</sup>	71,0	3200	227200
5	Ջրակայուն գիպսակարտոնե կախովի առաստաղի իրականացում	մ <sup>2</sup>	36,00	12000	432000
6	Ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե կախովի առաստաղների իրականացում 100մմ ջերմամեկուսացումով /փրփրապլաստ/	մ <sup>2</sup>	6,00	12000	72000
7	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ <sup>2</sup>	350,00	3500	1225000
8	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ <sup>2</sup>	186,00	3500	651000
9	Առաստաղի ներկում ցրտակայուն ներկով	մ <sup>2</sup>	6,00	3500	21000
11	Պատերի երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով	մ <sup>2</sup>	54,50	35000	1907500
12	Մետաղական բազրիքներ	մ <sup>2</sup>	16,50	18700	308550
<b>Դռներ, պատուհաններ, վիտրաժներ</b>					
1	Փայտով երեսապատված մետաղական մուտքի դռան տեղադրում 0,9x2,2մ	հատ	1,0	300000	300000
2	Ալյումինե պրոֆիլով պատուհանի տեղադրում 3,55x1,2մ(օղակեցով)	մ <sup>2</sup>	4,3	54991,7	236464
3	Ալյումինե պրոֆիլով երկփեղկ ապակեպատ դուռ-վիտրաժի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	55,9	54991,7	3074034
6	Փայտե դռների տեղադրում 0.8x2.2մ չափերի, 3 հատ	մ <sup>2</sup>	5,28	134410	709685
7	Փայտե դռների տեղադրում 0.9x2.2մ չափերի, 3 հատ	մ <sup>2</sup>	5,94	134410	798395
<b>Տանիք</b>					
1	Գոլոշամեկուսիչի իրականացում	մ <sup>2</sup>	122,0	2570	313540
2	Ջերմամեկուսիչ (XPS) շերտի կառուցում 40-60մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	122,0	4920	600240
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի կառուցում 80մմ հաստությ.	մ <sup>2</sup>	122,00	4400	536800
4	Ջրամեկուսացում ռուբերոիդից 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	133,00	4700	625100
5	80մմ հաստ գլաբարե շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	9,80	8200	80360
<b>Արտաքին հարդարում</b>					
1	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինով 30մմ	մ <sup>2</sup>	569,00	29000	16501000
2	Պարապետների երեսապատում (կափարիչներ) տրավերտինե սալիկներով 50մմ հաստ. 500մմ լայն.	մ <sup>2</sup>	15,50	27000	418500
3	Պարապետների երեսապատում (կափարիչներ) տրավերտինե սալիկներով 50մմ հաստ. 300մմ լայն.	մ <sup>2</sup>	12,30	27000	332100
4	Արտաքին աստիճանների երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 50մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	8,10	27000	218700



5	Կախովի շինարարական տախտակամածի կապում և քանդում պատերի երեսապատման համար	մ <sup>2</sup>	473,50	800	378800
	Ընդամենը				45283953,5
	Շահույթ 11 %				4981234,9
	Ընդամենը՝				50265188,4
	Ա.Ա.Գ. 20%				10053037,7
	Ընդամենը՝				60318226,1

**Պատվիրատու**

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

**Կապալառու**

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100

ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

**Ա.Արզումանյան**

(ստորագրություն)

**Ս.Սահակյան**

(ստորագրություն)



Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ  
Առանձնատուն N-11

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Զ/Մ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>Հողային աշխատանքներ</b>					
1	III կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով	մ <sup>3</sup>	10,0	550	5500
2	Գրունտի վերջնամշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,0	1250	1250
3	III կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով	մ <sup>3</sup>	6,0	550	3300
4	Նույնը, ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1,0	1250	1250
5	Ավելացած գրունտի բարձում ինքնաթափերի վրա	մ <sup>3</sup>	5,0	625	3125
6	Գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռ. Վրա	տն	10,0	4400	44000
<b>Հիմքեր</b>					
1	խճե նախապատրաստական շերտի իրականացում սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	3,0	9500	28500
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 10սմ հաստ. B12,5 դասի	մ <sup>3</sup>	3,00	42000	126000
3	Միաձույլ ե/բետոնե հիմնասալի իրականացում B22,5դ. բետոնից	մ <sup>3</sup>	10,00	71400	714000
4	ամրան Փ10 A1	տ	0,040	405000	16200
5	ամրան Փ16 A500c	տ	0,770	405000	311850
<b>Ե/բ կոնստրուկցիաներ</b>					
9	Միաձույլ ե/բ միջնայուղների և պլ 1-ի իրականացում B-15 մարկայի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1,00	84000	84000
10	ամրան Փ6 A1	տ	0,038	405000	15390
11	ամրան Փ16 A500c	տ	0,028	405000	11340
12	Միաձույլ ե/բ պարզունակների իրականացում B22,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	4,00	73500	294000
14	ամրան Փ12 A500c	տ	0,055	405000	22275
15	ամրան Փ28 A500c	տ	0,096	405000	38880
18	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի իրականացում B22,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	19,00	63500	1206500
20	ամրան Փ12 A500c	տ	2,500	405000	1012500
21	Միաձույլ ե/բետոնե հեծանների կառուցում B22,5դ. բետոնից	մ <sup>3</sup>	3,70	73700	272690
29	Միաձույլ ե/բ աստիճանավանդակի իրականացում B22,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	2,60	77700	202020
30	ամրան Փ6 A1	տ	0,023	405000	9315
31	ամրան Փ8 A1	տ	0,036	405000	14580
32	ամրան Փ10 A1	տ	0,008	405000	3240
33	ամրան Փ16 A500c	տ	0,184	405000	74520
<b>Պատեր և միջնորմեր</b>					
2	Պատերի իրականացում 20սմ հաստությամբ պեմզաբլոկից (2 սարք)	մ <sup>3</sup>	32,47	32500	1055275
3	Ամրանային ցանց	տն	0,020	625000	12500
4	Շարի բետոնացում	խ.մ	16,23	41000	665430
<b>Հատակներ</b>					
1	Ջրամեկուսիչ /10սմ/ հատակների տակ խարամով	մ <sup>3</sup>	6,90	6400	44160
2	Խճի շերտի իրականացում 10սմ հատակների տակ	մ <sup>3</sup>	5,8	9500	55100
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 80մմ հաստ.	մ <sup>3</sup>	10,16	42000	426720
4	Ջրամեկուսիչ երկտակ շերտի տեղադրում գորգով	մ <sup>2</sup>	143,0	4700	672100
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտ մետաղական ցանցով 40մմ հաստությ.	մ <sup>2</sup>	143,00	6500	929500
6	Նրբատախտակից շերտի պատրաստում 10մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	123,0	3900	479700

7	Մանրահատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	123,0	37000	4551000
9	Հատակների իրականացում կերամոգրանիտ սալիկներով	100մ <sup>2</sup>	0,75	3500000	2625000
11	Հատակների իրականացում 50մմ հաստ, տրավերտինե սալիկներով ցրտակայուն սոսնձով	մ <sup>2</sup>	40,0	29000	1160000
<b>Ներքին հարդարում</b>					
1	Պատերի սվաղում զաթե շաղախով բարձր որակի	մ <sup>2</sup>	350,0	3900	1365000
3	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ <sup>2</sup>	71,0	3500	248500
5	Ջրակայուն գիպսակարտոնե կախովի առաստաղի իրականացում	մ <sup>2</sup>	36,00	12500	450000
6	Ջրակայուն գիպսատվարաթղթե կախովի առաստաղների իրականացում 100մմ ջերմամեկուսացումով /փրփրապլաստ/	մ <sup>2</sup>	6,00	12500	75000
7	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ <sup>2</sup>	350,00	3900	1365000
8	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ <sup>2</sup>	186,00	3900	725400
9	Առաստաղի ներկում ցրտակայուն ներկով	մ <sup>2</sup>	6,00	3900	23400
11	Պատերի երեսապատում կերամոգրանիտե սալերով	մ <sup>2</sup>	54,50	35000	1907500
12	Մետաղական բազրիքներ	մ <sup>2</sup>	16,50	18700	308550
<b>Դռներ, պատուհաններ, վիտրաժներ</b>					
1	Փայտով երեսապատված մետաղական մուտքի դռան տեղադրում 0,9x2,2մ	հատ	1,0	300000	300000
2	Ալյումինե պրոֆիլով պատուհանի տեղադրում 3,55x1,2մ(օղանցքով)	մ <sup>2</sup>	4,3	57000	245100
3	Ալյումինե պրոֆիլով երկփեղկ ապակեպատ դուռ-վիտրաժի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	55,9	52000	2906800
6	Փայտե դռների տեղադրում 0.8x2.2մ չափերի, 3 հատ	մ <sup>2</sup>	5,28	130000	686400
7	Փայտե դռների տեղադրում 0.9x2.2մ չափերի, 3 հատ	մ <sup>2</sup>	5,94	130000	772200
<b>Տանիք</b>					
1	Գոլոշամեկուսիչի իրականացում	մ <sup>2</sup>	122,0	2570	313540
2	Ջերմամեկուսիչ (XPS) շերտի կառուցում 40-60մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	122,0	5100	622200
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի կառուցում 80մմ հաստությ.	մ <sup>2</sup>	122,00	4500	549000
4	Ջրամեկուսացում ռուբերոիդից 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	133,00	4850	645050
5	80մմ հաստ զլաքարե շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	9,80	8800	86240
<b>Արտաքին հարդարում</b>					
1	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինով 30մմ	մ <sup>2</sup>	569,00	29000	16501000
2	Պարապետների երեսապատում (կափարիչներ) տրավերտինե սալիկներով 50մմ հաստ. 500մմ լայն.	մ <sup>2</sup>	15,50	28100	435550
3	Պարապետների երեսապատում (կափարիչներ) տրավերտինե սալիկներով 50մմ հաստ. 300մմ լայն.	մ <sup>2</sup>	12,30	28100	345630
4	Արտաքին աստիճանների երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 50մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	8,10	28100	227610
5	Կախովի շինարարական տախտակամածի կապում և քանդում պատերի երեսապատման համար	մ <sup>2</sup>	473,50	730	345655
<b>Ընդամենը</b>					<b>48643035,0</b>
<b>Շահույթ 11 %</b>					<b>5350733,9</b>
<b>Ընդամենը՝</b>					<b>53993768,9</b>
<b>Ա.Ա.Ֆ.20 %</b>					<b>10798753,8</b>
<b>Ընդամենը՝</b>					<b>64792522,6</b>

**Պատվիրատու**

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ք. Երևան, Մ.Աղամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝



(ստորագրություն)

**Կապալառու**

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100

ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝



(ստորագրություն)



Ծավալաթերթ - Նախաձեռնիկ  
Հիմնական մասնաշենք/1-ին և 2-րդ փուլեր/ էլեկտրոմոնտաժային աշխատանքներ

ՀՀ դրամ					
Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Զափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	5-15 Առանցքներ				
	1.9.Էլեկտրալուսավորություն				
6	BBF 2x 1.5մ <sup>2</sup> հատվածքով, հաղորդալարի անցկացում	գմ	8900	244,766355	2 178 420,6
7	BBF 3x 1.5մ <sup>2</sup> հատվածքով, հաղորդալարի անցկացում	գմ	150	367,149533	55 072,4
8	BBF 3x 2.5մ <sup>2</sup> հատվածքով, հաղորդալարի անցկացում	գմ	11900	535,766355	6 375 619,6
9	Վինիլայատե խողովակ Ի20մմ	գմ	1200	199,439252	239 327,1
10	Ամրաններ	հատ	9500	18,1308411	172 243,0
	Ընդամենը				9 020 682,7
	Այդ թվում սարքավորումները				0,0
	Ընդամենը առանց սարքավորումների				9 020 682,7
	Լուսավորության վահաններ				
1	Վթարային լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 12 մոդուլի	հատ	1	14 953,3	14 953,3
2	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 25Ա	հատ	1	7 345,8	7 345,8
3	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 16Ա	հատ	6	1 915,9	11 495,3
4	Վթարային լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 8 մոդուլի	հատ	1	11 215,0	11 215,0
5	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 25Ա	հատ	1	7 345,8	7 345,8
6	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 16Ա	հատ	4	1 915,9	7 663,6
7	Վթարային լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 8 մոդուլի	հատ	1	11 215,0	11 215,0
8	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 25Ա	հատ	1	7 345,8	7 345,8
9	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 16Ա	հատ	3	1 915,9	5 747,7
10	Վթարային լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 8 մոդուլի	հատ	1	11 215,0	11 215,0
11	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 25Ա	հատ	1	7 345,8	7 345,8
12	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 16Ա	հատ	5	1 915,9	9 579,4
13	Վթարային լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 8 մոդուլի	հատ	1	11 215,0	11 215,0
15	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 16Ա	հատ	2	1 915,9	3 831,8
16	Լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 12 մոդուլի	հատ	1	14 953,3	14 953,3
18	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 25Ա	հատ	9	1 915,9	17 243,0
19	Լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 24 մոդուլի	հատ	1	24 299,1	24 299,1
21	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 25Ա	հատ	19	1 915,9	36 401,9
22	Լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 24 մոդուլի	հատ	1	24 299,1	24 299,1
25	Լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 24 մոդուլի	հատ	1	24 299,1	24 299,1
28	Լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 24 մոդուլի	հատ	1	24 299,1	24 299,1
29	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 40Ա	հատ	1	7 345,8	7 345,8
30	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 25Ա	հատ	14	1 915,9	26 822,4
34	Վարդակների վահանակ,և խորշի իրականացում, 24 մոդուլի	հատ	1	24 299,1	24 299,1
37	Խողանոցային վահանակ,և խորշի իրականացում, 12 մոդուլի	հատ	1	14 953,3	14 953,3
41	Խողանոցային վահանակ,և խորշի իրականացում, 12 մոդուլի	հատ	1	14 953,3	14 953,3
45	Խողանոցային վահանակ,և խորշի իրականացում, 12 մոդուլի	հատ	1	14 953,3	14 953,3
49	Խողանոցային վահանակ,և խորշի իրականացում, 12 մոդուլի	հատ	1	14 953,3	14 953,3
53	Ռիժային վահանակ,և խորշի իրականացում, 24 մոդուլի	հատ	1	24 299,1	24 299,1
	Ընդամենը				435 887,9
	Այդ թվում սարքավորումները				435 887,9
	Ընդամենը առանց սարքավորումների				0,0
	1.10.Ռիժային սարքավորումներ				

1	Ուժային վահանակ, և խորշի իրականացում, 24 մոդուլի	հատ	1	24 299,1	24 299,1
6	Ուժային վահանակ, և խորշի իրականացում, 24 մոդուլի	հատ	1	24 299,1	24 299,1
7	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 50Ա	հատ	1	12 616,8	12 616,8
9	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 32Ա	հատ	1	7 345,8	7 345,8
11	Լուսավորության վահանակ, և խորշի իրականացում, 24 մոդուլի	հատ	1	24 299,1	24 299,1
12	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 50Ա	հատ	1	12 616,8	12 616,8
18	Օդափոխության վահանակ, և խորշի իրականացում, 12 մոդուլի	հատ	1	14 953,3	14 953,3
19	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 32Ա	հատ	1	7 345,8	7 345,8
20	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 25Ա	հատ	3	7 345,8	22 037,4
21	Օդափոխության վահանակ, և խորշի իրականացում, 24 մոդուլի	հատ	1	24 299,1	24 299,1
22	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 32Ա	հատ	1	7 345,8	7 345,8
24	Օդափոխության վահանակ, և խորշի իրականացում, 36 մոդուլի	հատ	1	34 579,4	34 579,4
25	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 32Ա	հատ	1	7 345,8	7 345,8
26	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 25Ա	հատ	9	7 345,8	66 112,1
31	Ֆանկոյլների վահանակ, և խորշի իրականացում, 12 մոդուլի	հատ	1	14 953,3	14 953,3
34	Ֆանկոյլների վահանակ, և խորշի իրականացում, 8 մոդուլի	հատ	1	11 215,0	11 215,0
37	Ֆանկոյլների վահանակ, և խորշի իրականացում, 36 մոդուլի	հատ	1	34 579,4	34 579,4
41	Ֆանկոյլների վահանակ, և խորշի իրականացում, 12 մոդուլի	հատ	1	14 953,3	14 953,3
45	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	7	1 542,1	10 794,4
53	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 200Ա	հատ	4	173 738,3	694 953,3
54	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 16Ա	հատ	2	1 915,9	3 831,8
56	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 32Ա	հատ	2	7 345,8	14 691,6
58	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 50Ա	հատ	17	12 616,8	214 486,0
59	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 63Ա	հատ	2	15 476,6	30 953,3
60	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 80Ա	հատ	2	82 130,8	164 261,7
63	KBFG-1 5x1.5մ <sup>2</sup> հատվածքով հսկիչային մալուխի անցկացում	զմ	207	858	177 520,9
64	BBF-1 3x2.5մ <sup>2</sup> հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	զմ	420	536	225 021,9
65	BBF-1 3x4մ <sup>2</sup> հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	զմ	180	995	179 169,0
67	BBF-1 4x2.5մ <sup>2</sup> հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	զմ	150	861	129 182,2
68	BBF-1 5x2.5մ <sup>2</sup> հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	զմ	350	1133	396 612,1
72	BBF-1 5x16մ <sup>2</sup> հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	զմ	380	5820	2 211 600,0
73	BBF-1 5x25մ <sup>2</sup> հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	զմ	95	8576	814 709,3
78	Ամրաններ	հատ	400	18	7 252,3
	Ընդամենը				5 640 236,0
	Այդ թվում սարքավորումները				1 499 168,2
	Ընդամենը առանց սարքավորումների				4 141 067,8
	1.11.Ուժային սարքավորումներ /նմշարանային մասնաշենք/				
14	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 160Ա	հատ	1	173 738,3	173 738,3
18	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 80Ա	հատ	1	82 130,8	82 130,8
19	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 16Ա	հատ	1	1 915,9	1 915,9
21	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 50Ա	հատ	1	12 616,8	12 616,8
24	BBF-1 3x2.5մ <sup>2</sup> հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	զմ	10	536	5 357,7
27	BBF-1 5x16մ <sup>2</sup> հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	զմ	103	5820	599 460,0
	Ընդամենը				875 219,5
	Այդ թվում սարքավորումները				270 401,9
	Ընդամենը առանց սարքավորումների				604 817,7
	Լուսավորության վահաններ				
1	Վթարային լուսավորության վահանակ, և խորշի իրականացում, 8 մոդուլի	հատ	1	11 215,0	11 215,0
3	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 20Ա	հատ	5	1 915,9	9 579,4
4	Վթարային լուսավորության վահանակ, և խորշի իրականացում, 8 մոդուլի	հատ	1	11 215,0	11 215,0
6	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 16Ա	հատ	5	1 915,9	9 579,4
7	Վթարային լուսավորության վահանակ, և խորշի իրականացում, 8 մոդուլի	հատ	1	11 215,0	11 215,0
9	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 16Ա	հատ	3	1 915,9	5 747,7
10	Վթարային լուսավորության վահանակ, և խորշի իրականացում, 8 մոդուլի	հատ	1	11 215,0	11 215,0
12	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 16Ա	հատ	3	1 915,9	5 747,7
13	Լուսավորության վահանակ, և խորշի իրականացում, 12մոդուլի	հատ	1	14 953,3	14 953,3
16	Լուսավորության վահանակ, և խորշի իրականացում, 24 մոդուլի	հատ	1	24 299,1	24 299,1

17	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 40Ա	հատ	19	7 345,8	139 570,1
19	Վթարային լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 8 մոդուլի	հատ	1	11 215,0	11 215,0
21	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 16Ա	հատ	3	1 915,9	5 747,7
22	Լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 12 մոդուլի	հատ	1	14 953,3	14 953,3
23	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 40Ա	հատ	1	7 345,8	7 345,8
25	Լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 12 մոդուլի	հատ	1	14 953,3	14 953,3
26	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 40Ա	հատ	1	7 345,8	7 345,8
28	Վարդակների վահանակ,և խորշի իրականացում, 24 մոդուլի	հատ	1	24 299,1	24 299,1
29	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 40Ա	հատ	1	7 345,8	7 345,8
31	Լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 12 մոդուլի	հատ	1	14 953,3	14 953,3
32	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 40Ա	հատ	1	7 345,8	7 345,8
34	Վթարային լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 8 մոդուլի	հատ	1	11 215,0	11 215,0
36	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 20Ա	հատ	4	1 915,9	7 663,6
39	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 25Ա	հատ	7	7 345,8	51 420,6
40	Վթարային լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 8 մոդուլի	հատ	1	11 215,0	11 215,0
46	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 25Ա	հատ	4	7 345,8	29 383,2
48	Օդափոխության վահանակ,և խորշի իրականացում, 8 մոդուլի	հատ	1	11 215,0	11 215,0
50	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 20Ա	հատ	3	1 915,9	5 747,7
51	Օդափոխության վահանակ,և խորշի իրականացում, 24մոդուլի	հատ	1	24 299,1	24 299,1
54	Օդափոխության լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 8 մոդուլի	հատ	1	11 215,0	11 215,0
57	Օդափոխության լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 8 մոդուլի	հատ	1	11 215,0	11 215,0
59	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 20Ա	հատ	3	1 915,9	5 747,7
60	Օդափոխության լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 8 մոդուլի	հատ	1	11 215,0	11 215,0
63	Օդափոխության լուսավորության վահանակ,և խորշի իրականացում, 8 մոդուլի	հատ	1	11 215,0	11 215,0
	Ընդամենը				572 607,5
	Այդ թվում սարքավորումները				572 607,5
	Ընդամենը առանց սարքավորումների				0,0
	2.12.Ուժային սարքավորումներ				
6	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 250Ա	հատ	2	173 738,3	347 476,6
12	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 80Ա	հատ	1	82 149,5	82 149,5
15	Անջատիչ /հորեհային ազդանշան/ 100Ա DPX-IS 250 «ABB»	հատ	1	157 009,3	157 009,3
16	BBГ-1 3x2.5մ <sup>2</sup> հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	զմ	950	535,8	508 978,0
17	BBГ-1 3x4մ <sup>2</sup> հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	զմ	150	995,4	149 307,5
18	BBГ-1 5x2.5մ <sup>2</sup> հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	զմ	200	1 133,2	226 635,5
19	BBГ-1 5x6մ <sup>2</sup> հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	զմ	450	2 221,0	999 462,6
20	BBГ-1 5x10մ <sup>2</sup> հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	զմ	727	4 212,7	3 062 633,6
22	BBГ-1 5x25մ <sup>2</sup> հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	զմ	10	8 579,5	85 795,1
23	Ամրաններ	հատ	1150	18,1	20 850,5
27	KBВГ-1 5x1.5մ <sup>2</sup> հատվածքով հսկիչային մալուխի անցկացում	զմ	700	857,6	600 312,1
28	Կոնստրուկցիա մալուխային /կանգնակ/ H=400մմ, K1150Y3	հատ	45	4 532,7	203 972,0
29	Լույնը մահճակ, K1163Y3	հատ	45	4 532,7	203 972,0
30	Վարք HЛ40-П, 2м երկարությամբ	հատ	45	7 977,6	358 990,7
	Ընդամենը		0		7 007 545,1
	Այդ թվում սարքավորումները		0		586 635,5
	Ընդամենը առանց սարքավորումների		0		6 420 909,6
	2.18.Կաթսայատան ներքին էլեկտրասարքավորումներ		0		
9	Լուսավորության վահանակ 8 մոդուլի	հատ	1	11 215,0	11 215,0
10	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 32Ա	հատ	1	7 345,8	7 345,8
11	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 20Ա	հատ	2	1 915,9	3 831,8
12	BBГ-1 3x2.5մ <sup>2</sup> հատվածքով մալուխի անցկացում	զմ	150	535,8	80 365,0
15	Բաժանարար վահան ПП11-3078 /1300x650x180մմ/	հատ	2	307 990,7	615 981,3
18	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 25Ա	հատ	34	7 345,8	249 757,0
22	Մալուխ պղնձե չիռկիզված BBГ <sub>НГ</sub> -1 3x2.5մ <sup>2</sup>	զմ	70	598,3	41 882,2
23	Մալուխ պղնձե չիռկիզված BBГ <sub>НГ</sub> -1 5x2.5մ <sup>2</sup>	զմ	60	1 223,8	73 429,9

27	Կոնստրուկցիա մայրուխային /կանգնակ/ H=400մմ, K1150Y3	հատ	11	4 532,7	49 859,8
28	Նույնը մահճակ, K1163Y3	հատ	11	4 532,7	49 859,8
29	Վաք H140-П, 2м երկարությամբ	հատ	11	7 977,6	87 753,3
30	Ընդհանուր երկարություն 50x5մմ /շենքի մեջ/	զմ	80	1 042,5	83 401,9
31	Անջատիչ ներացման 3 բեւեռանի 500Ա, էլ. կաթսայի սնուցման համար	հատ	2	415 887,9	831 775,7
32	Անջատիչ ներացման 3 բեւեռանի 160Ա, էլ. կաթսայի սնուցման համար	հատ	1	173 738,3	173 738,3
35	Վիճակագրական խողովակ Ի 80մմ	զմ	40	1360	54 392,5
38	Վաք չժանգոտած 200x50մմ /տեղադրվում է տանիքում/	հատ	8	10697	85 577,6
39	Վաքի կափարիչ	հատ	10	7796	77 962,6
40	Անկյուն հորիզոնական 90°	հատ	4	4079	16 317,8
41	Անկյունի կափարիչ 90°	հատ	4	3173	12 691,6
	Ընդամենը				2 607 138,8
	Այդ թվում սարքավորումները				1 893 644,9
	Ընդամենը առանց սարքավորումների				713 493,9
	Ընդամենը				26 159 317,4
	Այդ թվում սարքավորումները				5 258 345,8
	Ընդամենը առանց սարքավորումների				20 900 971,7
	Շահույթ 11 %				2 299 106,9
	Ընդամենը				28 458 424,3
	Ա.Ա.Յ. 20 %				5 691 684,9
	Ընդամենը				34 150 109

Պատվիրատու  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
 ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900013202016, 900013574018  
 ՀՀ 02629081  
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա.Արզումանյան  
 (ստորագրություն)

Կապալառու  
 «Սահակյանշին» ՓԲԸ  
 ք.Երևան, Արարատյան-117/1  
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1150000169370100  
 ՀՀ 02224769  
 «Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ս.Ասահակյան



Հավելված N 1.15  
Հաստատված է  
«17» հունիսի 2013թ. կնքված  
N ՊԵԿ ԲԸԱՀ ԱԸՁԲ-1/1 գնման պայմանագրի  
փոփոխությամբ

**Ծավալաթերթ - Նախաձեռնիկ**  
**5 հարկանի ննջարանային մասնաշենք, 6-րդ հարկում սննդի մատուցման սրահի**  
**էլեկտրոմոնտաժային աշխատանքներ**

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	<b>II էլեկտրամատակարարում</b>				
1	Մուտքային արկղ 3 ապահովիչ, և 1 եռաբևեռ անջատիչ 250Ա	հատ	1,0	109 523,8	109 523,8
2	Փնջային փոխարկիչ եռաբևեռ 2 ուղղության 400Ա	հատ	1,0	119 047,6	119 047,6
3	Պահարան՝915*655*215	հատ	1,0	89 523,8	89 523,8
4	Պահարան՝715*655*215	հատ	3,0	61 904,8	185 714,3
5	Վահանակ - 24 մոդուլի համար	հատ	4,0	32 381,0	129 523,8
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	1,0	177 047,6	177 047,6
9	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 150Ա	հատ	1,0	90 133,3	90 133,3
10	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	9,0	15 771,4	141 942,9
11	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	5,0	11 904,8	59 523,8
12	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 20Ա	հատ	1,0	1 952,4	1 952,4
13	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	50,0	1 953,3	97 666,7
14	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	35,0	2 228,6	78 000,0
15	Պաշտպանիչ անջատման սարք 25Ա; 30Ա	հատ	26,0	18 142,9	471 714,3
18	Անջատիչ մեկ ուղղության 220Վ 10Ա.	հատ	255,0	2 646,6	674 870,9
19	Անջատիչ երկու ուղղության 220Վ 10Ա.	հատ	138,0	3 090,3	426 459,4
20	Անջատիչ երկու ուղղության ռեվերսիվ 220Վ 10Ա.	հատ	60,0	5 705,1	342 308,6
21	Վառդակ հողանցման կոնտակտով (Գերմանական) 220Վ 16Ա	հատ	150,0	4 516,6	677 485,7
22	Վառդակ (Եվրոամերիկյան) 220Վ 16Ա	հատ	430,0	3 129,9	1 345 859,0
23	Տուփ գիպսոկատտոնի տեղադրման 3 տեղ.	հատ	270,0	1 152,91	311 286,9
24	Տուփ գիպսոկատտոնի տեղադրման 4 տեղ.	հատ	96,0	1 652,51	158 641,0
25	Տուփ գիպսոկատտոնի տեղադրման 6 տեղ.	հատ	65,0	2 644,02	171 861,1
26	Ամրացման շասսի 3 տեղ.	հատ	270,0	614,89	166 019,7
27	Ամրացման շասսի 4 տեղ.	հատ	96,0	1 322,01	126 912,8
28	Ամրացման շասսի 6 տեղ.	հատ	65,0	2 644,02	171 861,1
29	Դեկորատիվ կափարիչ 1 mod.	հատ	286,0	499,60	142 884,5
30	Դեկորատիվ կափարիչ 3 տեղ.	հատ	270,0	1 667,88	450 328,3
31	Դեկորատիվ կափարիչ 4 տեղ.	հատ	96,0	2 382,69	228 738,2
32	Դեկորատիվ կափարիչ 6 տեղ.	հատ	65,0	3 858,42	250 797,3
33	Վահանակ - 8 մոդուլի համար	հատ	32,0		0,0
34	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 2x 1.5 մմ 2	մ	6100,0	249,80	1 523 768,4
35	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 3x 1.5 մմ 2	մ	1150,0	374,70	430 901,7



36	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 2x 2.5 մմ 2	մ	340,0	390,31	132 705,2
37	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 3x 2.5 մմ 2	մ	4600,0	546,43	2 513 593,3
38	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 3x 4 մմ 2	մ	1900,0	1 014,80	1 928 129,0
39	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 3x 6 մմ 2	մ	650,0	1 451,95	943 768,4
40	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 5x 1,5 մմ 2	մ	200,0	874,29	174 858,7
41	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 5x 2,5 մմ 2	մ	300,0	1 155,32	346 594,9
43	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 5x 6 մմ 2	մ	95,0	2 263,80	215 060,5
44	BBF <sub>HF</sub> -LS-5x10մմ <sup>2</sup> հատվածքով, մալուխի անցկացում	զմ	102,0	4 212,57	429 682,3
45	BBF <sub>HF</sub> -LS-5x16մմ <sup>2</sup> հատվածքով, մալուխի անցկացում	զմ	122,0	5 921,62	722 437,5
48	Ճկախողովակ պոլիվինիլքլորիդե Ի20մմ	զմ	600,0	203,24	121 942,9
49	Խողովակ պողպատե Φ25մմ	զմ	50,0	794,48	39 723,8
51	Մալուխատար PVC400x50	զմ	50,0	5 173,33	258 666,7
52	Մալուխատար PVC200x50	զմ	50,0	3 187,14	159 357,1
55	Պողպատ անկյունայի 5*50*50 L=2.5մ	հատ	3,0	1 154,76	3 464,3
	<b>Ընդամենը</b>				<b>17 342 283,5</b>
	<b>Այդ թվում սարքավորումները</b>				<b>5 218 297,9</b>
	<b>Ընդամենը առանց սարքավորումների</b>				<b>12 123 985,6</b>
	<b>XIII 6-րդ հարկում սննդի մատուցման սրահ իր ամառային սրճարանի հատվածով</b>				
	<b>1. Շինարարական աշխատանքներ</b>				
	<b>2. Էլեկտրամատակարարում</b>				
1	Անջատիչ մեկ ուղղության 220Վ 10Ա. .	հատ	35,0	2 646,6	92 629,3
2	Անջատիչ երկու ուղղության 220Վ 10Ա. .	հատ	10,0	3 090,3	30 902,9
3	Անջատիչ երկու ուղղության ռեվեոսիվ 220Վ 10Ա.	հատ	4,0	5 705,1	22 820,6
4	Վառդակ հողանցման կոնտակտով (Գերմանական) 220Վ 16Ա	հատ	40,0	4 516,6	180 662,9
5	Վառդակ (Եվրոամերիկյան) 220Վ 16Ա	հատ	50,0	3 129,9	156 495,2
6	Տուփ գիպսկառտոնի տեղադրման 3 տեղ.	հատ	25,0	1 188,6	29 714,3
7	Տուփ գիպսկառտոնի տեղադրման 4 տեղ.	հատ	15,0	1 703,6	25 554,3
8	Տուփ գիպսկառտոնի տեղադրման 6 տեղ.	հատ	12,0	2 725,8	32 709,5
9	Ամրագման շասսի 3 տեղ.	հատ	25,0	614,89	15 372,2
10	Ամրագման շասսի 4 տեղ.	հատ	15,0	1 322,01	19 830,1
11	Ամրագման շասսի 6 տեղ.	հատ	12,0	2 644,02	31 728,2
12	Դեկորատիվ կափարիչ 1 mod.	հատ	15,0	499,60	7 493,9
13	Դեկորատիվ կափարիչ 3 տեղ.	հատ	25,0	1 667,88	41 697,1
14	Դեկորատիվ կափարիչ 4 տեղ.	հատ	15,0	2 382,69	35 740,3
15	Դեկորատիվ կափարիչ 6 տեղ.	հատ	12,0	3 858,42	46 301,0
17	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 5x 2,5 մմ 2	մ	300,0	1 155,32	346 594,9
22	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 5x 25 մմ 2	մ	80,0	8 742,93	699 434,7

23	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 2x 1.5 մմ 2	մ	850,0	249,80	212 328,4
24	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 3x 1.5 մմ 2	մ	200,0	374,70	74 939,4
25	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 2x 2.5 մմ 2	մ	200,0	390,31	78 061,9
26	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 3x 2.5 մմ 2	մ	700,0	546,43	382 503,3
27	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 3x 4 մմ 2	մ	200,0	1 014,80	202 961,0
28	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 3x 6 մմ 2	մ	200,0	1 451,95	290 390,3
30	Վինիլալաստե խողովակ Ի32մմ	գմ	50,0	369,52	18 476,2
32	Լուսավորության վահանակ, , 18 մոդուլի	հատ	1,0	27 142,9	27 142,9
33	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 40Ա	հատ	1,0	7 485,7	7 485,7
34	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 25Ա	հատ	11,0	1 952,4	21 476,2
35	Օդափոխության վահանակ, ֆիրմայի, 24 մոդուլի	հատ	1,0	36 000,0	36 000,0
36	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 40Ա	հատ	1,0	7 485,7	7 485,7
37	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 16Ա	հատ	4,0	1 952,4	7 809,5
38	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 20Ա	հատ	4,0	1 952,4	7 809,5
39	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 20Ա	հատ	3,0	7 485,7	22 457,1
41	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 63Ա	հատ	1,0	15 771,4	15 771,4
42	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 25Ա	հատ	6,0	1 952,4	11 714,3
43	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 25Ա	հատ	2,0	7 485,7	14 971,4
44	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 32Ա	հատ	1,0	1 952,4	1 952,4
45	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 32Ա	հատ	1,0	7 485,7	7 485,7
46	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 125Ա	հատ	1,0	90 133,3	90 133,3
47	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 25Ա	հատ	2,0	1 952,4	3 904,8
48	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 25Ա	հատ	3,0	7 485,7	22 457,1
49	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 40Ա	հատ	2,0	7 485,7	14 971,4
50	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 50Ա	հատ	1,0	12 857,1	12 857,1
51	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 63Ա	հատ	1,0	15 771,4	15 771,4
53	Փոխարկիչ 3 բեւեռ, 500Ա	հատ	1,0	133 333,3	133 333,3
56	Ավտոմատ անջատիչ 1 բեւեռ, 20Ա	հատ	1,0	1 952,4	1 952,4
57	Ավտոմատ անջատիչ 3 բեւեռ, 50Ա	հատ	3,0	12 857,1	38 571,4
58	Ավտոմատ անջատիչ 3 բեւեռ, 80Ա	հատ	1,0	83 695,2	83 695,2
59	Ավտոմատ անջատիչ 3 բեւեռ, 100Ա	հատ	1,0	90 133,3	90 133,3
60	Ավտոմատ անջատիչ 3 բեւեռ, 160Ա	հատ	1,0	138 476,2	138 476,2
61	Ավտոմատ անջատիչ 3 բեւեռ, 315Ա	հատ	1,0	177 047,6	177 047,6
65	BBFԴԴ-1 5x25մմ <sup>2</sup> հատվածքով ուժային, պղնձե, չիրկիզվող, մալուխի անցկացում	գմ	125,0	8 742,93	1 092 866,7
66	BBFԴԴ-1 5x70մմ <sup>2</sup> հատվածքով ուժային, պղնձե, չիրկիզվող, մալուխի անցկացում	գմ	60,0	22 633,33	1 358 000,0
67	Պողպատ շերտավոր 50x5մմ	գմ	38,0	970,00	36 860,0
	ԸՆդամենը				6 575 935,2
	Այդ թվում սարքավորումները				1 237 760,7
	ԸՆդամենը առանց սարքավորումների				5 338 174,4

	8. Կաթսայատան ներքին էլեկտրասարքավորումներ				
7	BBГ-1 3x2.5մ <sup>2</sup> հատվածքով մալուխի անցկացում	զմ	100,0	545,97	54 597,1
10	Բաժանարար վահան ПР11-3078 /1300x650x180մմ/	հատ	1,0	131 428,6	131 428,6
11	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 50Ա	հատ	1,0	7 485,7	7 485,7
12	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 20Ա	հատ	1,0	1 952,4	1 952,4
13	Անջատիչ գծային 1 բեւեռ, 25Ա	հատ	6,0	1 952,4	11 714,3
14	Անջատիչ գծային 3 բեւեռ, 25Ա	հատ	4,0	7 485,7	29 942,9
15	Անջատիչ ներանցման 3 բեւեռ, 32Ա	հատ	3,0	7 485,7	22 457,1
19	Մալուխ պղնձե չիրկիզված BBГ <sub>НГ</sub> -1 3x2.5մմ <sup>2</sup> հատվածքով	զմ	125,0	609,71	76 214,3
20	Մալուխ պղնձե չիրկիզված BBГ <sub>НГ</sub> -1 5x2.5մմ <sup>2</sup> հատվածքով	զմ	30,0	1 247,14	37 414,3
24	Մետաղապլաստե խողովակ Ի20մմ	զմ	100,0	415,71	41 571,4
26	Մուտքային արկղ 3 բեւեռանի, 250Ա /չիւերի սնուցման համար ЯБ1-4У3	հատ	1,0	109 523,8	109 523,8
27	Մալուխ չիրկիզված АBBГ <sub>НГ</sub> -1 4x120մմ <sup>2</sup> հատվածքով	զմ	15,0	5 496,67	82 450,0
28	Մալուխ չիրկիզված АBBГ <sub>НГ</sub> -1 5x120մմ <sup>2</sup> հատվածքով	զմ	60,0	6 281,90	376 914,3
	Ընդամենը				983 666,2
	Այդ թվում սարքավորումները				314 504,8
	Ընդամենը առանց սարքավորումների				669 161,4
	Ընդամենը				24 901 884,9
	Այդ թվում սարքավորումները				6 770 563,4
	Ընդամենը առանց սարքավորումների				18 131 321,5
	Շահույթ 11 %				1 994 445,4
	Ընդամենը՝				26 896 330,2
	Ա.Ա.Գ. 20 %				5 379 266,0
	Ընդամենը՝				32 275 596

**Պատվիրատու**

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900013202016, 900013574018  
ՀՎՀՀ 02629081  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա.Արզումանյան


(ստորագրություն)

**Կապալառու**

«Սահակյանշին» ՓԲԸ  
ք.Երևան, Արարատյան-117/1  
«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150000169370100  
ՀՎՀՀ 02224769  
«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ս.Սահակյան

(ստորագրություն)



Հավելված N 1.16  
Հաստատված է  
«17» հունիսի 2013թ. կնքված  
N ՊԵԿ ԲԸԱՀ ԱՇՉԲ-1/1 գմման պայմանագրի  
փոփոխությամբ


Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ

Նմջարանային մասնաշենքի էլեկտրոմոնտաժային աշխատանքներ					
NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի պոժեթը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	<b>2.Էլեկտրոտեխնիկական աշխատանքներ</b>				
1	Անջատիչ մեկ ուղղության 220Վ 10Ա. Vimar 16000.B	հատ	567	2 597,1	1 472 546,7
2	Անջատիչ եռլու ուղղության 220Վ 10Ա. Vimar 16004.B	հատ	350	3 032,5	1 061 383,2
3	Անջատիչ եռլու ուղղության ռեվեոսիվ 220Վ 10Ա. Vimar 16013.B	հատ	95	5 598,5	531 857,9
4	Վառղակ հողանցման կոնտակտով (Գերմանական) 220Վ 16Ա	հատ	521	4 432,1	2 309 149,9
5	Վառղակ (Եվրոամերիկյան) 220Վ 16Ա	հատ	710	3 071,4	2 180 695,3
6	Տուփ պատի տեղադրման 3 տեղ.	հատ	580	250,00	145 000,0
7	Տուփ պատի տեղադրման 4 տեղ.	հատ	157	844,75	132 626,1
8	Տուփ պատի տեղադրման 6 տեղ.	հատ	230	1 531,11	352 156,1
9	Ամրազման շասսի 3 տեղ.	հատ	580	603,39	349 968,7
10	Ամրազման շասսի 4 տեղ.	հատ	157	1 297,30	203 675,8
11	Ամրազման շասսի 6 տեղ.	հատ	230	2 594,60	596 757,1
12	Դեկտրատիվ կափարիչ 1 mod.	հատ	600	490,26	294 154,8
13	Դեկտրատիվ կափարիչ 3 տեղ.	հատ	580	1 636,71	949 290,2
14	Դեկտրատիվ կափարիչ 4 տեղ.	հատ	157	2 338,15	367 090,1
15	Դեկտրատիվ կափարիչ 6 տեղ.	հատ	230	3 786,30	870 849,0
16	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաթիղ 2x 1.5 մմ 2	մ	10 650	244,77	2 606 761,7
17	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաթիղ 3x 1.5 մմ 2	մ	1 240	367,15	455 265,4
18	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաթիղ 2x 2.5 մմ 2	մ	550	382,56	210 408,4
19	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաթիղ 3x 2.5 մմ 2	մ	9 560	536,67	5 130 592,9
20	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաթիղ 3x 4 մմ 2	մ	3 340	996,29	3 327 607,7
21	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաթիղ 3x 6 մմ 2	մ	1 600	1 423,27	2 277 233,6
23	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաթիղ 5x 2,5 մմ 2	մ	300	1 042,52	312 757,0
24	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաթիղ 5x 6 մմ 2	մ	61	2 221,03	135 482,7
25	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաթիղ 5x 10 մմ 2	մ	150	4 212,70	631 905,1
26	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաթիղ 5x 16 մմ 2	մ	329	5 820,00	1 914 780,0
27	Խողովակ փնեպլաստե d=20մմ	մ	1 600	199,44	319 102,8
28	Ամրակներ	հատ	11 350	18,13	205 785,0
30	Անջատիչ ավտոմատ միաբևեռ 10A	հատ	3	1 915,9	5 747,7
31	Անջատիչ ավտոմատ միաբևեռ 16A	հատ	185	1 915,9	354 439,3
32	Անջատիչ ավտոմատ միաբևեռ 25A	հատ	185	1 915,9	354 439,3
33	Անջատիչ ավտոմատ միաբևեռ 32A	հատ	80	1 915,9	153 271,0
34	Անջատիչ ավտոմատ միաբևեռ 40A	հատ	15	2 211,2	33 168,2
38	Անջատիչ ավտոմատ եռաբևեռ 63A	հատ	2	15 476,6	30 953,3
39	Անջատիչ ավտոմատ եռաբևեռ 80A 3P 16kA	հատ	1	82 130,8	82 130,8
41	Անջատիչ ավտոմատ եռաբևեռ 250A 3P 25kA	հատ	1	173 738,3	173 738,3
42	Անջատիչ պաշտպանող ավտոմատ երկբևեռ 25A 30 mA	հատ	54	17 800,3	961 215,1
43	Անջատիչ պաշտպանող ավտոմատ երկբևեռ 40A 30 mA	հատ	4	18 716,4	74 865,4
44	Անջատիչ պաշտպանող ավտոմատ քառաբևեռ 40A 30 mA	հատ	4	24 465,5	97 862,1
46	Թողարկիչ միաբևեռ 25A 1NO	հատ	45	13 978,0	629 011,7
48	Թողարկիչ եռաբևեռ 25A 4NO	հատ	6	17 768,7	106 612,1
49	Թողարկիչ եռաբևեռ 40A 4NO	հատ	6	36 753,6	220 521,3
51	Պղնձե ծալրակա կլոր 2,5 մմ 2	հատ	1 000	7,66	7 660,3
52	Պղնձե ծալրակա կլոր 4 մմ 3	հատ	620	10,72	6 649,1
53	Պղնձե ծալրակա կլոր 6 մմ 4	հատ	500	18,38	9 192,3
59	Մեկուսիչ ժապավեն 5մ	հատ	150	229,81	34 471,3
60	Դող եռաֆազ DIN 80 A	հատ	500	245,13	122 564,5
61	Լար ալյումինե ամրան	հատ	2 000	153,21	306 411,2

65	Վթարային լուսավորության վահանակ 8 մոդուլ, բաղկացած՝ 1.անջատիչ ներանցման, 25Ա 1 հատ 2.անջատիչ գծային1բևեռ16Ա 3հատ	3 բևեռ,	հատ	1	23 177,6	23 177,6
66	Վթարային լուսավորության վահանակ 8 մոդուլ, բաղկացած՝ 1.անջատիչ ներանցման, 3 բևեռ, 25Ա հատ 2.անջատիչ գծային1բևեռ16Ա 2հատ	1	հատ	1	23 177,6	23 177,6
<b>Ընդամենը</b>						<b>33 156 162,7</b>
<b>Այդ քվում սարքավորումները</b>						<b>11 750 812,8</b>
<b>Ընդամենը առանց սարքավորումների</b>						<b>21 405 349,9</b>
<b>Շահույթ 11 %</b>						<b>2 354 588,5</b>
<b>Ընդամենը՝</b>						<b>35 510 751,2</b>
<b>Ա.Ա.Հ. 20 %</b>						<b>7 102 150,2</b>
<b>Ընդամենը՝</b>						<b>42 612 901</b>


**Պատվիրատու**  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
 ք. Երևան, Մ.Արամյան-1  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900013202016, 900013574018  
 ՀՎՀՀ 02629081  
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

**Ա.Արզումանյան**

  
 (ստորագրություն)

**Կապալառու**  
 «Սահակյանշին» ՓԲԸ  
 ք.Երևան, Արարատյան-117/1  
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150000169370100  
 ՀՎՀՀ 02224769  
 «Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

**Ս.Սահակյան**

  
 (ստորագրություն)



Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ

Առանձնատուն N-9, N-10, N-11-ի էլեկտրոմոնտաժային աշխատանքներ

ՀՀ դրամ

N N	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	2. Առանձնատուն N9				
	2.2. Էլեկտրամատակարարում				
1	Անջատիչ մեկ ուղղությամբ 220Վ 10Ա.	հատ	19	2 646,6	50 284,5
2	Անջատիչ երկու ուղղությամբ 220Վ 10Ա.	հատ	14	3 090,3	43 264,0
3	Անջատիչ երկու ուղղությամբ ռեվերսիվ 220Վ 10Ա.	հատ	4	5 705,1	22 820,6
4	Վառդակ հողանցման կոնտակտով (Գերմանական) 220Վ 16Ա	հատ	8	3 129,9	25 039,2
5	Վառդակ (Եվրոամերիկյան) 220Վ 16Ա	հատ	27	213,9	5 776,5
6	Տուփ տեղադրման 3 տեղ.	հատ	14	207,5	2 905,3
7	Տուփ տեղադրման պատի 4 տեղ.	հատ	6	860,8	5 165,1
8	Տուփ տեղադրման պատի 6 տեղ.	հատ	4	1 560,3	6 241,1
9	Ամրացման շասսի 3 տեղ.	հատ	14	614,9	8 608,4
10	Ամրացման շասսի 4 տեղ.	հատ	6	1 322,0	7 932,1
11	Ամրացման շասսի 6 տեղ.	հատ	4	2 644,0	10 576,1
12	Դեկոռատիվ կափարիչ 1 mod.	հատ	20	499,6	9 991,9
13	Դեկոռատիվ կափարիչ 3 տեղ.	հատ	14	1 667,9	23 350,4
14	Դեկոռատիվ կափարիչ 4 տեղ.	հատ	6	2 382,7	14 296,1
15	Դեկոռատիվ կափարիչ 6 տեղ.	հատ	4	3 858,4	15 433,7
16	Լուսավորության վահանակ 12 մոդուլ, խորշի իրականացում	հատ	1	17 142,9	17 142,9
17	ա/Անջատիչ ներանգման, 3բևեռ, 40Ա	հատ	1	7 485,7	7 485,7
19	գ/անջատիչ գծային, 1բևեռ, 25Ա,	հատ	7	1 952,4	13 666,7
20	Լուսավորության վահանակ 12 մոդուլ, խորշի իրականացում	հատ	1	17 142,9	17 142,9
21	Անջատիչ ներանգման, 3բևեռ, 40Ա	հատ	1	7 485,7	7 485,7
23	գ/անջատիչ գծային, 1բևեռ, 25Ա,	հատ	6	1 952,4	11 714,3
27	գ/անջատիչ գծային, 1բևեռ, 25Ա,	հատ	2	1 952,4	3 904,8
28	Արկղ մետաղական 600x800x200 մմ, հաշվիչ սարքերի համար	հատ	1	61 904,8	61 904,8
30	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 2x 1.5 մմ 2	մ	400	249,8	99 919,2
31	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 3x 1.5 մմ 2	մ	200	374,7	74 939,4
32	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 2x 2.5 մմ 2	մ	80	390,3	31 224,8
33	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 3x 2.5 մմ 2	մ	450	546,4	245 895,0
34	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 3x 4 մմ 2	մ	100	1 014,8	101 480,5
35	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 5x 1,5 մմ 2	մ	100	874,3	87 429,3
36	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 5x 6 մմ 2	մ	80	2 263,8	181 103,6

37	Թողարկիչ եռափեռ 25A 4NO ABB ESB24-40/230	հատ	1	18 107,1	18 107,1
38	Միակցման սեղմակ 16մմ2	հատ	10	203,0	2 029,6
40	Մեկուսիչ ժապավեն 5մ	հատ	8	234,2	1 873,5
41	Դող եռաֆազ DIN 80 A	հատ	19	249,8	4 746,2
42	Լար այլումինե ամրան	հատ	150	156,1	23 418,6
43	Խողովակ Վինիպլաստե, 16մմ տրամագծով	հատ	100	143,2	14 319,0
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1 278 618,4</b>
	<b>Այդ թվում սարքավորումները</b>				<b>305 739,5</b>
	<b>Ընդամենը առանց սարքավորումների</b>				<b>972 878,9</b>
	<b>Առանձնատուն N10</b>				
	<b>3.2 Էլեկտրամատակարարում</b>				
1	Անջատիչ մեկ ուղղության 220Վ 10Ա.	հատ	23	2 646,6	60 870,7
2	Անջատիչ երկու ուղղության 220Վ 10Ա.	հատ	16	3 090,3	49 444,6
3	Անջատիչ երկու ուղղության ռեվերսիվ 220Վ 10Ա.	հատ	4	5 705,1	22 820,6
4	Վառղակ հողանցման կոնտակտով (Փերմանական) 220Վ 16Ա	հատ	14	3 129,9	43 818,7
5	Վառղակ (Եվրոամերիկյան) 220Վ 16Ա	հատ	27	213,9	5 776,5
6	Տուփ տեղադրման 3 տեղ.	հատ	15	207,5	3 112,9
7	Տուփ տեղադրման պատի 4 տեղ.	հատ	7	860,8	6 025,9
8	Տուփ տեղադրման պատի 6 տեղ.	հատ	5	1 560,3	7 801,4
9	Ամրացման շասսի 3 տեղ.	հատ	15	614,9	9 223,3
10	Ամրացման շասսի 4 տեղ.	հատ	7	1 322,0	9 254,1
11	Ամրացման շասսի 6 տեղ.	հատ	5	2 644,0	13 220,1
12	Դեկոռատիվ կափարիչ 1 mod.	հատ	18	499,6	8 992,7
13	Դեկոռատիվ կափարիչ 3 տեղ.	հատ	15	1 667,9	25 018,2
14	Դեկոռատիվ կափարիչ 4 տեղ.	հատ	7	2 382,7	16 678,8
15	Դեկոռատիվ կափարիչ 6 տեղ.	հատ	5	3 858,4	19 292,1
16	Լուսավորության վահանակ 12 մոդուլ, խորշի իրականացում	հատ	1	17 142,9	17 142,9
17	ա/Անջատիչ ներանցման, 3փեռ, 40Ա	հատ	1	7 485,7	7 485,7
19	գ/ անջատիչ գծային, 1փեռ, 25Ա,	հատ	10	1 952,4	19 523,8
20	Լուսավորության վահանակ 12 մոդուլ, խորշի իրականացում	հատ	1	17 142,9	17 142,9
21	Անջատիչ ներանցման, 3փեռ, 40Ա	հատ	1	7 485,7	7 485,7
23	գ/ անջատիչ գծային, 1փեռ, 25Ա,	հատ	10	1 952,4	19 523,8
24	Օղակոխության վահանակ 12 մոդուլ	հատ	1	18 142,9	18 142,9
25	Անջատիչ ներանցման, 3փեռ, 40Ա	հատ	1	7 485,7	7 485,7
27	գ/ անջատիչ գծային, 1փեռ, 25Ա,	հատ	6	1 952,4	11 714,3
28	Արկղ մետաղական 600x800x200 մմ, հաշվիչ սարքերի համար	հատ	1	61 904,8	61 904,8
30	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 2x 1.5 մմ 2	մ	450	249,8	112 409,1
31	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 3x 1.5 մմ 2	մ	200	374,7	74 939,4
32	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 2x 2.5 մմ 2	մ	100	390,3	39 031,0
33	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 3x 2.5 մմ 2	մ	400	546,4	218 573,3
34	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 3x 4 մմ 2	մ	100	1 014,8	101 480,5
35	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 5x 1.5 մմ 2	մ	100	874,3	87 429,3
36	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 5x 6 մմ 2	մ	80	2 263,8	181 103,6


37	Թողարկիչ եռափեռ 25A 4NO ABB ESB24-40/230	հատ	1	18 107,1	18 107,1
40	Մեկուսիչ ժապավեն 5մ	հատ	8	234,2	1 873,5
41	Դող եռաֆազ DIN 80 A	հատ	21	249,8	5 245,8
42	Լար այլումինե ամրան	հատ	150	156,1	23 418,6
43	Խողովակ Վինիլպլաստե, 16մմ տրամագծով	հատ	100	143,2	14 319,0
	Ընդամենը				1 366 833,2
	Այդ թվում սարքավորումները				388 390,5
	Ընդամենը առանց սարքավորումների				978 442,7
	4.Առանձնատուն N11				
	4.2 Էլեկտրամատակարարում				
1	Անջատիչ մեկ ուղղության 220Վ 10Ա.	հատ	21	2 646,6	55 577,6
2	Անջատիչ երկու ուղղության 220Վ 10Ա.	հատ	16	3 090,3	49 444,6
3	Անջատիչ երկու ուղղության ռեվերսիվ 220Վ 10Ա.	հատ	4	5 705,1	22 820,6
4	Վառղակ հողանցման կոնտակտով (Գերմանական) 220Վ 16Ա	հատ	14	3 129,9	43 818,7
5	Վառղակ (Եվրոամերիկյան) 220Վ 16Ա	հատ	27	213,9	5 776,5
6	Տուփ տեղադրման 3 տեղ.	հատ	15	207,5	3 112,9
7	Տուփ տեղադրման պատի 4 տեղ.	հատ	7	860,8	6 025,9
8	Տուփ տեղադրման պատի 6 տեղ.	հատ	5	1 560,3	7 801,4
9	Ամրացման շասսի 3 տեղ.	հատ	15	614,9	9 223,3
10	Ամրացման շասսի 4 տեղ.	հատ	7	1 322,0	9 254,1
11	Ամրացման շասսի 6 տեղ.	հատ	5	2 644,0	13 220,1
12	Դեկորատիվ կափարիչ 1 mod.	հատ	20	499,6	9 991,9
13	Դեկորատիվ կափարիչ 3 տեղ.	հատ	15	1 667,9	25 018,2
14	Դեկորատիվ կափարիչ 4 տեղ.	հատ	7	2 382,7	16 678,8
15	Դեկորատիվ կափարիչ 6 տեղ.	հատ	5	3 858,4	19 292,1
16	Լուսավորության վահանակ 12 մոդուլ, խորշի իրականացում	հատ	1	17 142,9	17 142,9
17	ա/Անջատիչ ներանցման, 3փեռ, 40Ա	հատ	1	7 485,7	7 485,7
19	գ/ անջատիչ գծային, 1փեռ, 25Ա,	հատ	10	1 952,4	19 523,8
20	Լուսավորության վահանակ 12 մոդուլ, խորշի իրականացում	հատ	1	17 142,9	17 142,9
21	Անջատիչ ներանցման, 3փեռ, 40Ա	հատ	1	7 485,7	7 485,7
23	գ/ անջատիչ գծային, 1փեռ, 25Ա,	հատ	9	1 952,4	17 571,4
24	Օղափոխության վահանակ 12 մոդուլ	հատ	1	18 142,9	18 142,9
25	Անջատիչ ներանցման, 3փեռ, 40Ա	հատ	1	7 485,7	7 485,7
27	գ/ անջատիչ գծային, 1փեռ, 25Ա,	հատ	6	1 952,4	11 714,3
28	Արկղ մետաղական 600x800x200 մմ, հաշվիչ սարքերի համար	հատ	1	61 904,8	61 904,8
30	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 2x 1.5 մմ 2	մ	500	249,8	124 899,0
31	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 3x 1.5 մմ 2	մ	200	374,7	74 939,4
32	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 2x 2.5 մմ 2	մ	100	390,3	39 031,0
33	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 3x 2.5 մմ 2	մ	500	546,4	273 216,7
34	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 3x 4 մմ 2	մ	100	1 014,8	101 480,5
35	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 5x 1.5 մմ 2	մ	100	874,3	87 429,3
36	H05VV-F (BBF) Մալուխ պղնձե բազմաջիղ 5x 6 մմ 2	մ	80	2 263,8	181 103,6



37	Թողարկիչ եռափնեո 25A 4NO ABB ESB24-40/230	հատ	1	18 107,1	18 107,1
40	Մեկուսիչ ժապավեն 5մ	հատ	8	234,2	1 873,5
41	Դող եռաֆազ DIN 80 A	հատ	21	249,8	5 245,8
42	Լար ալյումինե ամրան	հատ	150	156,1	23 418,6
43	Խողովակ Վինիլպլաստե, 16մմ տրամագծով	հատ	100	143,2	14 319,0
<b>Ընդամենը</b>					<b>1 442 039,1</b>
<b>Այդ թվում սարքավորումները</b>					<b>395 464,1</b>
<b>Ընդամենը առանց սարքավորումների</b>					<b>1 046 575,1</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>4 087 490,7</b>
<b>Այդ թվում սարքավորումները</b>					<b>1 089 594,1</b>
<b>Ընդամենը առանց սարքավորումների</b>					<b>2 997 896,6</b>
<b>Շահույթ 11 %</b>					<b>329 768,6</b>
<b>Ընդամենը`</b>					<b>4 417 259,3</b>
<b>Ա.Ա.Հ. 20 %</b>					<b>883 451,9</b>
<b>Ընդամենը`</b>					<b>5 300 711</b>

**Պատվիրատու**

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900013202016, 900013574018  
ՀՎՀՀ 02629081  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

  
(ստորագրություն)

4.Տ

**Կապալառու**

«Սահակյանշին» ՓԲԸ  
ք.Երևան, Արարատյան-117/1  
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150000169370100  
ՀՎՀՀ 02224769  
«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

  
(ստորագրություն)



Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ

Հիմնական մասնաշենք/1-ին և 2-րդ փուլեր/, 5 հարկանի մեջարանային մասնաշենք, 6-րդ հարկում սննդի մատուցման սրահի, Ննջարանային մասնաշենքի, Առանձնատուն N-9, N-10, N-11-ի, Արտաքին տարածքների համակարգչային ցանցի անցկացման, հրդեհային ազդանշանման համակարգի տեղադրման, հեռուստատեսային ցանցի անցկացման, ձայնային ահագնգման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	ՀՀ դրամ	
				Միավորի	Գումարը
1	Սերվերային պահարաններ, մալուխատար համակարգ, լարանցման պարագաներ, հավելյալ կոմպոնենտներ				
1,1	խողովակ պլաստմասե 100մմ	գծ.-մ.	92	954	87768
1,2	խողովակ մետաղալարատե 0.75դուլմ	գծ.-մ.	28	732	20496
1,3	խողովակ մետաղալարատե 1.5դուլմ	գծ.-մ.	88	1074	94512
1,4	խողովակի սեղմիչ, 100մմ	հատ	74	391	28934
1,5	Հաղորդալար ալյումինե, տեսակը՝ АПТВ 2х2.5	գծ.-մ.	118	233	27494
1,6	բետոնի մեխ "6"	հատ	130	19	2470
1,7	ճկախողովակ ուռ-32մմ	գծ.-մ.	160	407	65120
1,8	ճկախողովակ ուռ-26մմ	գծ.-մ.	100	229	22900
1,9	ճկախողովակ ուռ-21մմ	գծ.-մ.	100	207	20700
1,16	մեկուսիչ ծալավեն	հատ	110	139	15290
1,17	պլաստմասե սեղմիչ 4.8x300մմ	տուփ	14	1100	15400
1,18	պլաստմասե սեղմիչ 4.8x200մմ	տուփ	12	875	10500
1,19	պլաստմասե սեղմիչ 4.8x250մմ	տուփ	11	984	10824
1,20	պլաստմասե սեղմիչ 4.8x385մմ	տուփ	11	1378	15158
1,21	արտաքին պայմաններում կիրառելիության IP66 ստանդարտին համապատասխանող մետաղյա արկղ երկու փականով, չափերը՝ 230x185x330 մմ	հատ	4	40991	163964
1,23	պլաստմասե հերմետիկ արկղ	հատ	7	3289	23023
	Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ				624553
2	Հրդեհային ազդանշանում (ենթակա է միանալու կենտրոնացված ղեկավարման/մոնիտորինգային թվային BIS համակարգին)				
2,1	FTP cat5e տեսակի մալուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	գծ.-մ.	2640	334	881760
2,2	հասցեային մուլտիսենսորային օպտիկական/ծխային-ջերմային ազդասարք, LSNi տեխնոլոգիային համապատասխանություն	հատ	113	56494	6383822
2,3	ազդասարքի հիմք/ամրակ	հատ	113	4377	494601
2,4	հրդեհի ձեռքի հասցեային ազդասարք, LSNi տեխնոլոգիային համապատասխանություն	հատ	13	31307	406991
2,5	լուսա-ձայնային ազդարար, մինչև 108դբ ձայնային ճնշում ապահովող	հատ	12	55255	663060
2,6	ռելեական մոդուլ ցածր լարման կոմուտացիաների համար, միացման և շահագործման մոդուլային կառուցվածքով	հատ	2	228153	456306
2,7	մուտքային/ելքային ազդանշանների ընդունման/տրման մոդուլ, միացման և շահագործման մոդուլային կառուցվածքով	հատ	1	244370	244370
2,8	ռելեական մոդուլ բարձր լարման կոմուտացիաների համար, միացման և շահագործման մոդուլային կառուցվածքով	հատ	2	319220	638440
2,9	LSN շղթայի մոդուլ, 300 մԱ, միացման և շահագործման մոդուլային կառուցվածքով	հատ	3	257510	772530
2,10	պանելի կարճեզված շասի, մոդուլային կառուցվածքով սարքավորումների ամ	հատ	1	20800	20800
2,11	պանելի երկարազված շասի, մոդուլային կառուցվածքով սարքավորումների ս	հատ	2	65015	130030
2,12	հասցեային քարտ 64 հասցեի համար	հատ	1	221700	221700
2,13	հասցեային քարտ 128 հասցեի համար	հատ	1	286710	286710
2,14	պանելի մոդուլային պատյան, 10 մոդուլների համար	հատ	1	292040	292040
2,15	պանելի հիմնական ղեկավարման պատյան, BIS թվային համակարգին ինտեգր	հատ	1	474475	474475

2,16	դեկավարման հեռագլած կալան	հատ	1	692570	692570
2,17	BIS համակարգին միանալու լիզենզիոն բանալի	հատ	1	702630	702630
2,18	սնուցման աղբյուրի ամրակ	հատ	1	55255	55255
2,19	մարտկոցների դեկավարման մոդուլ, միացման և շահագործման մոդուլային կ	հատ	1	238740	238740
2,20	պանելի սնուցման աղբյուր	հատ	1	257130	257130
Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ					14313960
3	Համակարգչային ցանց, ակյար ցանց, ինտերնետ				
3,1	Վարդակ RJ 45 , մոդուլային, 21/41/36 մմ չափսերով, բեժ գույնի, 600 աստիճան հրակայուն տեխնոլոգիաներից, եվրոպական արտադրության	հատ	132	12951	1709532
3,2	RJ45 տեսակի միացուցիչ	հատ	132	57	7524
3,4	FTP cat5e տեսակի մալուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	գծ.-մ.	10540	335	3530900
Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ					5247956
4	Հեռախոսային ցանց				
4,1	Վարդակ RJ 45 , մոդուլային, 21/41/36 մմ չափսերով, բեժ գույնի, 600 աստիճան հրակայուն տեխնոլոգիաներից, եվրոպական արտադրության	հատ	82	12951	1061982
4,2	RJ45 տեսակի միացուցիչ	հատ	82	57	4674
4,4	FTP cat5e տեսակի մալուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	գծ.-մ.	5330	335	1785550
Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ					2852206
5	Հեռուստատեսային ցանց				
5,1	Վարդակ RJ 45 , մոդուլային, 21/41/36 մմ չափսերով, բեժ գույնի, 600 աստիճան հրակայուն տեխնոլոգիաներից, եվրոպական արտադրության	հատ	76	12951	984276
5,2	RJ45 տեսակի միացուցիչ	հատ	76	57	4332
5,4	FTP cat5e տեսակի մալուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	գծ.-մ.	4860	335	1628100
5,5	Վարդակ հեռուստատեսային, F տեսակի միացուցիչներով , մոդուլային, 21/41/36 մմ չափսերով, բեժ գույնի, 600 աստիճան հրակայուն տեխնոլոգիաներից, եվրոպական արտադրության	հատ	54	9122	492588
5,6	RG6 տեսակի մալուխ, կենտրոնական հաղորդալարը՝ 1x1.02մմ, դիէլեկտրիկի առաջին շերտը՝ 4.57 մմ, ՌՄՄ հզորագիծ՝ 6.95մմ, իմպեդանս՝ 75 օհմ *3	գծ.-մ.	4790	308	1475320
5,7	HDMI տեսակի մալուխ, 1.5մ	հատ	76	9159	696084
Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ					5280700
6	Չայնային ահագանգման/տեղեկացման/հայտարարությունների և ֆոնային երաժշտության համակարգ (ենթակա է միանալու կենտրոնացված դեկավարման/մոնիտորինգային թվային BIS համակարգին)				
6,1	պղնձյա հաղորդալար, ձկուն, ՌՄՄ իզոլացիայով, տափակ, բաժանիչ հիմքով, 2x4 մմ	գծ.-մ.	3720	608	2261760
6,2	UTP cat5e տեսակի մալուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	գծ.-մ.	720	312	224640
6,3	մալուխի սեղմակ, 2x25 մմ	հատ	20	177	3540
6,5	ձայնի կարգավորիչ, ներկառուցված ռելեական փոխանջատիչով, EN54-24 սերտեֆիկատին համապատասխան , 12ՎՏ	հատ	38	34009	1292342
6,6	բարձրախոսի ամրակ/պատյան, պատի մեջ տեղադրման	հատ	26	9084	236184
6,7	բարձրախոսի ամրակ/պատյան, պատի վրա տեղադրման	հատ	12	6457	77484
6,8	ահագանգման/տեղեկացման/հայտարարությունների և ֆոնային երաժշտության թվային համակարգի ցանցային յար, միացուցիչներով , 50մ	հատ	1	204580	204580
6,9	ահագանգման/տեղեկացման/հայտարարությունների և ֆոնային երաժշտության թվային համակարգի ցանցային յար, միացուցիչներով , 5մ	հատ	2	37915	75830
Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ					4376360
Առանձնատներ					
1	Սերվերային պահարաններ, մալուխատար համակարգ, լարանցման պարագաներ, հավելյալ նյութեր				
1,3	ձկախողովակ օքս-32մմ	գծ.-մ.	100	407	40700
1,7	մեկուսիչ ժապավեն	հատ	35	139	4865
1,8	պլաստմասե սեղմիչ 4.8x300մմ	տուփ	5	1100	5500
1,9	պլաստմասե սեղմիչ 4.8x200մմ	տուփ	5	875	4375
1,10	պլաստմասե սեղմիչ 4.8x250մմ	տուփ	5	984	4920
1,11	պլաստմասե սեղմիչ 4.8x385մմ	տուփ	3	1378	4134
Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ					64494
2	Հրդեհային ազդանշանում (ենթակա է միանալու կենտրոնացված դեկավարման/մոնիտորինգային թվային BIS համակարգին)				

2,1	FTP cat6e տեսակի մայուխ, 23 AWG, 4x2x0.574 մմ	գծ.-մ.	1260	638	803880
2,2	հասցեային մուլտիսեստորային օպտիկական/ծխային-ջերմային ազդասարք, LSNI տեխնոլոգիային համապատասխանություն	հատ	64	56494	3615616
2,3	ազդասարքի հիմք/ամրակ	հատ	64	4377	280128
2,4	հրդեհի ձեռքի հասցեային ազդասարք, LSNI տեխնոլոգիային համապատասխանություն	հատ	10	31300	313000
2,5	Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ				5012624
3	Համակարգչային ցանց, անլար ցանց, ինտեռնետ				
3,1	Վարդակ RJ 45 , մոդուլային, 21/41/36 մմ չափսերով, բեժ գույնի, 600 աստիճան հրակայուն տեխնոլոգիայով, եվրոպական արտադրության	հատ	34	12951	440334
3,2	RJ45 տեսակի միացուցիչ	հատ	34	57	1938
3,4	FTP cat5e տեսակի մայուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	գծ.-մ.	850	335	284750
	Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ				727022
4	Հեռախոսային ցանց				
4,1	Վարդակ RJ 45 , մոդուլային, 21/41/36 մմ չափսերով, բեժ գույնի, 600 աստիճան հրակայուն տեխնոլոգիայով, եվրոպական արտադրության	հատ	17	12951	220167
4,2	RJ45 տեսակի միացուցիչ	հատ	17	57	969
4,4	FTP cat5e տեսակի մայուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	գծ.-մ.	430	335	144050
	Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ				365186
5	Հեռուստատեսային ցանց				
5,1	Վարդակ RJ 45 , մոդուլային, 21/41/36 մմ չափսերով, բեժ գույնի, 600 աստիճան հրակայուն տեխնոլոգիայով, եվրոպական արտադրության	հատ	17	12951	220167
5,4	FTP cat5e տեսակի մայուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	գծ.-մ.	430	335	144050
5,5	HDMI տեսակի մայուխ, 1.5մ	հատ	17	9160	155720
	Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ				519937
6	Չայնային ահագանգման/տեղեկացման/հայտարարությունների և ֆոնային երաժշտության համակարգ (ենթակա է միանալու կենտրոնացված ղեկավարման/մոնիտորինգային թվային BIS համակարգին)				
6,1	պղնձյա հաղորդալար, ձկուն, ՌՅՄ իզոլյացիայով, տափակ, բաժանիչ հիմքով, 2x4 մմ	գծ.-մ.	1460	608	887680
6,2	FTP cat6e տեսակի մայուխ, 23 AWG, 4x2x0.574 մմ	գծ.-մ.	1380	638	880440
6,5	ձայնի կարգավորիչ, ներկառուցված ռելեական փոխանցատիչով, EN54-24 սերտեֆիկատին համապատասխան , 12ՎՏ	հատ	33	34010	1122330
6,6	ձայնի կարգավորիչ, ներկառուցված ռելեական փոխանցատիչով, EN54-24 սերտեֆիկատին համապատասխան , 36ՎՏ	հատ	9	36261	326349
	Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ				3216799
	Նկարահանման մասնաշենք				
1	Սերվերային պահարաններ, մալուխատար համակարգ, լարանցման պարագաներ, համելյալ ելութեր				
1,1	խողովակ պլաստմասե 100մմ	գծ.-մ.	46	954	43884
1,2	խողովակ մետաղապլաստե 0.75դուլմ	գծ.-մ.	30	732	21960
1,5	Հաղորդալար պլուստիկ, տեսակը՝ АПНВ 2x2.5	գծ.-մ.	320	233	74560
1,6	բետոնի մեխ "6"	հատ	280	19	5320
1,7	ձկախողովակ ՌՅՄ-32մմ	գծ.-մ.	272	407	110704
1,13	մետաղյա ամրալար, "5"	գծ.-մ.	180	59	10620
1,17	մեկուսիչ ժապավեն	հատ	130	139	18070
1,18	պլաստմասե սեղմիչ 4.8x300մմ	տուփ	17	1100	18700
1,19	պլաստմասե սեղմիչ 4.8x200մմ	տուփ	15	875	13125
1,20	պլաստմասե սեղմիչ 4.8x250մմ	տուփ	13	984	12792
1,21	պլաստմասե սեղմիչ 4.8x385մմ	տուփ	9	1378	12402
1,24	արտաքին պայմաններում կիրառելիության IP66 ստանդարտին համապատասխանող մետաղյա արկղ երկու փականով , չափերը՝ 230x185x330 մմ	հատ	5	40990	204950
1,25	պլաստմասե հերմետիկ արկղ	հատ	100	3288	328800
	Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ				875887
2	Հրդեհային ազդանշանում (ենթակա է միանալու կենտրոնացված ղեկավարման/մոնիտորինգային թվային BIS համակարգին)				
2,1	FTP cat5e տեսակի մայուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	գծ.-մ.	1470	334	490980
2,2	FTP cat6e տեսակի մայուխ, 23 AWG, 4x2x0.574 մմ	գծ.-մ.	520	638	331760

2,3	հասցեային մուլտիսենսորային օպտիկական/ծխային-ջերմային ազդասարք , LSNi տեխնոլոգիային համապատասխանություն	հատ	134	56494	7570196
2,4	ազդասարքի հիմք/ամրակ	հատ	134	4377	586518
2,5	հրդեհի ձեռքի հասցեային ազդասարք, LSNi տեխնոլոգիային համապատասխանություն	հատ	12	31307	375684
2,6	լուսա-ձայնային ազդարար, մինչև 108դբ ձայնային ճնշում ապահովող	հատ	12	55255	663060
2,7	ռելեական մոդուլ ցածր լարման կոմուտացիաների համար, միացման և շահագործման մոդուլային կառուցվածքով	հատ	1	228160	228160
2,8	մուտքային/էլքային ազդանշանների ընդունման/տրման մոդուլ, միացման և շահագործման մոդուլային կառուցվածքով	հատ	1	244370	244370
2,9	ռելեական մոդուլ բարձր լարման կոմուտացիաների համար, միացման և շահագործման մոդուլային կառուցվածքով	հատ	1	319220	319220
2,10	LSN շղթայի մոդուլ, 300 մԱ, միացման և շահագործման մոդուլային կառուցվածքով	հատ	2	257510	515020
2,11	LSN շղթայի մոդուլ, 1500 մԱ, միացման և շահագործման մոդուլային կառուցվածքով	հատ	2	461715	923430
2,12	պաշտպանիչ կափարիչ	հատ	1	8450	8450
2,13	պանելի կարճեզված շասի, մոդուլային կառուցվածքով սարքավորումների ամրացման համար	հատ	1	20800	20800
2,14	պանելի երկարազված շասի, մոդուլային կառուցվածքով սարքավորումների ամրացման համար	հատ	2	65015	130030
2,15	հասցեային քարտ 64 հասցեի համար	հատ	1	221700	221700
2,16	հասցեային քարտ 128 հասցեի համար	հատ	1	286710	286710
2,17	պանելի մոդուլային պատյան, 10 մոդուլների համար	հատ	1	292045	292045
2,18	պանելի հիմնական ղեկավարման պլատա, BIS թվային համակարգին ինտեգրացված	հատ	1	474475	474475
2,19	ղեկավարման հեռազված կալան	հատ	1	692570	692570
2,20	BIS համակարգին միանալու լիցենզիոն բանալի	հատ	1	702630	702630
2,21	սնուցման աղբյուրի ամրակ	հատ	1	55255	55255
2,22	մարտկոցների ղեկավարման մոդուլ, միացման և շահագործման մոդուլային կառուցվածքով	հատ	1	238740	238740
2,23	պանելի սնուցման աղբյուր	հատ	1	257130	257130
	Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ				15628933
3	Համակարգչային ցանց, անլար ցանց, ինտեռնետ				
3,1	Վարդակ RJ 45 , մոդուլային, 21/41/36 մմ չափսերով, բեժ գույնի, 600 աստիճան հրակայուն տեխնոլոգիաներով, եվրոպական արտադրության	հատ	110	12951	1424610
3,2	RJ45 տեսակի միացուցիչ	հատ	110	57	6270
3,3	UTP cat5e տեսակի կարճ լար միացուցիչներով	հատ	110	150	16500
3,4	FTP cat5e տեսակի մալուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	զծ.-մ.	9480	335	3175800
	Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ				4623180
4	Հեռախոսային ցանց				
4,1	Վարդակ RJ 45 , մոդուլային, 21/41/36 մմ չափսերով, բեժ գույնի, 600 աստիճան հրակայուն տեխնոլոգիաներով, եվրոպական արտադրության	հատ	55	12951	712305
4,2	RJ45 տեսակի միացուցիչ	հատ	55	57	3135
4,3	UTP cat5e տեսակի կարճ լար միացուցիչներով	հատ	55	150	8250
4,4	FTP cat5e տեսակի մալուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	զծ.-մ.	4640	335	1554400
	Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ				2278090
5	Հեռուստատեսային ցանց				
5,1	Վարդակ RJ 45 , մոդուլային, 21/41/36 մմ չափսերով, բեժ գույնի, 600 աստիճան հրակայուն տեխնոլոգիաներով, եվրոպական արտադրության	հատ	55	12951	712305
5,2	RJ45 տեսակի միացուցիչ	հատ	55	57	3135
5,3	UTP cat5e տեսակի կարճ լար միացուցիչներով	հատ	55	150	8250
5,4	FTP cat5e տեսակի մալուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	զծ.-մ.	4780	335	1601300
5,5	Վարդակ հեռուստատեսային, F տեսակի միացուցիչներով , մոդուլային, 21/41/36 մմ չափսերով, բեժ գույնի, 600 աստիճան հրակայուն տեխնոլոգիաներով, եվրոպական արտադրության	հատ	55	9122	501710
5,6	RG6 տեսակի մալուխ, կենտրոնական հաղորդալարը՝ 1x1.02մմ, դիէլէկտրիկի առաջին շերտը՝ 4.57 մմ, ՌՄՔ իզոլացիան՝ 6.95մմ, իմպեդանս՝ 75 օհմ *3	զծ.-մ.	4780	308	1472240
5,7	HDMI տեսակի մալուխ, 1.5մ	հատ	55	9159	503745
	Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ				4802685
6	Չայնային ահագանգման/տեղեկացման/հայտարարությունների և ֆոնային երաժշտության համակարգ (ենթակա է միանալու կենտրոնացված ղեկավարման/մոնիտորինգային թվային BIS համակարգին)				


6,1	պղնձյա հաղորդալար, ճկուն, ՌՅՄ իզոլյացիայով, տափակ, բաժանիչ հիմքով, 2x4 մմ	զծ.-մ.	4740	608	2881920
6,2	FTP cat5e տեսակի մալուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	զծ.-մ.	1940	334	647960
6,3	մալուխի սեղմակ, 2x25 մմ	հատ	25	177	4425
6,5	ձայնի կարգավորիչ, ներկառուցված ռելեական փոխանջատիչով, EN54-24 սերտեֆիկատին համապատասխան, 12ՎՏ	հատ	49	34010	1666490
6,6	ձայնի կարգավորիչ, ներկառուցված ռելեական փոխանջատիչով, EN54-24 սերտեֆիկատին համապատասխան, 36ՎՏ	հատ	3	36260	108780
6,7	ձայնային աղբյուրի ընտրման սարքավորում, ներկառուցված ռելեական փոխանջատիչով, 5 աղբյուրի միացման հնարավորությամբ	հատ	50	27553	1377650
6,8	անհաղանգման/տեղեկացման/հայտարարությունների և ֆոնային երաժշտության թվային համակարգի զանգային լար, միագույն/սերով, 5մ	հատ	4	37913	151652
	Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ				6838877
	Հիմնական մասնաշենք				
1	Սերվերային պահարաններ, մալուխատար համակարգ, լարանցման պարագաներ, հավելյալ նյութեր				
1,5	մետաղյա ամրալար, "5"	զծ.-մ.	360	59	21240
1,9	մեկուսիչ ժապավեն	հատ	148	139	20572
1,10	պլաստմասե սեղմիչ 4.8x300մմ	տուփ	15	1100	16500
1,11	պլաստմասե սեղմիչ 4.8x200մմ	տուփ	15	875	13125
1,12	պլաստմասե սեղմիչ 4.8x250մմ	տուփ	10	984	9840
1,13	պլաստմասե սեղմիչ 4.8x385մմ	տուփ	7	1378	9646
1,15	արտաքին պայմաններում կիրառելիության IP66 ստանդարտին համապատասխանող մետաղյա արկղ երկու փականով, չափերը՝ 230x185x330 մմ	հատ	4	40990	163960
	Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ				254883
2	Հրդեհային ազդանշանում (էնթակա է միանալու կենտրոնացված ղեկավարման/մոնիտորինգային թվային BIS համակարգին)				
2,1	FTP cat5e տեսակի մալուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	զծ.-մ.	4620	334	1543080
2,2	FTP cat6e տեսակի մալուխ, 23 AWG, 4x2x0.574 մմ	զծ.-մ.	2200	638	1403600
2,3	հասցեային մուլտիսենսորային օպտիկական/ծխային-ջերմային ազդասարք, LSNi տեխնոլոգիային համապատասխանություն	հատ	312	56494	17626128
2,4	ազդասարքի հիմք/ամրակ	հատ	312	4377	1365624
2,6	հրդեհի ձեռքի հասցեային ազդասարք, LSNi տեխնոլոգիային համապատասխանություն	հատ	40	31306	1252240
2,7	լուսա-ձայնային ազդարար, մինչև 108դր ձայնային ճնշում ապահովող ռելեական մոդուլ ցածր լարման կոմուտացիաների համար, միացման և շահագործման մոդուլային կառուցվածքով	հատ	20	55255	1105100
2,8	մուտքային/էլքային ազդանշանների ընդունման/տրման մոդուլ, միացման և շահագործման մոդուլային կառուցվածքով	հատ	2	228155	456310
2,9	մուտքային/էլքային ազդանշանների ընդունման/տրման մոդուլ, միացման և շահագործման մոդուլային կառուցվածքով	հատ	1	244370	244370
2,10	ռելեական մոդուլ բարձր լարման կոմուտացիաների համար, միացման և շահագործման մոդուլային կառուցվածքով	հատ	3	319220	957660
2,11	LSN շղթայի մոդուլ, 300 մԱ, միացման և շահագործման մոդուլային կառուցվածքով	հատ	4	257510	1030040
2,12	ազդարարների ղեկավարման մոդուլ, միացման և շահագործման մոդուլային կառուցվածքով	հատ	1	299550	299550
2,15	պանելի կարճեզված շասի, մոդուլային կառուցվածքով սարքավորումների ամ	հատ	1	20800	20800
2,16	պանելի երկարազված շասի, մոդուլային կառուցվածքով սարքավորումների ամ	հատ	5	65015	325075
2,17	հասցեային քարտ 512 հասցեի համար	հատ	1	864870	864870
2,18	պանելի մոդուլների ընդարձակիչի պատուան	հատ	1	462090	462090
2,19	պանելի մոդուլային պատուան, 10 մոդուլների համար	հատ	1	292045	292045
2,20	պաշտպանիչ կափարիչ	հատ	5	8450	42250
2,21	լարերի կոմայեկտ	հատ	1	12390	12390
2,22	պանելի հիմնական ղեկավարման պլատա, BIS թվային համակարգին ինտեգր	հատ	1	474475	474475
2,23	ղեկավարման հեռացված կայան	հատ	1	692570	692570
2,24	BIS համակարգին միանալու լիցենզիոն բանայի	հատ	1	702630	702630
2,25	սնուցման աղբյուրի ամրակ	հատ	1	55255	55255
2,26	մարտկոցների ղեկավարման մոդուլ, միացման և շահագործման մոդուլային կ	հատ	1	238740	238740
2,27	պանելի սնուցման աղբյուր	հատ	1	257130	257130

	Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ				31724022
3	Համակարգչային ցանց, աղյուսակ, ինտերնետ				
3,1	Վարդակ RJ 45 , մոդուլային, 21/41/36 մմ չափսերով, բեժ գույնի, 600 աստիճան հրակայուն տեխնոլոգիաներով, եվրոպական արտադրության	հատ	96	12951	1243296
3,2	RJ45 տեսակի միացուցիչ	հատ	116	57	6612
3,4	FTP cat5e տեսակի մալուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	գծ.-մ.	9120	335	3055200
	Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ				4305108
4	Հեռախոսային ցանց				
4,1	Վարդակ RJ 45 , մոդուլային, 21/41/36 մմ չափսերով, բեժ գույնի, 600 աստիճան հրակայուն տեխնոլոգիաներով, եվրոպական արտադրության	հատ	73	12951	945423
4,2	RJ45 տեսակի միացուցիչ	հատ	98	57	5586
4,4	FTP cat5e տեսակի մալուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	գծ.-մ.	7200	335	2412000
	Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ				3363009
5	Հեռուստատեսային ցանց				
5,1	Վարդակ RJ 45 , մոդուլային, 21/41/36 մմ չափսերով, բեժ գույնի, 600 աստիճան հրակայուն տեխնոլոգիաներով, եվրոպական արտադրության	հատ	40	12951	518040
5,2	RJ45 տեսակի միացուցիչ	հատ	70	57	3990
5,4	FTP cat5e տեսակի մալուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	գծ.-մ.	4530	335	1517550
5,5	Վարդակ հեռուստատեսային, F տեսակի միացուցիչներով, մոդուլային, 21/41/36 մմ չափսերով, բեժ գույնի, 600 աստիճան հրակայուն տեխնոլոգիաներով, եվրոպական արտադրության	հատ	55	9122	501710
5,6	RG6 տեսակի մալուխ, կենտրոնական հաղորդալարը՝ 1x1.02մմ, դիէլէկտրիկ առաջին շերտը՝ 4.57 մմ, ՌՄՄ իզոլացիան՝ 6.95մմ, իմպեդանս՝ 75 օհմ 3	գծ.-մ.	4550	308	1401400
5,7	HDMI տեսակի մալուխ, 1.5մ	հատ	13	9159	119067
	Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ				4061757
6	Չայնային ահագանգման/տեղեկացման/հայտարարությունների և ֆոնային երաժշտության համակարգ (ենթակա է միանալու կենտրոնացված ղեկավարման/մոնիտորինգային թվային BIS համակարգին)				
6,1	պղնձյա հաղորդալար, ձկուն, ՌՄՄ իզոլացիայով, տափակ, բաժանիչ հիմքով, 2x4 մմ	գծ.-մ.	4120	608	2504960
6,2	UTP cat5e տեսակի մալուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	գծ.-մ.	2200	312	686400
6,3	օպտիկամանրաթելային մալուխ 8	գծ.-մ.	600	548	328800
6,4	մալուխի սեղմակ, 2x25 մմ	հատ	40	177	7080
6,6	ձայնի կարգավորիչ, ներկառուցված ռեչեական փոխանջատիչով, EN54-24 սերտեֆիկատին համապատասխան, 12ՎՏ	հատ	4	34010	136040
6,7	ձայնի կարգավորիչ, ներկառուցված ռեչեական փոխանջատիչով, EN54-24 սերտեֆիկատին համապատասխան, 36ՎՏ	հատ	5	36261	181305
6,8	ձայնի կարգավորիչ, ներկառուցված ռեչեական փոխանջատիչով, EN54-24 սերտեֆիկատին համապատասխան, 100ՎՏ	հատ	2	59460	118920
6,9	ահագանգման/տեղեկացման/հայտարարությունների և ֆոնային երաժշտության թվային համակարգի ցանցային լար, միացուցիչներով, 50մ	հատ	2	204580	409160
6,10	ահագանգման/տեղեկացման/հայտարարությունների և ֆոնային երաժշտության թվային համակարգի ցանցային լար, միացուցիչներով, 5մ	հատ	4	37915	151660
	Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ				4524325
	Արտաքին տարածքներ				
1	Սերվերային պահարաններ, մալուխատար համակարգ, լարանցման պարագաներ, հավելյալ նյութեր				
1,1	խողովակ պլաստմասե 100մմ	գծ.-մ.	1983	954	1891782
1,3	ճկախողովակ ռօք-32մմ	գծ.-մ.	1000	407	407000
1,4	մետաղյա ամրալար, "5"	գծ.-մ.	1552	59	91568
1,5	մեկուսիչ ժապավեն	հատ	60	139	8340

1,6	պլաստմասն սեղմիչ 4.8x300մմ	տուփ	7	1100	7700
1,7	պլաստմասն սեղմիչ 4.8x200մմ	տուփ	4	875	3500
1,8	պլաստմասն սեղմիչ 4.8x250մմ	տուփ	4	984	3936
1,9	պլաստմասն սեղմիչ 4.8x385մմ	տուփ	2	1378	2756
1,11	արտաքին պայմաններում կիրառելիության IP66 ստանդարտին համապատասխանող մետաղյա արկղ երկու փականով , չափերը՝ 230x185x330 մմ	հատ	32	40990	1311680
1,13	FTP cat5e տեսակի մայուխ, 24 AWG, 4x2x0.511 մմ	գծ.-մ.	620	335	207700
1,14	FTP cat6e տեսակի մայուխ, 23 AWG, 4x2x0.574 մմ	գծ.-մ.	3600	638	2296800
1,15	FTP cat7e տեսակի մայուխ, 22 AWG, 4x2x0.643 մմ	գծ.-մ.	4500	1314	5913000
1,16	օպտիկամանրաթելային մայուխ 8	գծ.-մ.	1700	548	931600
1,17	օպտիկամանրաթելային մայուխ 24	գծ.-մ.	960	1295	1243200
1,18	օպտիկամանրաթելային մայուխային համակարգի դրսի կիրառման (IP 66 պաշտպանություն) մոնտաժային տուփ/ուղղորդիչ (մուֆտա)	հատ	14	66517	931238
<b>Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ</b>					<b>15251800</b>
6	Ձայնային ահագանգման/տեղեկացման/հայտարարությունների և ֆոնային երաժշտության համակարգ (ենթակա է միանալու կենտրոնացված դեկավարման/մոնիտորինգային թվային BIS համակարգին)				
6,1	պղնձյա հաղորդալար, ձկուն, ՌBX իզոլյացիայով, տափակ, բաժանիչ հիմքով, 2x6 մմ	գծ.-մ.	1700	796	1353200
6,2	պղնձյա հաղորդալար, ձկուն, ՌBX իզոլյացիայով, տափակ, բաժանիչ հիմքով, 2x4 մմ	գծ.-մ.	1360	608	826880
6,3	մայուխի սեղմակ, 2x25 մմ	հատ	44	177	7788
6,4	մայուխի սեղմակ, 2x35 մմ	հատ	44	293	12892
<b>Ընդամենը, ըստ բաժնի, ՀՀ դրամ</b>					<b>2200760</b>
<b>Ընդհանուրը՝ ՀՀ դրամ</b>					<b>143335113</b>
<b>Շահույթ՝ 11%</b>					<b>15766862</b>
<b>Ընդամենը՝ ՀՀ դրամ</b>					<b>159101975</b>
<b>ԱԱՀ՝ 20%</b>					<b>31820395</b>
<b>Ընդամենը՝ ՀՀ դրամ</b>					<b>190922371</b>

#### Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900013202016, 900013574018  
ՀՀՀՀ 02629081  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝




(ստորագրություն)

#### Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ  
ք.Երևան, Արարատյան-117/1  
«Հայքիզնեսքանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150000169370100  
ՀՀՀՀ 02224769  
«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝



(ստորագրություն)





Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ

5 հարկանի մեջարանային մասնաշենք, 6-րդ հարկում սննդի մատուցման սրահի սանտեխնիկական աշխատանքներ

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	VI Ջեռուցում, հովացում				
1	Առաստաղային ֆանկոյլ առանց պատյանի 2.59 ԿՎՏ (իտալական)	հատ	10	226257	2262570
2	Եռաքայլ փական (իտալական)	հատ	10	71843	718430
3	Կասետային ֆանկոյլի տեղադրում, թերմոստատով Q=4.26կվտ(իտալական )	հատ	5	661346	3306730
4	Հատակային ֆանկոյլ պատյանով Q=1.5 կվտ(իտալական)	հատ	51	204498	10429398
5	Կառավարման վահանակ (իտալական)	հատ	10	77289	772885
6	Էլեկտրական միացման կալոդկա (իտալական)	հատ	10	14537	145373
7	Եռաքայլ փական (իտալական)	հատ	5	72765	363825
8	Կառավարման վահանակ (իտալական)	հատ	5	77289	386443
9	Էլեկտրական միացման կալոդկա (իտալական)	հատ	5	14537	72686
10	Եռաքայլ փական (իտալական)	հատ	51	64723	3300851
11	Կառավարման վահանակ (իտալական)	հատ	51	77289	3941714
12	Կառավարման վահանակ թերմ տվիչով (իտալական )	հատ	51	28611	1459165
13	Էլեկտրական միացման կալոդկա (իտալական)	հատ	51	14537	741402
14	Կոմպլեկտավորող դետալներ ֆանկոյլների համար	հատ	66	12372	816554
15	Ֆիտինգներ մետաղապլաստ խողովակների համար	հատ	680	2855	1941308
16	մետալոպլաստ խողովակ H2025	Մ	14	502	7032
17	գնդիկային փական 1/2"	հատ	102	1778	181395
18	ջերմամեկուսիչ D28	Մ	290	154	44715
19	պոլիպրոպիլեն խողովակ Φ 20	Մ	107	387	41397
20	պոլիպրոպիլեն խողովակ Φ 25	Մ	136	565	76803
21	Ֆիտինգներ PPR խողովակների համար	հատ	67	278	18633
22	մանոմետր անցումով 1/2	հատ	1	2060	2060
23	գնդիկային փական 3/4"	հատ	34	1391	47311
24	մետ խողովակ D76x3	Մ	144	8130	1170778
25	Մետաղական խողովակների ձևավոր մասեր	ԿԳ	454	1121	508909
26	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՏՍՏՐՈՒԿԻԱ	ԿԳ	156	3293	513683
27	PVC խողովակ D50 3մ	հատ	22	2570	56543
28	PVC խողովակ D50 0.5մ	հատ	4	914	3655
29	PVC եռաքայլիչ D50 87	հատ	24	263	6311
30	ջերմամեկուսիչով մետալոպլաստ խողովակ 26մմ	Մ	86	2010	172872
31	ջերմամեկուսիչով մետալոպլաստ խողովակ 20մմ	Մ	95	1082	102805
32	պոլիպրոպիլեն խողովակ 20մմ	Մ	93	387	35981
33	պոլիպրոպիլեն խողովակ 25մմ	Մ	22	565	12424
34	ջերմամեկուսիչ D35	Մ	30	185	5562
35	գնդիկային փական 1 1/4 ամ	հատ	2	10815	21630
36	գնդիկավոր փական 1/2" ամ	հատ	20	1778	35568
37	գնդիկավոր փական 1" ամ	հատ	10	2706	27064
38	գնդիկավոր փական 3/4" ամ	հատ	2	1934	3867
39	գնդիկավոր փական 3/4"	հատ	34	1391	47311

40	մետղ խողովակ D57x3	Մ	10	4184	41839
41	ՋԵՐՍՈՍԵԿՈՒՄԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԱՂՈՒՄ	Մ <sup>2</sup>	50	2238	111905
42	խորդավահաների մակերեսների ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ	Մ <sup>2</sup>	40	1278	51119
43	VII Օդափոխություն				
44	Կանալային ֆանկոյ 10.6 ԿՎՏ (իտալական)	հատ	1	1731575	1731575
45	Կանալային ֆանկոյ 17.9 ԿՎՏ (իտալական)	հատ	2	1538750	3077500
46	Կանալային ֆանկոյ 32.1 ԿՎՏ (իտալական)	հատ	1	2413306	2413306
47	Օդամուղ տանիքային 3600մ3/ժ (գերմանական)	հատ	5	1112854	5564270
48	Օդամուղ տանիքային 1656մ3/ժ (գերմանական)	հատ	7	758319	5308233
49	Օդամուղ տանիքային 2790մ3/ժ (գերմանական)	հատ	2	1009167	2018334
50	ԳԾԱՅԻՆ ՃԱՂԱՇԱՐ 2 ՃԵՂՔՈՎ L=2000 (գերմանական)	հատ	4	38803	155211
51	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(200x100)	հատ	6	68179	409074
54	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(400x100)	հատ	1	10996	10996
55	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(300x150)	հատ	2	10996	21991
56	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(500x100)	հատ	1	12659	12659
57	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(400x150)	հատ	1	12659	12659
59	ՕՂԱՌԻՉ ՃԱՂԱՇԱՐ 1000X300	հատ	1	25821	25821
61	ՉԳԱՓԱԿԱՆ 100x100	հատ	4	10399	41595
62	ՉԳԱՓԱԿԱՆ Φ 150	հատ	2	10399	20798
63	ՉԳԱՓԱԿԱՆ Φ 125	հատ	11	10399	114387
64	ՉԳԱՓԱԿԱՆ F 150X150	հատ	1	10399	10399
65	Ճաղաշար A 125BP	հատ	52	2312	120218
66	Ճաղաշար A 150BP	հատ	20	2691	53824
67	pvs անկյունակ D125 87	հատ	6	3024	18145
68	PVC խողովակ Φ125 1մ	հատ	17	3281	55785
69	pvs խողովակ D125 2մ	հատ	20	5589	111773
70	pvs խողովակ D125 3մ	հատ	98	7896	773789
71	PVC խողովակ Φ100 1մ	հատ	17	2838	48243
72	PVC խողովակ Φ100 2մ	հատ	85	3688	313501
73	PVC խողովակ Φ100 3մ	հատ	90	4501	405073
74	PVC անկյունակ D110 87	հատ	68	2405	163512
75	PVC անկյունակ D110 45	հատ	17	2382	40492
76	PVC անկյունակ D125 87	հատ	51	3024	154234
77	Անցում Φ125-Φ110	հատ	17	2958	50286
78	Եռաբաշխիչ 125x100x45°	հատ	17	5554	94412
79	Աղմկախլացուցիչ 200x150x1000L	հատ	2	64483	128966
80	Աղմկախլացուցիչ 500x150x1500L	հատ	2	92631	185262
81	ՕՂԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ 0,7մմ	մ <sup>2</sup>	144	10646	1532977
82	ՕՂԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ 0,6մմ	մ <sup>2</sup>	200	10152	2030378
83	ՕՂԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ 0,5մմ	մ <sup>2</sup>	170	9430	1603123
84	Ջերմամեկուսիչ	ՀԱՏ	390	1857	724188
85	Ճկուն ներդիր	Մ	40	2060	82411
86	Ճկուն Օդատար Φ 125մմ	մ	8	1236	9891
87	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	1720	1580	2717135
88	ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՐԳԱԲԵՐՈՒՄ	ՔՄ	514	201	103564
89	VIII Ջրամատակարարում				
90	մետաղապլաստե խողովակ H1216	մ	154	263	40498
91	մետաղապլաստե խողովակ H1620	մ	229	317	72568
92	մետաղապլաստե խողովակ H2025	մ	53	518	27474
93	մետաղապլաստե խողովակ H2632	մ	12	920	11045
94	ջերմամեկուսիչ D18	մ	154	134	20686
95	ջերմամեկուսիչ D22	մ	229	134	30760
96	ջերմամեկուսիչ D28	մ	53	154	8172
97	ջերմամեկուսիչ D35	մ	12	185	2225
98	Ստանդարտ պողպատե խողովակ d=32	մ	2	3391	6782
99	Ստանդարտ պողպատե խողովակ d=40	մ	3	3708	11124
100	Ստանդարտ պողպատե խողովակ d=57	մ	28	4184	117150
101	Չորացուցիչ 760X500	հատ	32	38432	1229821

102	մեխանիկական փական 1/2"				
103	փական 1/2"ամ	հատ	64	2010	128649
104	փական 3/4"ամ	հատ	102	1778	181395
105	Ստանդարտ գնդիկային փական 1գ"	հատ	7	1934	13535
106	Փական բատերֆլայ DN50	հատ	2	2706	5413
107	կգաշուրք D50 2"	հատ	1	11824	11824
108	Զտիչ 2"	հատ	4	1442	5766
109	Ֆիտինգներ մետաղապլաստ խողովակների համար	հատ	1	36771	36771
110	Մետաղական խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	664	3800	2523110
111	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	197	1580	311207
112	Փական 1/2	ԿԳ	89	3293	293063
113	Փական հակահրդեհային d=50	հատ	178	1624	289106
114	Ճկախողովակ 1/2	հատ	5	52307	261535
115	ԶԵՐՍՈՍԵԿՈՒՄԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	հատ	36	927	33373
116	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ	Ս²	34	2238	76096
117	IX Կոյուղի	Ս²	15	1278	19170
118	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN160 L=3000				
119	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN160 L=1000	հատ	5	9159	45793
120	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=500	հատ	10	7113	71126
121	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=1000	հատ	84	4203	353038
122	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=2000	հատ	4	4705	18821
123	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=3000	հատ	3	5865	17595
124	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՁԵՎԱՎՈՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐ	հատ	74	7994	591570
125	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	հատ	1388	1949	2704724
126	X Ջրահեռացում	ԿԳ	663	1391	921928
127	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN160 L=3000				
128	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN160 L=1000	հատ	5	9159	45793
129	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=500	հատ	3	7113	21338
130	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=1000	հատ	2	4203	8406
131	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=2000	հատ	10	4705	47051
132	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=3000	հատ	10	5865	58649
133	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՁԵՎԱՎՈՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐ	հատ	41	7994	327762
134	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	հատ	169	1949	329322
135	XIII 6-րդ հարկում սննդի մատուցման սրահ իր ամառային սրճարանի հատվածով	ԿԳ	507	1391	705004
136	3.Զերմատեխնիկական մաս				
138	Գազի կաթսա 320 կվտ (թուրքական)				
139	գազային (իտալական)	հատ	2	2153515	4307030
140	Շրջանառու պոմպ G=2.5 H=5 (իտալական)	հատ	2	1399942	2799884
141	Շրջանառու պոմպ Q=17մ³/ժ, H=22 մ (իտալական)	հատ	4	149178	596712
142	Պոմպ G=7մ³/ժ H=6.5մ (իտալական)	հատ	3	521438	1564314
143	Ջրատաքացուցիչ բաք 1000 L (իտալական)	հատ	2	1008113	2016226
144	Ջիլդրավիլիկ սլաք 520 ԿՎՏ(օդհան, դատարկման ծորակ)	հատ	2	1447150	2894300
145	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ 100լ (իտալական)	հատ	1	308276	308276
146	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ 300լ (իտալական)	հատ	3	100807	302420
147	Ջրի փափկեցման սարք 3/4"	հատ	2	294889	589778
148	Կեղտանցատիչ dy 125 D325	հատ	1	158124	158124
149	Եռաքայլ փական իր շարժաբերով Մ89x3,0	հատ	1	438056	438056
150	Զտիչ 1/2"	հատ	1	644780	644780
151	Հետադարձ կափույր 1"	հատ	8	1949	15589
152	Հետադարձ կափույր 1 1/4"	հատ	3	5390	16170
153	Զտիչ 1/2"	հատ	4	6704	26816
154	ավտոմատ օդահան 1/2	հատ	10	850	8504
155	փական 1" FF	հատ	10	2784	27839
156	փական 1" MF	հատ	4	2397	9588
157	փական 1" MF ամ	հատ	2	2397	4794
158	փական 3/4" MF ամ	հատ	3	2706	8119
159	Գնդիկային փական 1 1/4 am	հատ	5	1934	9668
160	Գնդիկային փական 1 1/4	հատ	10	10815	108150
		հատ	14	6489	90849


161	մետաղապլաստե խողովակ H1216	մ	15	131	1958
162	մետաղապլաստե խողովակ H1620	մ	26	210	5460
163	մետաղապլաստե խողովակ H2025	մ	18	595	10710
164	մետաղապլաստե խողովակ H2632	մ	18	920	16567
165	Ճկուն միացում Φ89	հատ	2	37080	74160
166	փական 1/2" FF	հատ	15	850	12756
167	փական 1/2" MF	հատ	5	1006	5028
168	Մանրմետր	հատ	8	1875	14999
169	մետաղական խողովակ 450	Մ	6	46115	276689
170	մետաղական խողովակ D325 6մմ B/U	Մ	4	38710	154840
171	մետաղական խողովակ D127x4	Մ	62	15490	960372
172	մետաղական խողովակ D108x4	Մ	78	13781	1074956
173	մետաղական խողովակ D89x3.5	Մ	25	11647	291186
174	մետաղական խողովակ D76x3.5	Մ	27	10206	275557
175	մետաղական խողովակ D57x3	Մ	282	6259	1765129
176	մետաղական խողովակ 1 1/4" 42x3	Մ	68	4268	290231
177	կցաշուրթ D57 2"	հատ	8	3683	29461
178	կցաշուրթ D76 2 1/2"	հատ	4	3729	14916
179	կցաշուրթ D89 3"	հատ	22	3090	67989
180	կցաշուրթ D100 4"	հատ	2	3554	7108
181	կցաշուրթ D125 5"	հատ	20	4927	98549
182	զտիչ կցաշուրթով D80	հատ	3	81716	245147
183	միջադիր D125	հատ	40	2962	118470
184	միջադիր D100	հատ	8	2911	23285
185	միջադիր D89	հատ	42	3014	126579
186	միջադիր D76	հատ	4	2911	11643
187	հետադարձ կափուր կցաշուրթով D89 3"	հատ	3	17304	51913
188	փական կցաշուրթով D 125 5"	հատ	10	35679	356792
189	փական կցաշուրթով D 100 4"	հատ	2	28543	57086
190	փական կցաշուրթով D 89 3"	հատ	16	26760	428158
191	փական կցաշուրթով D 57 2"	հատ	4	15164	60654
192	թերմոմետր	հատ	8	5352	42817
193	Ջերմամեկուսիչ 10մ	հատ	130	1857	241396
194	Ձեռավոր մասեր մետաղական խողովակների համար	կգ	240	3311	794595
195	Մետաղական կոմստրուկցիա	կգ	515	2081	1071757
196	Էլեկտրական միացումներ	ՀԱՏ	1	1731832	1731832
197	Մետաղապլաստե խողովակների կցամասեր	հատ	50	2649	132432
198	Դեֆլեկտոր U400	հատ	2	20188	40377
199	ՕԴԱՍԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՍ ԹԻԹԵՂԻՑ dy450	Մ	3	10918	32754
200	4. Ջեռուցում				
201	I-6 6-րդ ՀՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ				
202	Կասետային ֆանկոյլի տեղադրում, թերմոստատով Q=4.26կվտ(իտալական)	հատ	8	661346	5290768
203	Առաստաղային ֆանկոյլ առանց պատյանի 3.05 ԿՎՏ (իտալական)	հատ	8	239046	1912368
205	Եռաքայլ փական (իտալական )	հատ	8	72765	582120
206	Կառավարման վահանակ (իտալական )	հատ	8	77289	618308
207	Էլեկտրական միացման կալոդկա (իտալական)	հատ	8	14537	116298
208	Եռաքայլ փական (իտալական)	հատ	8	64723	517781
209	Կառավարման վահանակ (իտալական )	հատ	8	77289	618308
210	Էլեկտրական միացման կալոդկա (իտալական)	հատ	8	14537	116298
215	Կոմպլեկտավորող դետալներ ֆանկոյլների համար	հատ	16	12372	197952
216	մետալոպլաստ խողովակ 32մմ	Մ	56	1701	95245
217	ջերմամեկուսիչով մետալոպլաստ խողովակ 26մմ	Մ	82	2010	164831
218	ջերմամեկուսիչով մետալոպլաստ խողովակ 20մմ	Մ	12	1082	12986
219	պոլիպրոպիլեն խողովակ 20մմ	Մ	50	387	19345
220	պոլիպրոպիլեն խողովակ 25մմ	Մ	43	565	24283
221	պոլիպրոպիլեն խողովակ 32մմ	Մ	6	828	4966
222	Ֆիտինգներ PPR խողովակների համար	հատ	43,9	278	12209

223	ջերմամեկուսիչ D35	հատ	43	185	7972
224	Ֆիտինգներ մետաղապլաստ խողովակների համար	հատ	158	2855	451069
225	Գնդիկային փական 1 1/4 ամ	հատ	6	10815	64890
226	Գնդիկավոր փական 1" ամ	հատ	16	2706	43302
227	Գնդիկավոր փական 3/4" ամ	հատ	22	1934	42537
228	Մետաղական խողովակների ձևավոր մասեր	ԿԳ	232	1121	260059
229	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	135	3293	444533
230	մետաղական խողովակ D57x3	Մ	30	4184	125518
231	մետաղական խողովակ D48x3	Մ	14	3708	51914
232	մետաղական խողովակ 1 1/4" 42x3	Մ	7	3391	23739
233	փական կցաշուրթով D 57 2"	հատ	4	15164	60654
234	փական կցաշուրթով D 89 3"	հատ	4	26760	107039
235	կցաշուրթ D57 2"	հատ	6	1784	10704
236	կցաշուրթ D89 3"	հատ	4	3090	12362
237	միջադիր D89	հատ	8	773	6183
238	միջադիր D76	հատ	12	670	8037
239	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ, ԱՅԼ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ	ՄՔ	10	1278	12780
240	ՋԵՐՄՈՄԵԿՈՒՄԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	Մ <sup>2</sup>	25,6	2238	57296
241	5. Օդափոխություն				
242	Օդամուղ տանիքային 5700մ3/ժ (գերմանական)	հատ	1	1327885	1327885
243	Օդամուղ տանիքային 7900մ3/ժ (գերմանական)	հատ	1	1895715	1895715
244	Կանալային ֆանկոյլ 32.1 ԿՎՏ (իտալական)	հատ	2	2685211	5370422
245	Կանալային ֆանկոյլ 37.2 ԿՎՏ (իտալական)	հատ	1	3157208	3157208
246	ՕԴԱՍՈՒՂ 13248մ3/ժ (գերմանական )	հատ	1	2366168	2366168
247	աղմկախլացուցիչ (գերմանական)	հատ	1	67421	67421
248	աղմկախլացուցիչ (գերմանական<)	հատ	1	99744	99744
249	Աղմկախլացուցիչ 600x400 (Լեհաստան)	հատ	2	148027	296055
250	ճաղաշար Φ430	հատ	34	49623	1687195
251	ճաղաշար Φ160	հատ	4	4848	19392
252	մետաղական ցանց 600x400	հատ	2	9167	18334
253	Օդատար կլոր ցինկապատ թիթեղից /դեկորատիվ/	մ <sup>2</sup>	81	28691	2324010
254	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ	մ <sup>2</sup>	274	10646	2916915
255	ԶԳԱՓԱԿԱՆ 800x300	հատ	1	10399	10399
256	ԶԳԱՓԱԿԱՆ Φ200	հատ	22	10399	228773
257	ԶԳԱՓԱԿԱՆ Φ250	հատ	12	10399	124785
258	ԶԳԱՓԱԿԱՆ 400x200	հատ	1	10399	10399
259	ԶԳԱՓԱԿԱՆ 500x300	հատ	3	10399	31196
260	ԶԳԱՓԱԿԱՆ 600x300	հատ	10	10399	103988
261	ԶԳԱՓԱԿԱՆ Φ160	հատ	4	10399	41595
262	ԶԳԱՓԱԿԱՆ 300x200	հատ	5	10399	51994
263	ճաղաշար 1025x625	հատ	2	143766	287532
264	Ջերմամեկուսիչ	հատ	170	1857	315672
265	Ճկուն ներդիր	Մ	60	2060	123616
266	ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ	հատ	1	554808	554808
267	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	կգ	345	1703	587432
268	ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՐԳԱԲԵՐՈՒՄ	ՔՄ	355	201	71528
269	6. Մառք և տաք ջրամատակարարում				
270	ջերմամեկուսիչով մետալոպլաստ խողովակ 16մմ	մ	43	711	30588
271	ջերմամեկուսիչով մետալոպլաստ խողովակ 20մմ	մ	41	1082	44369
272	ջերմամեկուսիչով մետալոպլաստ խողովակ 26մմ	մ	33	2010	66334

273	մետաղալաստ խողովակ 32մմ	մ	27	1701	45922
274	ջերմամեկուսիչ	մ	27	185	5006
275	գնդիկավոր փական 3/4" ամ	հատ	3	1934	5801
276	գնդիկավոր փական 1" ամ	հատ	3	2706	8119
277	փական 1/2"x1/2"	հատ	32	1624	51974
278	փական 1/2"x3/4"	հատ	3	2165	6496
279	Ֆիտինգներ մետաղալաստ խողովակների համար	հատ	166	3405	565297
280	ԶԵՐՄՈՍԵԿՈՒՄԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	Մ2	2,7	1206	3256
281	7. Կոյուղի				
282	Խողովակ PVC d=110 500MM	ՀԱՏ	12	4203	50434
283	Խողովակ PVC d=110 1000MM	ՀԱՏ	8	4705	37641
284	Խողովակ PVC d=110 2000MM	ՀԱՏ	4	5865	23459
285	Խողովակ PVC d=110 3000MM	ՀԱՏ	24	7994	191861
286	ՁԵՎԱՎՈՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐ	ՀԱՏ	290	1949	565108
287	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	կգ	173,5	1391	241259
	Ընդամենը				144604787
	Այդ թվում սարքավորումներ				72329346
	Շահույթ 11%				7950298
	Ընդամենը				152555085
	ԱԱՀ 20%				30511017
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				183066102

**Պատվիրատու**

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900013202016, 900013574018  
ՀՎՀՀ 02629081  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

  
(ստորագրություն)

**Կապալառու**

«Սահակյանշին» ՓԲԸ  
ք.Երևան, Արարատյան-117/1  
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150000169370100  
ՀՎՀՀ 02224769  
«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

  
(ստորագրություն)



Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ

Ննջարանային մասնաշենքի սանտեխնիկական աշխատանքներ

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	<b>3.Ջեռուցում, հովացում</b>				
1	Կանալային ֆանկոյլ L=820 մ3/ժ;H=125 Պա (իտալական)	հատ	1	330373	330373
2	Կանալային ֆանկոյլ L=840 մ3/ժ;H=125 Պա (իտալական)	հատ	1	330373	330373
3	Կանալային ֆանկոյլ L=800 մ3/ժ;H=80 Պա (իտալական)	հատ	1	330373	330373
4	Կանալային ֆանկոյլ L=960 մ3/ժ;H=125 Պա (իտալական)	հատ	1	330373	330373
5	Կանալային ֆանկոյլ L=820 մ3/ժ;H=125 Պա (իտալական)	հատ	1	330373	330373
6	կանալային ֆանկոյլի օդամուղ L=820 մ3/ժ (իտալական)	հատ	5	206687	1033435
13	Հորիզոնական ֆանկոյլ առանց պատյանի ճաղաշարերով Q=1,7 Կվտ(իտալական)	հատ	12	213897	2566764
14	Հորիզոնական ֆանկոյլ առանց պատյանի ճաղաշարերով Q=2,0 Կվտ(իտալական)	հատ	27	227973	6155271
15	Հորիզոնական ֆանկոյլ առանց պատյանի ճաղաշարերով Q=2,3 Կվտ(իտալական)	հատ	20	241320	4826400
19	Կասետային ֆանկոյլի տեղադրում, թերմոստատով Q=4.26կվտ(իտալական)	հատ	6	611734	3670404
7	Ֆիլտր (իտալական)	հատ	5	32129	160645
8	բաշխիչ 3x200(իտալական)	հատ	5	69285	346424
9	Շարժիչ (իտալական)	հմլ	5	224867	1124337
10	Եռաբայ փական (իտալական)	հատ	5	79802	399009
11	Կառավարման վահանակ (իտալական)	հատ	5	77289	386443
12	Միացման լեղ (իտալական)	հատ	5	14537	72686
16	Եռաբայ փական (իտալական)	հատ	59	64723	3818631
17	Կառավարման վահանակ (իտալական)	հատ	59	77289	4560022
18	Միացման լեղ (իտալական)	հատ	59	14537	857701
20	Եռաբայ փական (իտալական)	հատ	6	72765	436590
21	Կառավարման վահանակ (իտալական)	հատ	6	77289	463731
22	Չորացուցիչ տեղադրումով 760X500 CHROMED	հատ	59	39166	2310791
23	Փական ռադ. վերնի 1/2"	հատ	59	2010	118598
24	Փական ռադ. տակի 1/2"	հատ	59	2010	118598
25	գնդիկային Փական (ֆանկոյլի համար)3/4"	հատ	69	2010	138699
26	գնդիկային Փական (ֆանկոյլի համար)3/4"	հատ	69	2088	144051
27	ֆիլտր 3/4"	հատ	69	1817	125384
28	Ստանդարտ գնդիկային ամերիկյանկա (ֆանկոյլի հատ)	հատ	138	1082	149338
29	Փական butterfly DN65	հատ	4	46433	185731
30	ԿցաշուրքDN65	հատ	8	3193	25541
31	Դատարկման փական 1/2	հատ	48	1469	70515
33	Մ/պլ խողովակ մեկուսացումովU20(16) (իտալական)	մ	210	1082	227254
34	Մ/պլ խողովակ մեկուսացումովU26(20) (իտալական)	մ	46	2010	92466
35	Մ/պլ խողովակ U32(26) (իտալական)	մ	11	1701	18709
36	մեկուսացումU32(26)	Մ	36	185	6675
37	Ֆիտինգներ մետաղապլաստ խողովակների համար	ՀԱՍ	535	3311	1771284


38	Ստանդարտ պողպատե խողովակ U25	մ	4	2300	9198
39	Ստանդարտ պողպատե խողովակ U32	մ	10	2403	24027
40	Ստանդարտ պողպատե խողովակ U40	մ	23	3391	77998
41	Ստանդարտ պողպատե խողովակ U57	մ	104	4184	435128
42	Ստանդարտ պողպատե խողովակ U76	մ	138	8130	1121996
43	Ստանդարտ պողպատե խողովակ U108	մ	108	11706	1264257
44	Մետաղական խողովակների ձևավոր մասեր	ԿԳ	760	1121	851919
45	Մետաղական կոնստրուկցիա	ԿԳ	282	3293	928580
46	PPR խողովակ իր կցամասերով U20	մ	332	387	128448
47	PPR խողովակ իր կցամասերով U25	մ	64	565	36143
48	PPR խողովակ իր կցամասերով U32	մ	72	828	59595
49	Ֆիտինգներ PPR խողովակների համար	ՀԱՏ	135	278	37545
50	Ավտոմատ օդահեռացման փական 1/2	հատ	8	2784	22271
51	Օդահավաք հորիզոնական D108	Մ	1	11706	11706
52	Փական 1/2	հատ	6	928	5568
53	Էլ մալուխ 2x1.0	Մ	20	173	3462
54	Էլ մալուխ 7x1	Մ	250	646	161520
55	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ	ՍՔ	120	1278	153357
56	ԶԵՐՍՈՍԵԿՈՒՄԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	ՍՔ	120	2238	268573
57	4.Օդափոխություն				
59	Օդամուղ կանալային L=470 մ3/ժ;H=250 Պա (գերման)	հատ	2	132527	265054
60	Օդամուղ կանալային L=350 մ3/ժ;H=290 Պա (գերման)	հատ	2	132527	265054
61	Օդամուղ կանալային L=840 մ3/ժ;H=240 Պա (գերման)	հատ	1	290546	290546
62	Օդամուղ կանալային L=660 մ3/ժ;H=380 Պա (գերման)	հատ	1	290546	290546
63	Օդամուղ կանալային L=180 մ3/ժ;H=230 Պա (գերման)	հատ	1	114287	114287
64	Ճաղաշար SIZE100	հատ	58	8243	478092
66	Սահափական U100	հատ	60	7996	479765
67	Ուղղանկյուն օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0.5մմ	ՀԱՏ	200	10152	2030378
68	Մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	հատ	580	1857	1076997
69	Ճկուն ներդիր	հատ	8	2503	20024
70	Խողովակ PVC U110 L=3000	հատ	42	7994	335756
71	Խողովակ PVC U110 L=2000	հատ	33	5865	193541
72	Խողովակ PVC U110 L=1000	հատ	83	4705	390526
73	Խողովակ PVC U110 L=500	հատ	58	4203	243765
74	Անկյունակ PVC U110	հատ	116	487	56511
75	Ճկուն ներդիր	մ	30	2060	61808
76	ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ	ՀԱՏ	1	377465	377465
77	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱ	ԿԳ	1000	2554	2554054
79	5.Ջրամատակարարում				
80	Մ/այ խողովակ մեկուսացումով U16(12) (իտալական)	Մ	440	711	312995
81	Մ/այ խողովակ մեկուսացումով U20(16) (իտալական)	Մ	90	1082	97395
82	Մ/այ խողովակ մեկուսացումով U26(20) (իտալական)	Մ	84	2010	168851
83	Մ/այ խողովակ U32(26) (իտալական)	Մ	81	1701	137766
84	մեկուսացում U32(26)	Մ	81	185	15018
85	փական 2016	ՀԱՏ	8	9202	73617
86	փական 1612	ՀԱՏ	110	9202	1012238
87	Ֆիտինգներ մետաղապլաստ խողովակների համար	ՀԱՏ	969	4434	4296206
88	Ստանդարտ պողպատե խողովակ D57 3 MM	Մ	48	4184	200828
89	Մետաղական խողովակների ձևավոր մասեր	ԿԳ	120,25	1278	153676
90	Մետաղական կոնստրուկցիա	ԿԳ	60	3293	197570
91	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՍԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ	ՍՔ	24	1006	24133
92	ԶԵՐՍՈՍԵԿՈՒՄԻՉ և ԳՈՒՈՐԾԵՄԵԿՈՒՄԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	ՍՔ	24	2238	53715
93	6.Կոյուղու ցանց				
94	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN160 L=3000	ՀԱՏ	12	18896	226755
95	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN160 L=4000	ՀԱՏ	18	22376	402774
96	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=500	ՀԱՏ	59	4203	247967



97	Կոնոնիդոն Խորոգակներ DN110 L=1000	ՀԱՏ	40	4705	188205
98	Կոնոնիդոն Խորոգակներ DN110 L=2000	ՀԱՏ	48	5865	281514
99	Կոնոնիդոն Խորոգակներ DN110 L=3000	ՀԱՏ	42	7994	335756
100	Կոնոնիդոն Խորոգակներ DN 50 L=500	ՀԱՏ	80	3568	285449
101	Կոնոնիդոն Խորոգակներ DN 50 L=1000	ՀԱՏ	78	3816	297644
102	Կոնոնիդոն Խորոգակներ DN 50 L=2000	ՀԱՏ	25	4396	109895
103	Կոնոնիդոն Խորոգակներ DN 50 L=3000	ՀԱՏ	9	10042	90379
104	Ձեպակոն ԴԵՏԱԼՆԵՐ	ՀԱՏ	759	1949	1479024
105	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	460	2081	957297
106	7.Ջրահեռացում				
107	Կոնոնիդոն Խորոգակներ DN160 L=3000	ՀԱՏ	27	18896	510198
108	Կոնոնիդոն Խորոգակներ DN110 L=500	ՀԱՏ	8	4203	33623
109	Կոնոնիդոն Խորոգակներ DN110 L=1000	ՀԱՏ	35	4705	164680
110	Կոնոնիդոն Խորոգակներ DN110 L=2000	ՀԱՏ	22	5865	129027
111	Կոնոնիդոն Խորոգակներ DN110 L=3000	ՀԱՏ	28	3905	109336
112	Կոնոնիդոն Խորոգակներ DN 50 L=500	ՀԱՏ	18	333	5994
113	Կոնոնիդոն Խորոգակներ DN 50 L=1000	ՀԱՏ	18	580	10438
114	Կոնոնիդոն Խորոգակներ DN 50 L=2000	ՀԱՏ	28	1160	32472
115	Կոնոնիդոն Խորոգակներ DN 50 L=3000	ՀԱՏ	28	7994	223837
116	ՋՐՀՈՐԴԱՆ 80x80 3m շականակագույն	Մ	12	6054	72649
117	ՋՐՀՈՐԴԱՆ 80x80 1m շականակագույն	Մ	4	6054	24216
118	Ձեպակոն ԴԵՏԱԼՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ	ՀԱՏ	320	3311	1059459
119	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	340	2081	707568
	ԸՆդամներ				67889615
	Այդ թվում սարքավորումներ				21129626
	Շահույթ 11%				5143599
	ԸՆդամներ				73033214
	ՍԱՀ 20%				14606643
	ԸՆԴԱՄՆԸ				87639857

**Պատվիրատու**

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900013202016, 900013574018  
ՀՎՀՀ 02629081  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

  
(ստորագրություն)

4.5

**Կապալառու**

«Սահակյանշին» ՓԲԸ  
ք.Երևան, Արարատյան-117/1  
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150000169370100  
ՀՎՀՀ 02224769  
«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

**Ս.Սահակյան**

(ստորագրություն)



Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ

Հիմնական մասնաշենք/1-ին և 2-րդ փուլեր/ սանտեխնիկական աշխատանքներ

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Գումարը
1	2	3	4,000	5	6
	1-ին փուլ 5-15առանցքներ				
	Ջեռուցում, հովացում				
	Ջեռուցում եւ հատակային ջեռուցում				
1	Կասետային ֆանկոյլի տեղադրում, թերմոստատով Q=5.91կվտ (հտայական)	ՀԱՏ	11,0	770526	8475786
2	Կասետային ֆանկոյլի տեղադրում, թերմոստատով Q=4.26կվտ (հտայական)	ՀԱՏ	5,0	686409	3432045
3	Կասետային ֆանկոյլի տեղադրում, թերմոստատով Q=2.45կվտ (հտայական)	ՀԱՏ	6,0	655209	3931254
4	Կասետային ֆանկոյլի տեղադրում, թերմոստատով Q=8.16կվտ (հտայական)	ՀԱՏ	2,0	1187805	2375610
5	Կասետային ֆանկոյլի տեղադրում, թերմոստատով Q=5.35կվտ (հտայական)	ՀԱՏ	7,0	738210	5167470
6	Հատակային ֆանկոյլի տեղադրում կոնդենսատի հավաքիչով եւ պոմպով Q=1.5կվտ(հտայական)	ՀԱՏ	1,0	320522	320522
7	Ջեռուցվող հատակ Պոմպի հանգույց (գերմանական)	ՀԱՏ	4,0	340758	1363032
8	Եռաքայլ փական (հտայական)	ՀԱՏ	31,0	72765	2255715
9	Կառավարման վահանակ (հտայական)	ՀԱՏ	25,0	47634	1190851
10	Կառավարման բաշխիչ(հտայական)	ՀԱՏ	5,0	78796	393982
11	Կառավարման վահանակ թերմ տվիչով (հտայական)	ՀԱՏ	1,0	40674	40674
12	Եռաքայլ փական (հտայական)	ՀԱՏ	1,0	89313	89313
13	Հատակային Ֆանկոյլի հենարան (հտայական)	ՀԱՏ	1,0	12527	12527
14	Կասետային ֆանկոյլների ամրացում	ՀԱՏ	31,0	4450	137942
15	Ջեռուցվող հատակի բաշխիչ սանրիկ 5 ճյուղ (գերմանական)	ՀԱՏ	1,0	105166	105166
16	Ջեռուցվող հատակի բաշխիչ սանրիկ 6 ճյուղ (գերմանական)	ՀԱՏ	1,0	119857	119857
17	Ջեռուցվող հատակի բաշխիչ սանրիկ 9 ճյուղ (գերմանական)	ՀԱՏ	1,0	164553	164553
18	Ջեռուցվող հատակի բաշխիչ սանրիկ 10 ճյուղ (գերմանական)	ՀԱՏ	1,0	179013	179013
19	Ջեռուցվող հատակ պահարան 900մմ (գերմանական)	ՀԱՏ	1,0	133390	133390
20	Ջեռուցվող հատակ պահարան 1200մմ (գերմանական)	ՀԱՏ	3,0	181332	543996
21	Գնդիկային փական3/4 (գերմանական)	ՀԱՏ	4,0	8661	34644
22	Ջեռուցվող հատակ օդակների անցումներ(գերմանական)	ՀԱՏ	30,0	5103	153101
23	Օդահեռացուցիչ 1/2	ՀԱՏ	8,0	217	1733
24	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱ 3/4" M-F	ՀԱՏ	92,0	2596	238802
25	ՓԱԿԱՆ M-F 3/4" (խալանիս)	ՀԱՏ	96,0	2088	200419
26	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱ 1/2" M-F	ՀԱՏ	2,0	1133	2266
27	Ֆիլտր 1/2	ՀԱՏ	1,0	1082	1082
28	ՓԱԿԱՆ M-F 1/2"	ՀԱՏ	63,0	1469	92550
29	ԱՎՏՈՄԱՏ ՕԴԱՀԱՆ 1/2"	ՀԱՏ	61,0	2784	169819
30	Ֆիլտր 3/4	ՀԱՏ	46,0	1817	83589
31	ՌԵՏԻՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ 1" Φ32	Մ	10,0	1009	10093
32	ՌԵՏԻՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ԽԱՍՈՒՏ 1"	ՀԱՏ	62,0	58	3578
33	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱ 1" M-F	ՀԱՏ	20,0	2884	57684
34	ՓԱԿԱՆ M-F 1"	ՀԱՏ	20,0	2745	54903
35	ՌԵՏԻՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ q Φ20	Մ	2,0	505	1010

36	ՌԵՏԻՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ԽԱՍՈՒՏ 1 /2	ՀԱՏ	20,0	35	700
37	Ֆիլտր DN25	ՀԱՏ	10,0	2513	25134
38	ՃԿՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ M-F 1"	ՀԱՏ	10,0	4794	47941
39	ՃԿՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ F-F 1"	ՀԱՏ	10,0	4794	47941
41	ՃԿՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ M-F 1/2	ՀԱՏ	1,0	28611	28611
42	ՊՈՂՊԱՏՑԱ ԷԼԵԿՏՐԱԵՌԿՑՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ D=108X4	Մ	42,0	11706	491655
43	ՊՈՂՊԱՏՑԱ ԷԼԵԿՏՐԱԵՌԿՑՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ D=89X3.5	Մ	44,0	9572	421169
44	ՊՈՂՊԱՏՑԱ ԷԼԵԿՏՐԱԵՌԿՑՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ D=76X3.0	Մ	50,0	8130	406520
45	ՊՈՂՊԱՏՑԱ ԷԼԵԿՏՐԱԵՌԿՑՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ D=57X3.0	Մ	180,0	4184	753105
46	ՊՈՂՊԱՏՑԱ ԷԼԵԿՏՐԱԵՌԿՑՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ D=48X3.0	Մ	110,0	3708	407892
47	ՊՈՂՊԱՏՑԱ ԷԼԵԿՏՐԱԵՌԿՑՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ D=40X3.0	Մ	180,0	3391	610419
48	Մետաղական խողովակների ձևավոր մասեր	ԿԳ	760,0	1121	851919
49	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ D.16	Մ	36,0	850	30615
50	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ D.26	Մ	350,0	2010	703547
51	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ D.32	Մ	134,0	1701	227909
52	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ D.16	Մ	1920,0	843	1618249
53	ԶԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ՓՅՅ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՄԱՐ	Մ	134,0	173	23196
54	Ֆիտինգներ մետաղալարապատ խողովակների համար	ՀԱՏ	726,9	2172	1578841
55	Ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում	ԿԵՏ	8,0	9047	72376
56	ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ H=500 (խալալան)	ՀԱՏ	38,0	5584	212189
57	ՄԱՐՏԿՈՑԻ ԱՄՐԱՅՄԱՆ ԿՈՍՊԼԵԿՏ	ՀԱՏ	8,0	1547	12373
58	ՄԱՐՏԿՈՑԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ՓԱԿԱՆ 1/2"	ՀԱՏ	8,0	2010	16081
59	ՄԱՐՏԿՈՑԻ ՓԱԿՈՂ ՓԱԿԱՆ 1/2"	ՀԱՏ	8,0	2010	16081
60	ՆԻՊԵԼ ՄԱՐՏԿՈՑԻ	ՀԱՏ	4,0	124	496
61	ՊՈՂՎԼԱՐԿԱ ՄԱՐՏԿՈՑԻ	ՀԱՏ	16,0	46	742
62	ՄԵՏԱՂԱՎԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	302,0	3293	994437
63	PPR ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ D50	Մ	32,0	4892	156558
64	PPR ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ D40	Մ	5,0	3708	18541
65	PPR ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ D32	Մ	320,0	828	264865
66	PPR ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ D25	Մ	14,0	565	7906
67	PPR ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ D20	Մ	45,0	387	17410
68	Ֆիտինգներ PPR խողովակների համար	ՀԱՏ	272,0	278	75645
69	Ավտոմատիկա	ԿՈՍՊԼ	1,0	288050	288050
70	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ, ՄԱԿԵՐԵՆՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ	ՄՔ	220,0	1278	281154
71	ՋԵՐՄՈՄԵԿՈՒՄԻՉ և ԳՈԼՈՐՇԵՄԵԿՈՒՄԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԱՐՈՒՄ	ՄՔ	123,0	2238	275287
72	1.4.Ավտոկայանատեղերի օդափոխություն և ծխահեռացում				
78	Ծխահեռացման կափույր Fire damper 550x450 normally open	հատ	1,0	156425	156425
79	Ծխահեռացման կափույր KDM2(550x450) Smoke damper	հատ	1,0	651862	651862
80	Օդաբեռնման պաշտպանիչ փական էլեկտրաշարժաբեռով 700x300 (Լեհաստան)	հատ	2,0	61931	123862
81	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական) 400x150	հատ	8,0	12688	101504
82	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական) 200x150	հատ	54,0	8937	482614
83	Օդառիչ ճաղաշար 800x300	հատ	2,0	21630	43260
84	Օդի կարգավորիչ 150x100	հատ	4,0	10399	41595
85	Օդի կարգավորիչ 200x100	հատ	1,0	10399	10399
86	Օդի կարգավորիչ 200x150	հատ	5,0	10399	51994
87	Օդի կարգավորիչ 350x150	հատ	2,0	10399	20798
88	Օդատար թիթեղից 1.0MM	մԱ	16,0	12727	203628
89	Օդատար գինկապատ թիթեղից 0.7MM	մԱ	247,0	10646	2629482
90	Օդատար գինկապատ թիթեղից 0.6MM	մԱ	45,0	10152	456835
91	Զերմամեկուսիչ	ՄՔ	150,0	1857	278534
92	Ճկուն ներդիր	մ	8,0	2060	16482
93	ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ	ՀԱՏ	1,0	256663	256663
94	ՄԵՏԱՂԱՎԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	600,0	2554	1532432
95	ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՐԳԱԲԵՐՈՒՄ	ՔՄ	292,0	202	59110
96	1.5.Օդափոխություն ու օդորակում				
97	Օդամուղ տանիքային L=6570 մա/ժ; H=500 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	1896480	1896480
98	Օդամուղ տանիքային L=6000 մա/ժ; H=200 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	1478729	1478729
99	Օդամուղ տանիքային L=900 մա/ժ; H=350 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	989178	989178

100	Օդամուղ տանիքային L=800 մա/ժ; H=200 Պա (գերմանական)	հատ	2,0	824164	1648328
101	Օդամուղ տանիքային L=700 մա/ժ; H=200 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	824164	824164
102	Օդամուղ տանիքային L=310 մա/ժ; H=250 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	709448	709448
103	Օդամուղ կ/խ L=600 մա/ժ; H=200 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	611898	611898
104	Օդամուղ կ/խ L=2300 մա/ժ; H=450 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	1255991	1255991
105	Օդամուղ կ/խ L=2050 մա/ժ; H=400 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	892659	892659
106	Օդամուղ կ/խ L=6000 մա/ժ; H=150 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	1255991	1255991
122	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 1200x895 (գերմանական)	հատ	1,0	541670	541670
123	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 1200x895 (գերմանական)	հատ	1,0	541670	541670
124	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 625x565 (գերմանական)	հատ	1,0	348043	348043
125	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 555x505 (գերմանական)	հատ	2,0	296349	592698
126	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 555x505 (գերմանական)	հատ	1,0	296349	296349
127	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 395x710 (գերմանական)	հատ	1,0	224551	224551
128	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)( 1000x300)	հատ	4,0	187898	751592
129	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)( 600x600)	հատ	1,0	187898	187898
130	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)( 600X250)	հատ	1,0	96574	96574
131	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)( 600x300)	հատ	1,0	125417	125417
132	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(600X250)	հատ	1,0	96574	96574
133	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(600X250)	հատ	1,0	96574	96574
134	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(450X250)	հատ	1,0	92631	92631
135	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(400X200)	հատ	1,0	70515	70515
136	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(350x200 )	հատ	1,0	49172	49172
137	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(350x200 )	հատ	1,0	49172	49172
138	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(350x200 )	հատ	5,0	70515	352573
139	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(400X200)	հատ	1,0	225710	225710
140	Օդաընդունման պաշտպանիչ փական էլեկտրաշարժաբերով 1000x400 (Լեհաստան)	հատ	1,0	127698	127698
141	Օդաընդունման պաշտպանիչ փական էլեկտրաշարժաբերով 1000x300 (Լեհաստան)	հատ	1,0	89460	89460
142	Օդաընդունման պաշտպանիչ փական էլեկտրաշարժաբերով 1200x600 (Լեհաստան)	հատ	1,0	270716	270716
143	Օդաընդունման պաշտպանիչ փական էլեկտրաշարժաբերով 600x600 (Լեհաստան)	հատ	1,0	241021	241021
144	Օդաընդունման պաշտպանիչ փական էլեկտրաշարժաբերով 500x200 (Լեհաստան)	հատ	1,0	164159	164159
145	Օդաընդունման պաշտպանիչ փական էլեկտրաշարժաբերով 350x150 (Լեհաստան)	հատ	1,0	158050	158050
146	Դիֆուզոր ճաղաշար 225x225	հատ	2,0	14785	29570
148	Ճաղաշար կարգավորող A100BP	հատ	6,0	3225	19348
150	Ճաղաշար կարգավորող A150BP	հատ	22,0	4848	106655
151	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(200x100)	հատ	4,0	7632	30528
152	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(300x100)	հատ	5,0	9334	46668
154	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(400x100)	հատ	6,0	10996	65974
157	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(400x150)	հատ	2,0	12659	25317
158	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(500x150)	հատ	2,0	14785	29570
160	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(600x150)	հատ	1,0	17299	17299
162	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(1000x100)	հատ	30,0	21474	644218
171	Օդի կարգավորիչ U100	հատ	5,0	10399	51994
172	Օդի կարգավորիչ U125	հատ	7,0	10399	72791
173	Օդի կարգավորիչ U200	հատ	49,0	10399	509540
174	Օդի կարգավորիչ U250	հատ	8,0	10399	83190
175	Օդի կարգավորիչ 150x80	հատ	6,0	10399	62393
176	Օդի կարգավորիչ 150x150	հատ	2,0	10399	20798
177	Օդի կարգավորիչ 200x100	հատ	4,0	10399	41595
178	Օդի կարգավորիչ 250x100	հատ	2,0	10399	20798
179	Օդի կարգավորիչ 250x125	հատ	1,0	10399	10399
180	Օդի կարգավորիչ 250x150	հատ	6,0	10399	62393
181	Օդի կարգավորիչ 300x100	հատ	1,0	10399	10399
182	Օդի կարգավորիչ 300x150	հատ	1,0	10399	10399
183	Օդի կարգավորիչ 300x200	հատ	2,0	10399	20798
184	Օդի կարգավորիչ 350x100	հատ	2,0	10399	20798

185	Օղի կարգավորիչ 350x150				
186	Օղի կարգավորիչ 350x250	հատ	2,0	10399	20798
187	Օղի կարգավորիչ 350x300	հատ	2,0	10399	20798
188	Օղի կարգավորիչ 400x150	հատ	4,0	10399	41595
189	Օղի կարգավորիչ 450x150	հատ	5,0	10399	51994
190	Օղի կարգավորիչ 450x250	հատ	1,0	10399	10399
191	Օղի կարգավորիչ 450x450	հատ	1,0	10399	10399
192	Օղի կարգավորիչ 500x300	հատ	5,0	10399	51994
193	Օղի կարգավորիչ 600x600	հատ	2,0	10399	20798
194	Օղի կարգավորիչ 800x300	հատ	2,0	10399	20798
195	օդատար ցինկապատ թիթեղից 0.8MM	հատ	1,0	10399	10399
196	օդատար ցինկապատ թիթեղից 0.7MM	մլ	640,0	11233	7189189
197	օդատար ցինկապատ թիթեղից 0.6MM	մլ	400,0	10646	4258270
198	Ջերմամեկուսիչ	մլ	220,0	10152	2233416
199	Ճկուն օդատար մեկուսացումով U200	հատ	950,0	1857	1764047
200	Ճկուն ներդիր	գծմ	110,0	2431	267419
201	ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ	մ	170,0	2060	350246
202	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ՀԱՏ	1,0	1189626	1189626
204	ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆԻ ԵՎ ՃԵՄԱՍՐԱՀԻ ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	ԿԳ	900,0	2554	2298649
208	կանաչային օդամուղ L=1500մա/ժ, H=120Պա(գերմանական)	հատ	2,0	226085	452170
215	Աղմկախալացուցիչ 400x200	հատ	2,0	65721	131441
216	Օդարևորուման պաշտպանիչ փական էլեկտրաշարժաբեռով 50	հատ	2,0	164159	328317
222	օդատար ցինկապատ թիթեղից 0.6մմ	մլ	120,0	10152	1218227
223	Ջերմամեկուսիչ	հատ	40,0	1857	74276
224	Ճկուն ներդիր	մ	100,0	2060	206027
225	ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ	ՀԱՏ	1,0	646020	646020
226	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	300,0	2554	766216
227	ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՐԳԱԲԵՐՈՒՄ	ՔՄ	120,0	201	24178
228	1.6.Ջրամատակարարում				
229	ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԻՐԱՆՏ Dy 50	ՀԱՏ	11,0	52307	575377
230	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱ 2" F-F	ՀԱՏ	11,0	4326	47584
231	ՊՈՂՊՈՏՑԱ ԷԼԵԿՏՐԱԵՆՈՒՄԱՅԻՆ ՍՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ D=57X3.0	Մ	240,0	4184	1004141
232	Մետաղական խողովակների ձևավոր մասեր	ԿԳ	156,0	1121	174868
233	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	168,0	3293	553197
234	ՓԱԿԱՆ M-M ՋՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔԻ 1/2X1/2	ՀԱՏ	13,0	1624	21114
235	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ D.16	Մ	354,0	850	301044
236	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ D.20	Մ	156,0	1082	168817
237	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ D.26	Մ	34,0	2010	68345
238	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ D.32	Մ	40,0	1701	68032
239	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ Փ32 ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՄԱՐ	Մ	40,0	173	6924
240	Ֆիտինգներ մետաղապատ խողովակների համար	ՀԱՏ	815,1	2290	1866598
241	ՓԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱՑՈՎ 1/2"	ՀԱՏ	50,0	1778	88919
242	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ, ԱՅԼ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ	ՄՔ	82,0	1278	104794
243	ՋԵՐՄՈՄԵԿՈՒՄԻՉ և ԳՈԼՈՐԾԵՄԵԿՈՒՄԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	ՄՔ	44,0	2238	98477
244	1.7.Կոյուղի		0,0		
245	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=500	ՀԱՏ	30,0	4203	126085
246	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=1000	ՀԱՏ	13,0	4705	61167
247	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=2000	ՀԱՏ	45,0	5865	263919
248	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN 50 L=500	ՀԱՏ	120,0	3568	428173
249	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN 50 L=1000	ՀԱՏ	19,0	3816	72503
250	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN 50 L=2000	ՀԱՏ	30,0	4396	131874
251	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՁԵՎԱՎՈՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐ	ՀԱՏ	74,0	1949	144200
252	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	305,0	2554	778986
253	1.8.Ջրահեռացում				
254	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN160 L=3000	ՀԱՏ	16,0	9159	146538
255	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN160 L=1000	ՀԱՏ	20,0	7113	142251
256	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=500	ՀԱՏ	25,0	4203	105071
257	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=1000	ՀԱՏ	6,0	4705	28231
258	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=2000	ՀԱՏ	5,0	5865	29324
259	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=3000	ՀԱՏ	13,0	7994	103924

260	Ջերմամեկուսիչ	ՀԱՏ	20,0	1857	37138
261	ԿՈՅՈՒՂՈՒԶԵՎԱՎՈՐ ԴԵՏԱՆԵՐ	ՀԱՏ	359,0	1949	699565
262	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	90,0	2554	229865
263	2-րդ փուլ 15-48 առանցքներ				
267	2.7.Նախասրահի հատակային քեռուցում				
268	Կասետային ֆանկոյլի տեղադրում, թերմոստատով Q=5.35կվտ(հտայական)	ՀԱՏ	4,0	738210	2952840
269	Կասետային ֆանկոյլի տեղադրում, թերմոստատով Q=5.91կվտ(հտայական)	ՀԱՏ	17,0	770526	13098942
270	Կասետային ֆանկոյլի տեղադրում, թերմոստատով Q=8.16կվտ(հտայական)	ՀԱՏ	10,0	1187805	11878050
271	Կասետային ֆանկոյլի տեղադրում, թերմոստատով Q=2.45կվտ(հտայական)	ՀԱՏ	2,0	655209	1310418
272	Կասետային ֆանկոյլի տեղադրում, թերմոստատով Q=4.26կվտ(հտայական)	ՀԱՏ	2,0	686409	1372818
268	Հատակային քեռուցման Պոմպի հանգույց (գերմանական)	ՀԱՏ	4,0	340758	1363032
269	Եռաբայ փական (հտայական)	ՀԱՏ	38,0	72765	2765070
270	Կառավարման վահանակ (հտայական)	ՀԱՏ	19,0	47634	905047
271	Կառավարման բաշխիչ(հտայական)	ՀԱՏ	12,0	78796	945556
272	Կասետային ֆանկոյլների ամրացում	ՀԱՏ	35,0	4450	155741
273	Կգաշուրթ Dy-50	ՀԱՏ	2,0	1442	2883
274	Ներդիր Dy-50	ՀԱՏ	2,0	402	804
275	ՖԻԼՏՐ 2 ֆանեգային	ՀԱՏ	1,0	37492	37492
276	ՍՈՂՆԱԿ (ՖԼԱՆԵՑԱՅԻՆ, BUTTERFLY) D57, Dy-50	ՀԱՏ	2,0	11536	23072
277	Հատակային քեռուցման բաշխիչ սանրիկ 2 ճյուղ (գերմանական)	ՀԱՏ	1,0	62403	62403
278	Հատակային քեռուցման բաշխիչ սանրիկ 6 ճյուղ (գերմանական)	ՀԱՏ	1,0	119857	119857
279	Հատակային քեռուցման բաշխիչ սանրիկ 7 ճյուղ (գերմանական)	ՀԱՏ	2,0	135633	271265
280	Հատակային քեռուցման պահարան 700մմ (գերմանական)	ՀԱՏ	1,0	117073	117073
281	Հատակային քեռուցման պահարան 1200մմ (գերմանական)	ՀԱՏ	3,0	181332	543996
282	Գնդիկային փական 3/4 (գերմանական)	ՀԱՏ	4,0	8661	34644
283	Օղակների անցումներ (գերմանական)	ՀԱՏ	22,0	5103	112274
284	Օղահեռացուցիչ 1/2	ՀԱՏ	8,0	217	1733
285	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱ 3/4 M-F	ՀԱՏ	98,0	2596	254376
286	ՓԱԿԱՆ M-F	ՀԱՏ	98,0	2088	204595
287	ՓԱԿԱՆ M-F	ՀԱՏ	36,0	1469	52886
288	ԱՎՏՈՄԱՏ ՕՂԱՆԱՆ 1/2	ՀԱՏ	46,0	2784	128060
289	Ֆիլտր 3/4	ՀԱՏ	49,0	1817	89041
290	ՌԵՏԻՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ 1" Φ32	Մ	10,0	1009	10093
291	ԽԱՍՈՒՏ 18-32MM	ՀԱՏ	76,0	58	4385
292	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱ 1" M-F	ՀԱՏ	32,0	2884	92294
293	ՓԱԿԱՆ M-F	ՀԱՏ	32,0	2745	87844
294	ՌԵՏԻՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ q Φ20	Մ	6,0	505	3031
295	ՌԵՏԻՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ԽԱՍՈՒՏ 1/2	ՀԱՏ	54,0	35	1890
296	Ֆիլտր DN25	ՀԱՏ	16,0	2513	40214
299	ԿԿՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ M-F 3/4	ՀԱՏ	49,0	44927	2201411
300	ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԷԼԵԿՏՐԱԵՌԿՑԻՆՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ D=133X4.	Մ	208,0	15490	3221892
301	ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԷԼԵԿՏՐԱԵՌԿՑԻՆՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ D=89X3.5	Մ	110,0	9572	1052923
302	ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԷԼԵԿՏՐԱԵՌԿՑԻՆՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ D=76X3.0	Մ	90,0	8130	731736
303	ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԷԼԵԿՏՐԱԵՌԿՑԻՆՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ D=57X3.0	Մ	215,0	4184	899543
304	ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԷԼԵԿՏՐԱԵՌԿՑԻՆՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ D=48X3.0	Մ	108,0	3708	400476
305	ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԷԼԵԿՏՐԱԵՌԿՑԻՆՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ D=40X3.0	Մ	440,0	3391	1492135
306	Մետաղական խողովակների ձևավոր մասեր	ԿԳ	934,7	1121	1047728
307	ՍՈՂՆԱԿ (ՖԼԱՆԵՑԱՅԻՆ, BUTTERFLY) D133, Dy-125	ՀԱՏ	2,0	28840	57680
308	ՖԼԱՆԵՑ Dy-125	ՀԱՏ	4,0	3605	14420
309	ՊՈՂՊԱՏՅԱ Dy-125	ՀԱՏ	4,0	721	2883
310	ՍՈՂՆԱԿ (ՖԼԱՆԵՑԱՅԻՆ, BUTTERFLY) D89, Dy-80	ՀԱՏ	2,0	18746	37492
311	ՖԼԱՆԵՑ Dy-80	ՀԱՏ	4,0	1856	7424
312	ՊՈՂՊԱՏՅԱ Dy-80	ՀԱՏ	4,0	464	1854
313	ԼՈՂԱՎԱԶԱՆԻ ԶԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿԻԶԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏ	ՀԱՏ	1,0	24720	24720
314	ՍՈՂՆԱԿ (ՖԼԱՆԵՑԱՅԻՆ, BUTTERFLY) D76, Dy-70	ՀԱՏ	6,0	17304	103825
315	ՖԼԱՆԵՑ Dy-70	ՀԱՏ	12,0	2884	34610
316	ՊՈՂՊԱՏՅԱ Dy-70	ՀԱՏ	12,0	515	6175
317	ՓԱԿԱՆ 2" F-F	ՀԱՏ	4,0	12257	49026
318	ՓԱԿԱՆ 1 1/2" F-F	ՀԱՏ	10,0	7931	79308

319	ՓԱԿԱՆ 1 1/4" F-F	ՀԱՏ	8,0	6489	51914
320	ՓԱԿԱՆ M-F 1"	ՀԱՏ	2,0	2745	5490
321	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱ 2" F-F	ՀԱՏ	4,0	4326	17303
322	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱ 1/1/2 F-F	ՀԱՏ	10,0	3605	36050
323	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱ 1/1/4 F-F	ՀԱՏ	8,0	2884	23074
324	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ D.16	Մ	98,0	850	83340
325	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ D.20	Մ	146,0	1082	157996
326	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ D.26	Մ	494,0	2010	993007
327	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ D.32	Մ	96,0	1701	163278
328	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ D.16	Մ	1390,0	843	1171545
329	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ Փ32 ԽՈՂՈՎԱԿԻ շԱՍԱՐ	Մ	96,0	173	16618
330	Ֆիտինգներ մետաղապատ խողովակների համար	ՀԱՏ	798,0	2290	1827528
331	ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ H=500 (խալալան)	ՀԱՏ	150,0	5584	837588
332	ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ H=800 (խալալան)	ՀԱՏ	36,0	11074	398671
333	ՄԱՐՏԿՈՑԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏ	ՀԱՏ	21,0	1547	32479
334	ՄԱՐՏԿՈՑԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ՓԱԿԱՆ	ՀԱՏ	21,0	2010	42213
335	ՄԱՐՏԿՈՑԻ ՓԱԿՈՂ ՓԱԿԱՆ	ՀԱՏ	21,0	2010	42213
336	ՆԻՊԵԼ ՄԱՐՏԿՈՑԻ	ՀԱՏ	10,0	124	1239
337	ՊՈՂՈՎԱԿԱՆ ՄԱՐՏԿՈՑԻ	ՀԱՏ	60,0	46	2781
338	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	628,1	3293	2068231
339	PPR ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ D50	Մ	70,0	4892	342470
340	PPR ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ D40	Մ	132,0	3708	489470
341	PPR ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ D32	Մ	430,0	828	355912
342	PPR ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ D20	Մ	105,0	387	40624
343	Ֆիտինգներ ppr խողովակների համար	ՀԱՏ	284,0	278	78983
344	ՓԱԿԱՆ M-F 1/2"	ՀԱՏ	12,0	1469	17629
345	ՓԱԿԱՆ F-F 1/2"	ՀԱՏ	12,0	1391	16698
346	ԱՎՏՈՍԱՏԻԿԱ	ԿՈՄՊԼ	1,0	321679	321679
347	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ, ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ	ՄՔ	502,0	1278	641542
348	ՋԵՐՄՈՍԵԿՈՒՄԻՉ Լ ԳՈԼՈՐԾԵՄԵԿՈՒՄԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒ	ՄՔ	251,0	2238	561765
349	2.3.Օղակախալեր				
350	Օղակախալ L=1600 մմ/դ; H=150 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	722891	722891
351	Օղակախալ L=4000 մմ/դ; H=200 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	906574	906574
352	Օղակախալ L=1600 մմ/դ; H=200 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	722891	722891
353	Օղակախալ L=200 մմ/դ; H=200 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	449640	449640
354	Օղակախալ L=200 մմ/դ; H=200 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	449640	449640
355	Օղակախալ L=1800 մմ/դ; H=250 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	722891	722891
356	Օղակախալ L=1100 մմ/դ; H=300 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	590450	590450
357	Օղակախալ L=400 մմ/դ; H=250 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	514916	514916
358	Օղակախալ L=800 մմ/դ; H=300 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	548992	548992
359	Օղակախալ L=250 մմ/դ; H=200 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	335911	335911
360	Օղակախալ L=500 մմ/դ; H=150 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	352777	352777
361	Օղակախալ L=500 մմ/դ; H=250 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	514916	514916
362	Օղակախալ L=350 մմ/դ; H=50 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	433804	433804
363	Օղակախալ L=1200 մմ/դ; H=200 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	1056267	1056267
364	Օղակախալ L=650 մմ/դ; H=350 Պա (գերմանական)	հատ	2,0	514916	1029832
365	Օղակախալ L=950 մմ/դ; H=300 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	722891	722891
366	Օղակախալ L=1920 մմ/դ; H=300 Պա (գերմանական)	հատ	1,0	718170	718170
367	Աղմկախալացուցիչ խողովակային 555x874	հատ	1,0	296349	296349
368	Աղմկախալացուցիչ խողովակային 555x874 (գերմանական)	հատ	1,0	296349	296349
369	Աղմկախալացուցիչ խողովակային 555x874 (գերմանական)	հատ	1,0	296349	296349
370	Աղմկախալացուցիչ խողովակային 625x900 (գերմանական)	հատ	1,0	348043	348043
371	Աղմկախալացուցիչ խողովակային 294x571 (գերմանական)	հատ	1,0	191377	191377
372	Աղմկախալացուցիչ խողովակային 294x571 (գերմանական)	հատ	1,0	191377	191377
373	Աղմկախալացուցիչ խողովակային 555x874 (գերմանական)	հատ	1,0	296349	296349
374	Աղմկախալացուցիչ (Լեհաստան)(300X150)	հատ	1,0	85918	85918
375	Աղմկախալացուցիչ (Լեհաստան)(300X150)	հատ	1,0	85918	85918
376	Աղմկախալացուցիչ (Լեհաստան)(300X150)	հատ	1,0	85918	85918
377	Աղմկախալացուցիչ (Լեհաստան)(300X150)	հատ	1,0	85918	85918
378	Աղմկախալացուցիչ (Լեհաստան)(600x300)	հատ	1,0	152335	152335
379	Աղմկախալացուցիչ (Լեհաստան)(350X300)	հատ	1,0	46860	46860
380	Աղմկախալացուցիչ (Լեհաստան)(450X250)	հատ	1,0	92631	92631
381	Աղմկախալացուցիչ (Լեհաստան)(400X200)	հատ	2,0	70515	141029
382	Աղմկախալացուցիչ (Լեհաստան)(450X250)	հատ	2,0	92631	185262

383	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(300X150 )	հատ	1,0	85918	85918
384	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(400X200 )	հատ	1,0	70515	70515
385	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(350X200 )	հատ	1,0	46860	46860
386	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(400X250 )	հատ	1,0	92631	92631
387	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(400X200 )	հատ	1,0	70515	70515
388	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(400X250 )	հատ	1,0	92631	92631
389	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(450X250 )	հատ	1,0	92631	92631
390	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(600X250 )	հատ	1,0	96574	96574
391	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(700X200 )	հատ	1,0	82539	82539
392	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(300X1400 )	հատ	1,0	187898	187898
393	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(400X1600 )	հատ	1,0	225710	225710
394	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(500X1600)	հատ	1,0	180165	180165
395	Օդաընդունման պաշտպանիչ փական էլեկտրաշարժաբերով 1000x400 (Լեհաստան)	հատ	1,0	185501	185501
396	Օդաընդունման պաշտպանիչ փական էլեկտրաշարժաբերով 1000x400 (Լեհաստան)	հատ	1,0	180087	180087
397	Օդաընդունման պաշտպանիչ փական էլեկտրաշարժաբերով 1000x400 (Լեհաստան)	հատ	1,0	166091	166091
398	Օդաընդունման պաշտպանիչ փական էլեկտրաշարժաբերով 1000x400 (Լեհաստան)	հատ	1,0	89460	89460
399	Օդաընդունման պաշտպանիչ փական էլեկտրաշարժաբերով 1000x400 (Լեհաստան)	հատ	1,0	145367	145367
400	Օդաընդունման պաշտպանիչ փական էլեկտրաշարժաբերով 1000x400 (Լեհաստան)	հատ	1,0	138408	138408
401	Օդաընդունման պաշտպանիչ փական էլեկտրաշարժաբերով 1000x400 (Լեհաստան)	հատ	1,0	164159	164159
402	Օդաընդունման պաշտպանիչ փական էլեկտրաշարժաբերով 1000x400 (Լեհաստան)	հատ	1,0	158050	158050
403	Կարգավորող ճաղաշար A 125 BP	հատ	4,0	3534	14136
404	Կարգավորող ճաղաշար A 150 BP	հատ	34,0	4848	164831
405	Կարգավորող ճաղաշար A 200 BP	հատ	5,0	5931	29655
409	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(800x150)	հատ	2,0	21474	42948
411	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(500x200)	հատ	4,0	16873	67491
413	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(500x100)	հատ	7,0	12659	88611
415	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(400x200)	հատ	2,0	14785	29570
416	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(400x150)	հատ	3,0	13592	40777
417	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(400x100)	հատ	9,0	10996	98961
419	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(300x100)	հատ	3,0	9334	28001
421	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ (գերմանական)(200x100)	հատ	1,0	7632	7632
423	Դիֆուզոր U315	հատ	12,0	19386	232635
424	Դիֆուզոր ACD 225x225	հատ	2,0	14785	29570
426	Շարժական ճաղաշար 600x600	հատ	1,0	37984	37984
427	Օդառիչ ճաղաշար 1200x600	հատ	1,0	44164	44164
428	Օդառիչ ճաղաշար 1000x450	հատ	1,0	31908	31908
429	Օդառիչ ճաղաշար 1000x400	հատ	2,0	33926	67853
430	Օդառիչ ճաղաշար 1000x200	հատ	5,0	22102	110510
431	Օդառիչ ճաղաշար 1000x550	հատ	1,0	39839	39839
432	Օդառիչ ճաղաշար 600x550	հատ	1,0	31187	31187
433	Օդառիչ ճաղաշար 600x450	հատ	1,0	26139	26139
434	Օդառիչ ճաղաշար 500x250	հատ	1,0	13883	13883
435	Օդառիչ ճաղաշար 400x200	հատ	1,0	14171	14171
436	Օդառիչ ճաղաշար 250x150	հատ	1,0	11215	11215
437	Օդառիչ ճաղաշար 600x600	հատ	1,0	29744	29744
438	Օդառիչ ճաղաշար 2150	հատ	1,0	8114	8114
439	Օդառիչ ճաղաշար 300x1000(h)	հատ	2,0	28303	56605
440	Օդառիչ ճաղաշար 300x550	հատ	1,0	22247	22247
441	Ցինկապատ թիթեղ 0.7MM	մմ	80,0	11655	932400
442	Ցինկապատ թիթեղ 0.6MM	մմ	725,0	10646	7718115
443	Ցինկապատ թիթեղ 0.5MM	մմ	625,0	10152	6344932
444	Դիզայն օդատար U350	գծմ	48,0	28868	1385682
445	Դիզայն օդատար U315	գծմ	24,0	26087	626095
446	Դիզայն անկյունակ U315	հատ	12,0	25029	300345
447	Դիզայն եռաբաշխիչ U350x315x350/90	հատ	12,0	25029	300345
448	Դիզայն խցափակիչ U350	հատ	4,0	11536	46143




449	Ճկուն օդատար մեկուսացումով Ս200	զծմ	12,0	2451	29411
450	Ճկուն օդատար մեկուսացումով Ս150	զծմ	10,0	2019	20186
475	Ջերմամեկուսիչ	մԱ	1100,0	1857	2042581
476	Ճկուն ներդիր	մ	90,0	2060	185424
477	ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ	ՀԱՏ	1,0	1341346	1341346
478	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	կգ	700,0	2554	1787838
479	ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՐԳԱԲԵՐՈՒՄ	ՔՄ	1300,0	201	261932
480	2.4.Լողավազանի օդափոխություն		0,0		
481	Օդամուղ կ/իս L=4000 մմ/ժ; H=350 Պա(գերմանական)	հատ	4,0	1369453	5477812
482	Աղմկախլացուցիչ (Լեհաստան)(600x300 )	հատ	8,0	152335	1218681
483	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇՈՐ (գերմանական)(600x150)	հատ	24,0	17299	415164
484	Օդառիչ ճաղաշար մետաղական ցանցով 600x400	հատ	8,0	26139	209115
485	Ռեկուպերատորային ագրեգատ, բաղկացած. ա) ռեկուպերատոր 600x600x600 - 1հատ բ) զտիչ նուրբ մաքրման 600x600 ծ=100մմ - 2հատ գ) մեկուսացված փական էլեկտրաշարժաբեքով 600x600 - 1հատ դ) հակասառնեզման ավտոմատիկա - 1հատ	հմլ	4,0	4358186	17432743
490	օդատար Ցինկապատ թիթեղից 0.7մմ	մԱ	250,0	10646	2661419
491	օդատար Ցինկապատ թիթեղից 0.6մմ	մԱ	120,0	10152	1218227
492	օդատար Ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ	մԱ	102,0	9430	961874
493	Ջերմամեկուսիչ	հար	260,0	1857	482792
496	Ճկուն ներդիր	մ	70,0	2060	144219
497	ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ	ՀԱՏ	1,0	1045854	1045854
498	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	կգ	600,0	2554	1532432
499	ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՐԳԱԲԵՐՈՒՄ	ՔՄ	268,0	201	53998
500	2.8.Ջրամատակարարում				
501	ՀԴԴԶԱՅԻՆ ՀԻԴՐԱՆՏ Dy 50	ՀԱՏ	12,0	52307	627684
503	ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԷԼԵԿՏՐԱԵՆՈՒԹՅՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ D=57X3.0	Մ	299,0	4184	1250992
504	Մետաղական խողովակների ձևավոր մասեր	ԿԳ	127,0	1267	160918
505	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	178,5	3293	587772
506	ՓԱԿԱՆ M-M 1/2X1/2 գուգարանակոնքի	ՀԱՏ	18,0	1624	29235
507	ՓԱԿԱՆ M-M 1/2" X 3/4"լվացքի մեքենա	ՀԱՏ	3,0	2165	6496
508	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄՈՎ D.16	Մ	320,0	850	272130
509	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄՈՎ D.20	Մ	160,0	1082	173146
510	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄՈՎ D.26	Մ	58,0	2010	116588
511	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ D.32	Մ	38,0	1701	64631
512	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ Փ32 ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՄԱՐ	Մ	38,0	173	6578
513	Ֆիտինգներ մետաղապլաստ խողովակների համար	ՀԱՏ	525,0	3274	1718807
514	ՓԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՆԿԱՑՈՎ 1/ 2"	ՀԱՏ	29,0	1778	51573
515	ՓԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՆԿԱՑՈՎ 3 /4"	ՀԱՏ	5,0	1934	9668
516	ՓԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՆԿԱՑՈՎ 1"	ՀԱՏ	2,0	2706	5413
517	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ, ԱՅԼ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐ	ՄՔ	110,0	1278	140577
518	ՋԵՐՄՈՄԵԿՈՒՄԻՉ և ԳՈԼՈՐԸՄԵԿՈՒՄԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԱՐՈՒՄ	ՄՔ	59,0	2238	132048
519	2.9.Կոյուղի		0,0		
520	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=500	ՀԱՏ	56,0	4203	235359
521	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=1000	ՀԱՏ	24,0	4705	112923
522	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=2000	ՀԱՏ	14,0	5865	82108
523	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=3000	ՀԱՏ	20,0	7994	159884
524	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN 50 L=500	ՀԱՏ	45,0	3568	160565
525	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN 50 L=1000	ՀԱՏ	10,0	3816	38159
526	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN 50 L=2000	ՀԱՏ	2,0	4396	8792
527	ՋԵՎԱՎՈՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐ	ՀԱՏ	98,0	1949	190968
528	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	կգ	180,0	2554	459730
529	2.10.Ջրահեռացում				
530	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN160 L=3000	ՀԱՏ	12,0	9159	109904
531	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN160 L=1000	ՀԱՏ	10,0	7113	71126
532	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=500	ՀԱՏ	4,0	4203	16811
533	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=1000	ՀԱՏ	3,0	4705	14115
534	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=2000	ՀԱՏ	3,0	5865	17595
535	ՋԵՎԱՎՈՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐ	ՀԱՏ	90,0	1949	175378
536	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	կգ	119,0	2554	303932
547	2.17.Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս				
549	Ծավալային ջրատաքացուցիչ 2000լ(իտալական)	հատ	2,0	3055238	6110476


551	Արագային ջրատաքացուցիչ Q=100-181կվտ	հատ	2,0	420163	840326
552	Պոմպ G=24 մ3/ժ.H=6 մ (խտայական)	հատ	3,0	619159	1857477
553	Պոմպ G=2.5 մ3/ժ.H=10 մ (խտայական)	հատ	1,0	468199	468199
554	Պոմպ G=2 մ3/ժ.H=3 մ	հատ	3,0	77237	231711
555	Կցաշուրթային ճկուն միացում U108x3,5	հատ	8,0	27203	217621
556	Պոմպի սպիռալաձև վիբրոմարիչ	հատ	12,0	15141	181690
557	Հիդրավլիկ սլաք U426x6,0 1,8մ(օդիան, դատարկման ծորակ)	հատ	1,0	408807	408807
558	Կցաշուրթային ճկուն միացում DN 40	հատ	3,0	12718	38155
559	Կցաշուրթային ճկուն միացում DN 65	հատ	3,0	19229	57688
560	Էլեկտրոմագնիսային փական (բաց-փակ) U57x3,0	հատ	4,0	181692	726766
561	Փական գնդիկային DN50 U57x3,0	հատ	16,0	13627	218037
562	Եռաբայլ փական իր շարժաբեռով U89x3,0	հատ	2,0	677019	1354038
563	Հնդարձակման մեմբրանային անոթ 300լ (խտայական)	հատ	4,0	198731	794924
564	Հնդարձակման մեմբրանային անոթ 50լ (խտայական)	հատ	2,0	30467	60934
565	Կեղտազտիչ U159x4,5	հատ	1,0	408807	408807
566	Փական Butterfly DN150	հատ	8,0	34824	278592
567	Ամերիկանկա U38x2,5 (1 1/4)	հատ	6,0	6965	41790
568	Փական 1 1/4 FF	հատ	6,0	6056	36336
569	Հետադարձ փական 1 1/4"	հատ	3,0	4994	14981
570	Փական Butterfly DN65	հատ	8,0	18169	145350
571	Հետադարձ փական DN65	հատ	1,0	15141	15141
572	Փական Butterfly DN80	հատ	2,0	19683	39366
573	Փական butterfly DN40	հատ	6,0	15141	90845
574	Հետադարձ փական DN40	հատ	3,0	12113	36339
575	Դեֆլեկտոր U400	հատ	2,0	21198	42395
576	Փական butterfly DN100	հատ	33,0	25740	849424
577	Փական butterfly DN125	հատ	2,0	31147	62294
578	Անվտանգության փական 1/2" 6bar	հատ	5,0	8436	42180
579	Անվտանգության փական 3/4" 4bar	հատ	8,0	9085	72679
580	Ձտիչ 2"	հատ	2,0	34824	69648
581	Հետադարձ փական DN100	հատ	3,0	22711	68134
582	Ձտիչ 4"	հատ	4,0	75705	302820
583	Ծխնելույզ U350 Մետաղական	Մ	22,5	73053	1643683
584	Փական գնդիկային 1"	հատ	12,0	2071	24848
585	Փական գնդիկային 3/4"	հատ	8,0	2111	16891
586	Փական գնդիկային 1 1/2"	հատ	10,0	5948	59481
587	Ամերիկանկա 1 1/2"	հատ	14,0	7570	105986
588	Ամերիկանկա 1 1/4"	հատ	6,0	6965	41790
589	Բաշխիչ սանրիկ U273x6,0 1,2մ	հատ	2,0	129780	259560
590	Գնդիկային փական 1" FF	հատ	2,0	2720	5439
591	Փական գնդիկային 1/2" FF	հատ	48,0	1461	70151
592	Կցաշուրթ DN40	հատ	8,0	1803	14424
593	Կցաշուրթ DN50	հատ	38,0	3683	139938
594	Կցաշուրթ DN65	հատ	10,0	3729	37289
595	Կցաշուրթ DN80	հատ	10,0	3090	30904
596	Կցաշուրթ DN100	հատ	70,0	3554	248774
597	Կցաշուրթ DN125	հատ	4,0	4927	19710
598	Կցաշուրթ DN150	հատ	14,0	8015	112210
599	Մանոմետր 0-6bar	հատ	20,0	2060	41205
600	Ջերմաչափ	հատ	20,0	2060	41205
601	Ավտոմատ օդահեռացման փական 1/2"	հատ	20,0	2784	55678
602	Մետաղական թիթեղ 1000X2000X3	հատ	2,0	46947	93895
603	Էլ, եռակցումային պողպ.խող.Փ45x2.5	Մ	40,0	3708	148324
604	Էլ, եռակցումային պողպ.խող.Փ57x3	Մ	30,0	4184	125518
605	Էլ, եռակցումային պողպ.խող.Փ76x3,0	Մ	12,0	8130	97565
606	Էլ, եռակցումային պողպ.խող.Փ89x3,0	Մ	15,0	9572	143580
607	Էլ, եռակցումային պողպ.խող.Փ108x3,5	Մ	36,0	11706	421419
608	Էլ, եռակցումային պողպ.խող.Փ159x4,5	Մ	30,0	22916	687466
609	Էլ, եռակցումային պողպ.խող.Փ219x5	Մ	24,0	28046	673112
610	Էլ, եռակցումային պողպ.խող.Փ273x6	Մ	8,0	33656	269246
611	Մետաղապլաստե խողովակ 32(26)	Մ	20,0	1380	27603
612	Ձրի փափկեցման սարք 3/4"	հատ	1,0	158124	158124
613	Չեամվոր մասեր մետաղական խողովակների համար	կգ	630,0	1121	706196
614	Մետաղական կոնստրուկցիա	կգ	1344,0	2554	3432649

615	Մետաղապլաստե խողովակների կցամասեր	հատ	40,0	4635	185405
	Ընդամենը				270348329
	Այդ թվում սարքավորումներ				94836309
	Շահույթ 11%				19306322
	Ընդամենը				289654652
	ԱԱՀ 20%				57930930
621	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				347585582

**Պատվիրատու**

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900013202016, 900013574018  
ՀՎՀՀ 02629081  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

  
(ստորագրություն)



**Կապալառու**

«Սահակյանշին» ՓԲԸ  
ք.Երևան, Արարատյան-117/1  
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 1150000169370100  
ՀՎՀՀ 02224769  
«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

  
(ստորագրություն)



**Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ**  
**Առանձնատների սանտեխնիկական աշխատանքներ**

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Է/Ճ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	<b>2. Առանձնատուն N9</b>				
	<b>2.3.Ջեռուցում, հովացում</b>				
1	ԿԱԹՍԱ 28ԿՎՏ (իտալական)	ՀԱՏ	1	635124	635124
2	ՊՈՄՊ G=2.6մ <sup>3</sup> /ժ, H=6-8մ (իտալական)	ՀԱՏ	1	87979	87979
3	Ֆանկոյլ հորիզոնական առանց պատյանի կոնդենսատի հավաքիչով, պոմպով եվ ճաղաշարով-2 ԿՎՏ (իտալական)	ՀԱՏ	5	346638	1733190
4	Ֆանկոյլ հորիզոնական առանց պատյանի կոնդենսատի հավաքիչով, պոմպով եվ ճաղաշարով 1.78-3.02 ԿՎՏ (իտալական)	ՀԱՏ	2	375607	751214
5	Ֆանկոյլ հորիզոնական առանց պատյանի կոնդենսատի հավաքիչով, պոմպով եվ ճաղաշարով 2.53-4.25ԿՎՏ (իտալական)	ՀԱՏ	1	418480	418480
6	Եռաքայլ փական (իտալական)	ՀԱՏ	8	89313	714507
7	Կառավարման վահանակ (իտալական)	ՀԱՏ	6	77289	463731
8	Էլեկտրական միացման կայողկա (իտալական)	ՀԱՏ	8	14537	116298
9	Կառավարման բաշխիչ(իտալական (իտալական)	ՀԱՏ	2	78796	157593
10	Ֆանկոյլների ամրացում	ՀԱՏ	8	4450	35598
11	ՌԵՏԻՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ Փ20	Մ	1,6	505	808
12	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱ 1 /2	ՀԱՏ	19	1133	21532
13	Ֆիլտր 1/2	ՀԱՏ	9	1082	9739
14	ՓԱԿԱՆ M-F 1 /2	ՀԱՏ	17	1469	24974
15	ԱՎՏՈՄԱՏ ՕՂԱՀԱՆ 1/2	ՀԱՏ	8	2784	22271
16	ՃԿՈՒՆ ՄԻԱՑՈՒՄ M-F 1 /2	ՀԱՏ	8	28611	228889
17	ՄԱՌԵՑՄԱՆ ԱԳԻԵԳԱՏԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏ	ՀԱՏ	1	20600	20600
18	ՓԱԿԱՆ M-F 1"	ՀԱՏ	4	2745	10981
19	ՄԱՆՈՄԵՏԸ 10 ԲԱՐ	ՀԱՏ	3	2060	6181
20	ՓԱԿԱՆ F-F 1"	ՀԱՏ	4	2590	10360
21	ՀԵՏԱԴԱՐՁ ՓԱԿԱՆ 1 /2	ՀԱՏ	1	1934	1934
22	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ 24լ (իտալական )	ՀԱՏ	1	29926	29926
23	ՊԱՀՊԱՆԻՉ ԿԱՓՈՒՅՐ (3 BAR)	ՀԱՏ	1	8034	8034
24	ՊՈՄՊԻ ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱ	ՀԱՏ	1	6418	6418
25	ՖԻԼՏՐ 1"	ՀԱՏ	1	2513	2513
26	ԾՆԱՏԱՐ 60/100 (իտալական)	ՀԱՏ	1	22580	22580
27	ԿԱԹՍԱՅԻ ԿԱՆԻՉ	ՀԱՏ	1	131	131
28	ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱ 3 /4	ՀԱՏ	2	1648	3296
29	ՖԻԼՏՐ 3 /4	ՀԱՏ	1	1817	1817
30	ՓԱԿԱՆ F-F 1 /2	ՀԱՏ	1	1391	1391
31	ՓԱԿԱՆ M-F 3 /4	ՀԱՏ	1	2088	2088
32	ՓԱԿԱՆ F-F 3 /4	ՀԱՏ	1	2010	2010
33	Թերմոստատ փական	ՀԱՏ	1	12914	12914
34	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ D.20 (ի	Մ	42	1082	45451
35	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ D.26 (ի	Մ	10	2010	20101
36	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍ ԽՈՂՈՎԱԿ D.32 (իտալական)	Մ	39	1701	66332
37	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ Փ32 ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՄԱՐ	Մ	39	173	6751
38	Ֆիտինգներ մետաղապայաստ խողովակների համար	ՀԱՏ	327	2485	812595
39	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍ ԽՈՂՈՎԱԿ D.16 (իտալական)	Մ	48	843	40456
40	PPR ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ D32	Մ	5	828	4139
41	PPR ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ D25	Մ	11	565	6212

42	PPR խողովակներ D20	Մ	32	387	12381
43	Ֆիտինգներ PPR խողովակների համար	ՀԱՏ	14	278	3894
44	ԱՎՏՈՍԱՏԻԿԱ	ԿՈՄՊ	1	45087	45087
45	Զերսոմեկոմիտ 2 ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԱՐՈՒՄ	ՍԲ	4,1	1206	4945
46	2.4. Օղակոխություն				
47	Ներածման խուց, բաղկացած. ա) զտիչ 400x200 (խտայական)	հատ	1	50804	50804
48	զտիչի ներդիր 400x200 (խտայական)	հատ	1	14994	14994
49	բ) օդատաքացուցիչ էլեկտրական N=6կՎտ (խտայական)	հատ	1	282392	282392
50	գ) կանալային օդամուղ L=600մ/ժ, H=200Պա (խտայական)	հատ	1	226085	226085
51	Առանցքային օդամուղ խոհանոցի և ա/հ համար L=100մ3/ժ	հատ	1	14823	14823
52	Առանցքային օդամուղ խոհանոցի և ա/հ համար L=50մ3/ժ	հատ	2	9064	18128
53	Աղմկահալացուցիչ 400x200 (խտայական)	հատ	1	65721	65721
54	Շարժական ճաղաշար (գերմանական)	հատ	1	14785	14785
55	օդատար ծինկապատ թիթեղից 0.6MM	մԱ	6	10152	60911
56	Օդառիչ ճաղաշար 300x200	հատ	2	10829	21658
57	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=500	ՀԱՏ	3	4203	12609
58	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=1000	ՀԱՏ	3	4705	14115
59	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=2000	ՀԱՏ	8	5865	46919
60	ԶԵՎԱՎՈՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐ	ՀԱՏ	21	1949	40922
61	Ջերմամեկուսիչ	մԱ	10	1857	18569
62	Ճկուն ներդիր	մ	5	2060	10301
63	ԱՎՏՈՍԱՏԻԿԱ	ՀԱՏ	1	102328	102328
64	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	224,85442	829	186325
65	ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՐԳԱԲԵՐՈՒՄ	ՔՍ	6	201	1209
66	2.5. Զրամատակարարում				
67	ՓԱԿԱՆ M-M զուգարանակների	ՀԱՏ	2	1624	3248
68	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ D.16 (Ի)	Մ	30	850	25512
69	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ D.20 (Ի)	Մ	8	1082	8657
70	Ֆիտինգներ մետաղապլաստ խողովակների համար	ՀԱՏ	80	2095	167622
71	ՓԱԿԱՆ F-F 1 /2	ՀԱՏ	5	1391	6957
72	ԱՄԵՐԻԿԱՆԿԱ 1 /2	ՀԱՏ	5	850	4252
73	2-6 Կոյուղի				
74	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=500	ՀԱՏ	3	4203	12609
75	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=1000	ՀԱՏ	4	4705	18821
76	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=2000	ՀԱՏ	5	5865	29324
77	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN 50 L=500	ՀԱՏ	10	3568	35681
78	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN 50 L=1000	ՀԱՏ	2	3816	7632
79	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN 50 L=2000	ՀԱՏ	21	1949	40922
80	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	25	702	17547
81	2.7. Զրահեռացում				
82	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=500	ՀԱՏ	3	4203	12609
83	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=1000	ՀԱՏ	4	4705	18821
84	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=3000	ՀԱՏ	4	7994	31977
85	ԶԵՎԱՎՈՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐ	ՀԱՏ	20	1949	38973
86	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	226,9	702	159259
87	ԸՆԴՈՒՄԵՆ՝ 12ԱՏ առանձնատուն N9				8477464
88	Առանձնատուն N10,N11				
89	3.1.Շինարարական աշխատանքներ				
90	3.3 Զեռուցում, հովազում				
90	ԿԱԹՍԱ 31ԿՎՏ (խտայական)	ՀԱՏ	1	746707	746707
91	ՊՈՄՊ G=2.6մ <sup>3</sup> /ժ, H=6-8մ (խտայական)	ՀԱՏ	1	87979	87979
92	Ֆանկոյլ հորիզոնական առանց պատյանի կոնդենսատի հավաքիչով , պոմպով եվ ճաղաշարով-2 ԿՎՏ (խտայական)	ՀԱՏ	4	346638	1386552
93	Ֆանկոյլ հորիզոնական առանց պատյանի կոնդենսատի հավաքիչով , պոմպով եվ ճաղաշարով 3.02 ԿՎՏ (խտայական)	ՀԱՏ	2	375607	751214
94	Ֆանկոյլ հորիզոնական առանց պատյանի կոնդենսատի հավաքիչով , պոմպով եվ ճաղաշարով 4.25ԿՎՏ (խտայական)	ՀԱՏ	2	418480	836960

95	Ֆանկոյլ հորիզոնական առանց պատյանի կոնդենսատի հավաքիչով, պոմպով եվ ճաղաշարով 4.6-5.52ԿՎՏ (իտալական)	ՀՍՏ	1	449681	449681
96	Եռաքայլ փական (իտալական)	ՀՍՏ	9	89313	803820
97	Կառավարման վահանակ (իտալական)	ՀՍՏ	7	77289	541020
98	Էլեկտրական միացման կայողկա (իտալական)	ՀՍՏ	9	14537	130836
99	Կառավարման բաշխիչ(իտալական (իտալական)	ՀՍՏ	2	78796	157593
100	Ֆանկոյլների ամրացում	ՀՍՏ	9	4450	40048
101	Ջեռուցվող հատակի բաշխիչ սանրիկ 2 ճուղ (գերմանական)	ՀՍՏ	1	62403	62403
102	Ջեռուցվող հատակի պոմպի հանգույց (գերմանական )	ՀՍՏ	1	306990	306990
103	Ջեռուցվող հատակի պահարան 700մմ (գերմանական )	ՀՍՏ	1	117073	117073
104	Գնդիկային փական (իտալական)	ՀՍՏ	2	8661	17322
105	Օդակների անցումներ (իտալական)	ՀՍՏ	2	5103	10207
106	Օդահեռացուցիչ 1 /2	ՀՍՏ	1	217	217
107	ՌԵՏԻՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ Փ20	Մ	5	505	2526
108	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱ 1 /2	ՀՍՏ	21	1133	23798
109	Ֆիլտր 1/2	ՀՍՏ	10	1082	10822
110	ՓԱԿԱՆ M-F 1 /2	ՀՍՏ	17	1469	24974
111	ԱՎՏՈՍՄԱՏ ՕՂԱՀԱՆ	ՀՍՏ	9	2784	25055
112	ՃԿՈՒՆ ՄԻԱՑՈՒՄ M-F 1/ 2	ՀՍՏ	9	28611	257500
113	ՍԱՌԵՑՄԱՆ ԱԳԻԵԳԱՏԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏ	ՀՍՏ	1	20600	20600
114	ՄԱՆՈՄԵՏՐ 10 ԲԱՐ	ՀՍՏ	3	2060	6181
115	ՇԵՏԱՂԱՐՁ ՓԱԿԱՆ	ՀՍՏ	1	1934	1934
116	ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ԲԱՔ 24լ (իտալական)	ՀՍՏ	1	29926	29926
117	ՊԱՀՊԱՆԻՉ ԿԱՓՈՒՅՐ (3 BAR)	ՀՍՏ	1	8034	8034
118	ՊՈՄՊԻ ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱ (իտալական)	ՀՍՏ	1	6418	6418
119	ՖԻԼՏՐ 1 1/4" F-F	ՀՍՏ	1	5103	5103
120	ՓԱԿԱՆ 1 1/4" F-F	ՀՍՏ	6	6489	38935
121	ԾԽԱՏԱՐ 60/100 (իտալական)	ՀՍՏ	1	22580	22580
122	ԿԱԹՍԱՅԻ ԿԱԽԻՉ	ՀՍՏ	1	131	131
123	ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱ 3 /4	ՀՍՏ	2	1648	3296
124	ՖԻԼՏՐ 3 /4	ՀՍՏ	1	1817	1817
125	ՓԱԿԱՆ F-F 1 /2	ՀՍՏ	1	1391	1391
126	ՓԱԿԱՆ M-F 3 /4	ՀՍՏ	1	2088	2088
127	ՓԱԿԱՆ F-F 3 /4	ՀՍՏ	1	2010	2010
128	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ D.20 (	Մ	41	1082	44369
129	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ D.26 (	Մ	55	2010	110557
130	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ D.32 (իտալական)	Մ	7,5	1701	12756
131	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ D.40 (իտալական)	Մ	22	4872	107176
132	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ Փ40 ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՄԱՐ	Մ	22	519	11425
133	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ Փ32 ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՄԱՐ	Մ	7,5	173	1298
134	Ֆիտինգներ մետաղապատ խողովակների համար	ՀՍՏ	377	2193	826649
135	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԽՈՂՈՎԱԿ D.16 (իտալական)	Մ	48	843	40456
136	PPR ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ D32	Մ	7	828	5794
137	PPR ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ D25	Մ	4	565	2259
138	PPR ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ D20	Մ	44	387	17023
139	Ֆիտինգներ PPR խողովակների համար	ՀՍՏ	13	278	3615
140	ԱՎՏՈՍՄԱՏԻԿԱ	ԿՈՄՊ	1	57363	57363
141	ՋԵՐՄՈՄԵԿՈՒՄԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	ՄՔ	3,6	1206	4342
142	3.4 Օդափոխություն		0		
143	Ներածման խող, բաղկացած. ա) գտիչ 400x200 (իտալական)	հատ	1	50804	50804
144	գտիքի ներդիր 400x200 (իտալական)	հատ	1	14994	14994
145	բ) օդատաքացուցիչ էլեկտրական N=6կՎտ (իտալական)	հատ	1	282392	282392
146	գ) կանալային օդամուղ L=600մմ/ժ, H=200Պա (իտալական)	հատ	1	226085	226085
147	Առանցքային օդամուղ խոհանոցի և ս/հ համար L=50մ3/ժ F	հատ	4	9064	36256
148	Աղմկախաղացուցիչ 400x200 (իտալական)	հատ	1	65721	65721
149	Շարժական ճաղաշար (գերմանական)	հատ	1	14785	14785
150	օդատար Ֆինկապատ թիթեղից 0.6մմ	մԱ	7	10152	71063
151	Օդառիչ ճաղաշար 300x200	հատ	2	10829	21658
152	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=500	ՀՍՏ	6	4203	25217
153	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=1000	ՀՍՏ	6	4705	28231
154	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=2000	ՀՍՏ	12	5865	70378
155	ՁԵՎԱՎՈՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐ	ՀՍՏ	27	1949	52614

156	Ջերմամեկուսիչ	հար	15	1857	27853
157	Ճկուն ներդիր	մ	5	2060	10301
158	ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ	ՀԱՏ	1	102328	102328
159	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	105,4	1024	107878
160	ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՐԳԱԲԵՐՈՒՄ	ՔՍ	7	201	1410
161	3.5 Ջրամատակարարում				
162	ՓԱԿԱՆ M-M գուգարանակների 1/2X1/2	ՀԱՏ	3	1624	4873
163	ՓԱԿԱՆ M-M լվացքի մեքենա 1/2" X 3/4"	ՀԱՏ	1	2165	2165
164	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ D.26 (	Մ	6,5	2010	13066
165	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ D.20 (	Մ	34	1082	36794
166	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍ ԽՈՂՈՎԱԿ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ D.16 (	Մ	24	850	20410
167	Ֆիտինգներ մետաղապլաստ խողովակների համար	ՀԱՏ	167	2095	349910
168	ՓԱԿԱՆ F-F 1/2	ՀԱՏ	7	1391	9740
169	ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿԱ 1/2	ՀԱՏ	7	850	5953
170	3.6 Կոյուղի				
171	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=500	ՀԱՏ	6	4203	25217
172	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=1000	ՀԱՏ	3	4705	14115
173	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110 L=2000	ՀԱՏ	4	5865	23459
174	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN 50 L=500	ՀԱՏ	14	3568	49954
175	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN 50 L=1000	ՀԱՏ	7	3816	26712
176	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN 50 L=2000	ՀԱՏ	4	4396	17583
177	ԶԵՎԱԿՈՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐ	ՀԱՏ	7	1949	13641
178	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	9,1285	702	6407
179	3.7 Ջրահեռացում				
180	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN160 L=3000	ՀԱՏ	3	9159	27476
181	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN160 L=1000	ՀԱՏ	9	7113	64013
182	ԶԵՎԱԿՈՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐ	ՀԱՏ	30	1949	58459
183	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ԿԳ	100	1094	109446
	Ընդամենը՝ 1իստ առանձնատուն				10276184
	Ընդամենը՝ N10 և N11 առանձնատուն				20552368
	Ընդամենը				29029832
	Այդ թվում սարքավորումներ				13775067
	Շահույթ 11%				1678024
	Ընդամենը				30707856
	ԱԱՀ 20%				6141571
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				36849427

**Պատվիրատու**

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

Հ/Հ/Հ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

*Ա. Արզումանյան*  
(ստորագրություն)

**Կապալառու**

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100

Հ/Հ/Հ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

*Ս. Սահակյան*  
(ստորագրություն)

