



Ծրագրի կոդը TVZ-01 անվանումը Ձառիթափ գյուղի մանկապարտեզի ուժեղացում, վերակառուցում

Հայտատու

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՒ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՒ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՅԱՆՋՆԵՐԻՆ

Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Հողային եւ քանդման աշխատանքներ						
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, արտաքին պատերի հիմքերին կից մաս առ մաս	մ3	238				
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, ներսի կողմից հիմքերի ուժեղացման եւ նոր ե/բ շրջանակի հիմքերի համար	մ3	210				
3	գետնախարսխի երեսային շարվածքի բազալտե սրբատաշ քարի քանդում ըստ նախագծի	մ2	40				
4	հիմքերի ժապավենների դատարկությունների մեջ Մ150 մակնիշի ց/ա շաղախի ներարկում	մ3	3.8				
5	ժապավենային հիմքերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	150				
6	մասնաշենքերի արտաքին պատերի հիմքերի կողային քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ հարթեցված մակերեսային վրա	մ2	223				
7	գրունտի ետլիցք ձեռքով շերտաշերտ /h=300մմ/ տոփանումով	մ3	397				
8	գոյություն ունեցող մետաղական աստիճանների ապամոնտաժում, վերատեղադրման նպատակով	տ	0.35				
9	ապամոնտաժված մետաղական աստիճանների վերատեղադրում	տ	0.35				
10	խամբարաբետոնե հիմքերում խորշերի փորում նոր սյունակալների, սյուների եւ հիմնահեծանների տեղադրման համար	մ3	1.6				
11	ներքին պատերի հիմքերում միջանցիկ անցքերի փորում նոր հիմնահեծանների համար	մ3	0.8				
12	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	51				
13	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 3կմ	տ	91.8				
14	շապիկապատվող պատերի շարվածքի քարերի միջեւ կարերում ակոսների փորում 10x20մմ(խորուկա.)	զմ	2890				
15	շապիկապատվող պատերի եւ հիմքերի մակերեսների փոշեգրկում եւ լվացում ջրից հեռացումով բետոնացումից առաջ	մ2	600				
16	ծածկերի ե/բ բազմանցք սալերում (h=220մմ) բացվածքների իրականացում նոր պարզունակների համար	մ3	3.43				
17	ծածկերի ե/բ բազմանցք սալերի վերեւի բետոնե նիստերի կտրում մեխանիկական եղանակով	մ3	1.2				
18	գոյություն ունեցող խարամի շերտի հավաքում եւ հանում	մ3	30.1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
19	տանիքի խարամի շերտի վերականգնում h=60-80մմ	մ3	30.1				
20	տանիքի լրացուցիչ ջերմամեկուսացում խարամով h=100մմ	մ3	43				
21	վերնածածկերի սալերի միջև կարերի մաքրում շին. Աղբից	մ3	1.7				
22	սալերի միջև կարերում Մ100 մակնիշի ց/ա շաղախի ներարկում	մ3	1.7				
23	սալերից միջնորմների քանդում	մ2	311				
24	գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	1003.5				
25	գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	36.3				
26	հախճասալի քանդում	մ2	76				
27	մանրահատակի քանդում	մ2	303				
28	խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	206.2				
29	ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտի քանդում	մ2	677.5				
30	խարամաբետոնե նախաշերտի քանդում 5սմ հաստ.	մ3	8.45				
31	պատերի երեսապատման քարե սալերի քանդում	մ2	545				
32	լուսամուտների քանդում	մ2	122				
33	դռների քանդում	մ2	18				
34	աստիճանների մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	զմ	16				
35	բետոնե հարթակի եւ աստիճանների քանդում	մ3	4.1				
36	շին. աղբի հավաքում եւ բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	115				
37	շին. Աղբի տեղափոխում մինչեւ 3կմ	տ	184				
2	Վերադարձվող շինանյութ (առանց միավոր գների)						
1	լուսամուտներ	մ2	122				
2	դռներ	մ2	18				
3	աստիճանների մետաղական ճաղաշար	զմ	16				
3	Ե/բ կոնստրուկցիաներ						
1	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում	մ3	1				
2	բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	33.1				
3	նախաշերտի պատրաստում ցեմ-ավազե շաղախից Մ150	մ3	0.5				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
4	պողպատե ամրան A500C	տ	1.607				
5	ամրանային մետաղացանց Bp ք. 150x150	տ	0.064				
6	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	5.3				
7	պատերի ուժեղացման համար ամրանային մետաղացանց Bp ք. 150x150	տ	0.622				
8	ամրան A-I	տ	0.426				
9	պողպատե ամրան A500C	տ	1.425				
10	պատերի ուժեղացում մակերեսային ճնշածեփում /տորկրետում/ ավազաշիթային մշակումով 50մմ շերտի հաստությամբ	մ2	250				
11	պատերի ուժեղացում ցեմենտ ավազե սվաղով 40մմ հաստ	մ2	182.5				
12	անկյունային ե/բ միջուկի ուժեղացում թեթեւ բետոնով մակնիշը B15(200)	մ3	1				
13	ամրան A-I	տ	0.033				
14	պողպատե ամրան A500C	տ	0.081				
15	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	2				
16	ե/բ միջուկների պատրաստում գոյություն ունեցող միջնապատի լայնեցման համար թեթեւ բետոնով մակնիշը B15(200)	մ3	1.3				
17	ամրան A-I	տ	0.025				
18	պողպատե ամրան A500C	տ	0.066				
19	խամբարաբետոնե նախաշերտի պատրաստում նոր սյուների համար մակնիշը B15(200)	մ3	5.8				
20	ե/բ սյուների պատրաստում մակնիշը B22.5(300)	մ3	5.5				
21	պողպատե ամրան A500C	տ	0.123				
22	խամբարաբետոնե նախաշերտի պատրաստում հիմքային հեծանների համար մակնիշը B15(200)	մ3	8.5				
23	բազալտե խճիգ նախաշերտի պատրաստում	մ3	1.15				
24	բետոնե նախաշերտի պատրաստում մակնիշը B10	մ3	1.8				
25	ե/բ հիմքի հեծանների պատրաստում մակնիշը B22.5(300)	մ3	9.7				
26	պողպատե ամրան A500C	տ	0.385				
27	ամրան A-I	տ	0.236				
28	ե/բ սյուների պատրաստում մակնիշը B22.5(300)	մ3	8.4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
29	ամրան A-I	տ	0.571				
30	պողպատե ամրան A500C	տ	1.406				
31	պողպատաթիթեղ 16-18մմ հաստ.	տ	0.299				
32	միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում մակնիշը B22.5(300)	մ3	11.2				
33	ամրան A-I	տ	0.5				
34	պողպատե ամրան A500C	տ	0.91				
35	պողպատաթիթեղ 16-18մմ հաստ.	տ	0.088				
36	միաձույլ ե/բ ծածկի ուժեղացման սալի պատրաստում մակնիշը B22.5(300)	մ3	22.11				
37	ամրան A-I	տ	0.216				
38	պողպատե ամրան A500C	տ	1.21				
39	ներքին ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում ծանր բետոնից մակնիշը B15(200)	մ3	0.35				
40	ներքին ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում մակնիշը B15(200) թեթև բետոնից	մ3	0.45				
41	ամրան A-I	տ	0.015				
42	պողպատե ամրան A500C	տ	0.047				
43	խամբարաբետոնե նախաշերտի պատրաստում պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	4.1				
44	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում	մ3	0.4				
45	ամրանային մետաղացանց Bp ք. 150x150	տ	0.495				
46	արտաքին ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում ծանր բետոնից մակնիշը B25(300)	մ3	1.45				
47	ամրան A-I	տ	0.019				
48	պողպատե ամրան A500C	տ	0.079				
49	նախաշերտի պատրաստում ցեմ-ավազե շաղախից Մ150	մ3	0.095				
50	աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	8.4				
51	խամբարաբետոնե սյունավոր հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.8				
52	բետոնե շերտի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.1				
53	պողպատե ամրան A500C	տ	0.021				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
54	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	2.25				
55	ներքին մետաղական աստիճանի կառուցում N12 շվեդերից, 40x40 քառակուսի խողովակներից, 50x50 անկյունակներից, պողպատաթերթից	տ	0.202				
56	աստիճանների պատրաստում մատնեքավոր մետաղական թիթեղից 5մմ հաստ /рифленый/	տ	0.147				
57	ամրան A-I	տ	0.024				
58	պողպատե ամրան A500C	տ	0.01				
59	ինքնաընդարձակվող ծանր բետոնի լցում մակնիշը B15(200)	մ3	0.45				
60	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	25				
61	շվաքարանների կմախքի պատրաստում 40x40 քառակուսի անկյունակներից, 100x63 անկյունակներից, պողպատաթերթից	տ	0.942				
62	պողպատե ամրան A500C	տ	0.018				
63	շվաքարանների պատրաստում գունավոր մետաղակղմիկներից	մ2	20.7				
64	ծածկույթներ գունավոր ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	4.9				
65	կաթլաթափ գունավոր ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ L=200մմ	մ2	5				
66	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	1.65				
67	պատշգամբի հենարանի պատրաստում N12 շվեդերից	տ	0.1				
68	պատշգամբի, ճաղերի եւ բազրիքների պատրաստում 50x50, 40x40 քառակուսի խողովակներից եւ 63x63 անկյունակներից, պողպատաթերթից	տ	0.287				
69	պողպատե ամրան A500C	տ	0.01				
70	ծածկի պատրաստում մատնեքավոր մետաղական թիթեղից 5մմ հաստ /рифленый/	տ	0.096				
71	մետաղակառուցվածքների հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ	տ	0.942				
72	տանիքների հատվածների փայտե տարրերի ժամանակավոր ապամոնտաժում եւ վերականգնում	մ2	70				
73	տանիքի վնասված ծածկույթի փոխարինում նոր ցինկապատ տրամատավոր մետաղաթիթեղից d=0.50մմ H ոչ պակաս քան 30մմ ???	մ2	50				
74	պոլիմերցեմենտի ներարկում պատերի ճաքերում ???	կգ	47				
75	անցքերի շաղափում հիմքերի խամքարաբետոնում 13-14մմ տրամագծով, 70սմ խորությամբ	հատ	206				
76	անցքերի շաղափում հիմքերի խամքարաբետոնում 13-14մմ տրամագծով, 50սմ խորությամբ	հատ	166				
77	անցքերի շաղափում հիմքերի խամքարաբետոնում 18մմ տրամագծով, 40սմ խորությամբ	հատ	72				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
78	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում 13-14մմ տրամագծով, 50սմ խորությամբ	հատ	8				
79	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում 13-14մմ տրամագծով, 40սմ խորությամբ	հատ	10				
80	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում 10.5-11մմ տրամագծով, 50սմ խորությամբ	հատ	142				
81	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում 10.5-11մմ տրամագծով, 30սմ խորությամբ	հատ	12				
82	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում 18մմ տրամագծով, 40սմ խորությամբ	հատ	18				
83	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում 13մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	8				
84	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում 25մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	27				
85	անցքերի շաղափում քարե պատերում 13-14մմ տրամագծով, 50սմ խորությամբ	հատ	86				
86	անցքերի շաղափում քարե պատերում 10.5-11մմ տրամագծով, 50սմ խորությամբ	հատ	575				
87	անցքերի շաղափում քարե պատերում 10.5-11մմ տրամագծով, 30սմ խորությամբ	հատ	6				
88	անցքերի շաղափում քարե պատերում 18մմ տրամագծով, 40սմ խորությամբ	հատ	518				
89	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում 16մմ տրամագծով, 50սմ խորությամբ	հատ	78				
90	անցքերի շաղափում ե/բ ծածկի սալերում 13-14մմ տրամագծով, 22սմ խորությամբ	հատ	104				
4	Միջնորմներ						
1	միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 10սմ չափերի	մ2	259.8				
2	միջնորմների պատրաստում փայտյա կարկասից, երկու կողմից երեսապատված գիպակարտոնե սալերով	մ2	17				
3	միջնորմների շարվածքի ամրակցում անկյունակներով	տ	0.32				
4	ամրան A-I	տ	0.09				
5	պողպատե ամրան A500C	տ	0.2				
6	միջնորմների դատարկությունների լցում թեթև բետոնով մակնիշը B12.5(150)	մ3	5.3				
7	ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում մակնիշը B22.5(300)	մ3	1.2				
8	ամրան A-I	տ	0.02				
9	պողպատե ամրան A500C	տ	0.04				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
10	սանհանգույցների ալյումինե գլոցվածքներից եւ թերթերից միջնորմների տեղադրում	մ2	21				
5	Դռներ և պատուհաններ						
1	գունավոր ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	6.5				
2	գունավոր ալյումինե արտաքին խուլ դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ սարքերը, կողպեքը/	մ2	5.16				
3	ներքին ՄՂՖ ապակեպատ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	20.5				
4	ներքին ՄՂՖ խուլ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	27.6				
5	ներքին դռների բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	26				
6	դռան արգելափակիչների տեղադրում	հատ	12				
7	սպիտակ մետաղապլաստիկ ներքին խուլ դռան բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքը/	մ2	9.8				
8	գունավոր մետաղապլաստե բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/ ???	մ2	40				
9	գունավոր մետաղապլաստե չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/ ???	մ2	57				
10	պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում b=35սմ	զմ	76.6				
11	մետաղապլաստե լուսամուտների ապամոնտաժում եւ վերատեղադրում	մ2	7.83				
12	գունավոր մետաղապլաստիկ վիտրաժների /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում ապակեպատված ապակեփաթեթով 4+4մմ, ներառյալ ապակին, սարքերը	մ2	3.27				
13	շերտավարագույրների տեղադրում	մ2	121				
6	Հատակներ						
1	բազալտե խճիգ նախաշերտի պատրաստում 150մմ հաստ.	մ3	68.5				
2	բետոնե նախաշերտի պատրաստում մակնիշը B15 100մմ հաստ.	մ3	45.7				
3	սոսնձվող ջրամեկուսացում ռուբերոիդից 1 շերտ բիտումային մածիկով	մ2	456.5				
4	խարամաբետոն նախաշերտի պատրաստում 50մմ հաստ	մ3	8.8				
5	ցեմենտային նախաշերտի փռում 30մմ հաստությամբ	մ2	677.5				
6	ամրանային մետաղացանց Bp p. 200x200	տ	0.71				
7	վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 32 դասի /ներառյալ շրիշակները/	մ2	353.8				
8	հատակների պատրաստում չսահող կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	323.7				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
9	շրիշակների պատրաստում կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ., h=100մմ	մ2	31.8				
10	հարթակների երեսապատում չսահող կերամոզրանիտով, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	4.5				
11	աստիճանների երեսապատում չսահող կերամոզրանիտով, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	14				
12	շրիշակների պատրաստում կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ., h=150մմ	մ2	2.4				
7 Ներքին հարդարում							
1	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	262.5				
2	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճապի տակ	մ2	199.5				
3	պատերի երեսապատում հախճապով, ոչ պակաս 4մմ հաստ.	մ2	199.5				
4	պատերի գաջե սվաղում	մ2	1328.5				
5	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների սվաղում գաջով	մ2	106.5				
6	պատերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	1435				
7	առաստաղների գաջե սվաղում	մ2	36.3				
8	առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	622				
9	առաստաղների երեսապատում գիպսակարտոնով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	585.6				
10	Արմատորնոգ տիպի կախովի առաստաղների պատրաստում /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	69.7				
11	աստիճանների ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում ալյումինե բազրիքով, ուղղահայաց բաժանումներով (մետալիկ)	գմ	30				
8 Այլ աշխատանքներ							
1	պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ /ներառյալ լարացանցը/	մ2	202				
2	պատերի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	324				
3	որմնախարսխի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	91				
4	պատուհանների եւ հարթ թեքություններ երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	12				
5	պատուհանների հարթ թեքությունների սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	10				
6	արտաքին պատուհանագոգի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ, b=250մմ	մ2	9				
7	շենքի ճակատային մասի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսի ճախսապատրաստումով, նախաներկումով, երկգույն/	մ2	334				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
8	քիվերի սվաղում ցեմենտային շաղախով /162գմ/	մ2	36				
9	քիվերի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսային նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	36				
10	որմնախարսխի պոկված սրբատաշ բազալտե սալերի 30մմ հաստությամբ վերականգնում	մ2	12				
11	բացվածքների փակում տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերով	մ3	7				
12	խարիսխ, պողպատե ամրան A500C	տ	0.032				
13	անցքերի շաղափում քարե պատերում 16մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	84				
14	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	4				
15	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.014				
9	Բարեկարգում						
1	ե/բ հավաքովի սյուների ապամոնտաժում	հատ	1				
2	բետոնե հարթակի քանդում /գլխավոր մուտք/ 10սմ հաստ.	մ3	4.1				
3	բազալտե աստիճանների քանդում	գմ	64				
4	եզրաքարերի քանդում	գմ	240				
5	հողային մակերեսի հարթեցում բուլդոզերով, 30սմ խոր.	մ2	2000				
6	հարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	39				
7	աստիճանների եւ թեքուղու երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	23				
8	բետոնե նախաշերտի պատրաստում մակնիշը B15 (200), h=80մմ	մ3	6.5				
9	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.125				
10	բազալտե խճիգ նախաշերտի պատրաստում, h=120մմ	մ3	8.4				
11	բազալտե խճիգ նախաշերտի պատրաստում, h=150մմ /850մ2/	մ3	127				
12	ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	850				
13	բազալտե խճիգ նախաշերտի պատրաստում, h=120մմ /101մ2/	մ3	12				
14	բետոնե նախաշերտի պատրաստում մակնիշը B15 (200), h=80մմ /101մ2/	մ3	8.1				
15	անցուղի-սալահատակի պատրաստում բազալտե քարերի բեկորներից h=50մմ	մ2	101				
16	բազալտե խճիգ նախաշերտի պատրաստում, h=100մմ /155մ2/	մ3	15				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
17	մայթերի ծածկույթի պատրաստում բետոնե սալիկներից ոչ պակաս 5սմ. հաստ. /կարանների լցումը ավագով/	մ2	155				
18	ավազի շերտի պատրաստում խաղահարթակներում եւ արահետներում h=100մմ	մ3	17				
19	բազմամյա խոտաբույսերի ցանում	մ2	510				
20	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում, h=120մմ /220մ2/	մ3	26.4				
21	բետոնե նախաշերտի պատրաստում մակնիշը B15 (200), h=80մմ /220մ2/	մ3	17.6				
22	սավաճքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի չարդոնից	մ2	220				
23	եզրագարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	550				
24	խամբարե լիցք թեթուղու տակ	մ3	0.8				
25	եզրագարթի պատրաստում բազալտե 100x200մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	118				
26	եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 100x200մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	192				
27	գոյություն ունեցող մետաղյա ցանցավոր ցանկապատի մասնակի ապամոնտաժում	զմ	122				
28	գոյություն ունեցող ջրավազանի լիցք բնահողով, շերտ-շերտ տոփանումով ձեռքով	մ3	20				
29	շին. աղբի հավաքում եւ բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	17.5				
30	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 3կմ	տ	32				
10	Ցանկապատ						
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	136				
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	34				
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	50				
4	լիցքի հարթեցում մեխանիկական եղանակով, II կարգի գրունտներում	մ2	0				
5	փոսորակի հատակի հարթեցում և խտացում խճով, ցանկապատի տակ	մ2	140				
6	հիմքերի քունկային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ2	254				
7	գրունտի ետլիցք ձեռքով, շերտ-շերտ տոփանումով	մ3	87				
8	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 3կմ	տ	272				
9	խողովակների տեղադրում բետոնե հիմքերում D=50մմ ջրահեռացման համար	զմ	21				
10	ցանկապատի խամբարաբետոնե հիմք-հենակապատի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	104.8				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
11	կավե շերտի պատրաստում	մ3	36				
12	բազալտե խամբարե լցում	մ3	38.3				
13	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում	մ3	5.1				
14	ամրան A-I	տ	0.252				
15	պողպատե ամրան A500C	տ	0.365				
16	միաձուլվ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	14.7				
17	հիմքի բետոնե նախաշերտի պատրաստում մակնիշը B 7.5 (100)	մ3	2.1				
18	ամրան A-I	տ	0.2				
19	պողպատե ամրան A500C	տ	0.56				
20	միաձուլվ ե/բ հիմնակապի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.65				
21	ամրան A-I	տ	0.012				
22	պողպատե ամրան A500C	տ	0.018				
23	ե/բ հեծան պատի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	18.2				
24	ամրան A-I	տ	0.378				
25	պողպատե ամրան A500C	տ	0.619				
26	ցանկապատի պատրաստում ցանցից 45x45մմ անկյունակներով, 50x50 քառակուսի խողովակներից կանգնակների վրա h=0.6մ	զմ	141.6				
27	ցանկապատի պատրաստում ցանցից 45x45x4մմ անկյունակներով, 50x50 քառակուսի խողովակներից կանգնակների վրա h=1.2մ	զմ	152.5				
28	մետաղական դարպասի եւ դռնակի տեղադրում /ըստ նախագծի/	տ	0.4				
29	պողպատե դարպասի բռնակի եւ կողպեքի տեղադրում	կ-տ	2				
30	պողպատե դռնակի բռնակի եւ կողպեքի տեղադրում	կ-տ	1				
31	մետաղակառուցվածքների հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ	տ	3.062				
11 Ձեռուցում							
1	պատի տուրք ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում N=30 կվտ/ժամ, ներառյալ ծխատարը	կ-տ	4				
2	շրջանառու պոմպերի տեղադրում Q=1.5մ3/ժ, H=10մ	կ-տ	3				
3	սանրախողովակների տեղադրում D=76x3, L=500մմ	կ-տ	2				
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	110				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
5	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	194				
6	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	70				
7	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	203				
8	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x4.6մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	76				
9	ջերմակարգավորիչ փականներ D=15մմ	հատ	44				
10	փականներ D=15մմ	հատ	66				
11	փականներ D=20մմ	հատ	14				
12	փականներ D=32մմ	հատ	10				
13	փականներ D=40մմ	հատ	3				
14	հետադարձ փականներ D=32մմ	հատ	2				
15	հետադարձ փականներ D=40մմ	հատ	1				
16	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x400մմ, 865Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
17	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x500մմ, 1100Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	7				
18	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x700մմ, 1510Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	7				
19	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x800մմ, 1725Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	5				
20	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x900մմ, 1940Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	13				
21	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1000մմ, 2160Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	6				
22	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1100մմ, 2375Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	3				
23	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1300մմ, 2800Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	1				
24	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=108x3մմ	զմ	11				
25	պողպատե խողովակների հակակոռոզիոն ներկում	մ2	5.3				
26	բետոն կանալների համար մակնիշը B12.5(150)	մ3	1				
27	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում կանալների վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	0.3				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
28	անցքերի բացում եւ վերականգնում շին. կոնստրուկցիաներում	մ3	0.2				
29	խողովակների պաշտպանիչ պատյան ՄԴՖ-ից /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	80.75				
30	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	661				
12 Օդափոխություն							
1	կանալային օդամուղ BK150 L=100մ3/ժ H=150 Պա, /կամ համարժեքը/	կ-տ	3				
2	կանալային օդամուղ BK200 L=300մ3/ժ H=260 Պա, /կամ համարժեքը/	կ-տ	1				
3	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1x0.8x0.7(H) 0.9մմ հաստ	հատ	4				
4	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից D=125մմ, 0.5մմ հաստ	մ2	35				
5	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից D=200մմ, 0.5մմ հաստ	մ2	3				
6	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 150x150մմ	մ2	3				
7	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 150x200մմ	մ2	3				
8	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 150x300մմ	մ2	6				
9	կարգավորվող ճաղավանդակների տեղադրում 150x300մմ	հատ	6				
10	կարգավորվող ճաղավանդակների տեղադրում 100x300մմ	հատ	22				
11	մետաղական ցանցերի տեղադրում 5x5մմ	մ2	1.5				
12	դրոսելային փականների տեղադրում 150x150մմ	հատ	3				
13	դրոսելային փականների տեղադրում 150x200մմ	հատ	2				
14	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից D=150մմ	հատ	3				
15	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից D=250մմ	հատ	1				
16	անցքերի բացում եւ վերականգնում շին. կոնստրուկցիաներում	մ3	0.2				
17	մետաղական կոնստրուկցիաներ սարքավորումների ամրացման համար	տ	0.01				
13 Սառը ջրամատակարարում							
1	Էլեկտրական ջերմամեկուսացված ջրատաքացուցիչների տեղադրում, 50լ տարողությամբ	կ-տ	0				
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	15				
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	51				
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	20				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
5	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	65				
6	փականներ D=32մմ	հատ	1				
7	փականներ D=20մմ	հատ	4				
8	փականներ D=15մմ	հատ	22				
9	ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	10				
10	խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	4				
11	տակդիրի ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	2				
12	ճկախողովակ D=10մմ L=400մմ	հատ	38				
13	անցքերի բացում հիմքերում 300x300մմ b=600մմ	հատ	1				
14	անցքերի բացում պատերում 150x150մմ b=550մմ	հատ	4				
15	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	151				
14 Արեւային տաք ջրամատակարարում							
1	արեւային կոլեկտոր ETC-20 /APRICUS կամ համարժեք/	կ-տ	4				
2	շրջանառու պոմպերի /G=0.9մ3/ժ, H=15մ/ տեղադրում համալրված մանոմետրով, ջերմաչափով, հոսքի տվիչով, հետադարձ փականով եւ փականներով Dy=20 /ըստ նախագծի APRICUS կամ համարժեք/	կ-տ	2				
3	ծավալային ջերմափոխանակիչ /բոյլեր/ 250լ համալրված 3 կ-տ հզորության տենով /APRICUS կամ համարժեք/	կ-տ	2				
4	համակարգի կառավարման վահանակ Solar controller 245x155x125 /APRICUS կամ համարժեք/	հատ	2				
5	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 8լ	հատ	2				
6	պղնձե խողովակներ Dy=20մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	70				
7	ռետինե ջերմամեկուսիչ Dy=28մմ խողովակների մեկուսացման համար /AEROFLEX կամ համարժեք/	զմ	70				
8	ցինկապատ ուղղանկյուն խողովակներ արեւային համակարգի ամրացման համար	տ	0.154				
9	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	55				
10	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	25				
11	փականներ D=15մմ	հատ	16				
12	փականներ D=20մմ	հատ	5				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
13	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	80				
15 Ներքին կոյուղի							
1	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=100մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	80				
2	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	50				
3	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով /մանկական/	կ-տ	6				
4	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով /մանկական/	կ-տ	8				
5	1 տեղանոց պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով եւ լամինատե պահարանով /2 դռնով/	կ-տ	4				
6	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	2				
7	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	4				
8	տաշտակների /տակդիր/ տեղադրում կոմպոզիտ նյութից /ակրիլային/ ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	2				
9	հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	6				
10	պլաստմասե ստուգիչ (D=100մմ)	հատ	6				
11	պլաստմասե ստուգիչ (D=50մմ)	հատ	2				
12	պլաստմասե մաքրիչ (D=100մմ)	հատ	4				
13	անցքերի բացում եւ վերականգնում հիմքերում 400x400մմ b=600մմ	հատ	4				
14	անցքերի բացում եւ վերականգնում ծածկերում 150x150մմ	հատ	8				
15	համակարգի փորձարկում	զմ	130				
16	հայելիների տեղադրում /50x50սմ/	հատ	10				
17	սրբիչի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	75				
18	զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	10				
16 Արտաքին ջրամատակարարում							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	28				
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	10				
3	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	2.4				
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից D=40x2.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	39				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
5	փականներ D=32մմ	հատ	1				
6	ջրաչափերի տեղադրում D=32մմ	հատ	1				
7	զտիչների տեղադրում D=32մմ	հատ	1				
8	հռչեհային փականի D=50մմ տեղադրում գործող ցանցի վրա	հատ	1				
9	ջրմուղի ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի h=1.2մ, D=1500մմ պատրաստում (ներառյալ ամրանը)	մ3	0.5				
10	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորերի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	0.3				
11	թուջե մտոց	հատ	1				
12	դիտահորի բետոնե առվակի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	0.06				
13	մետաղական կոնստրուկցիաներ հորի սեյսմակայունության համար	տ	0.03				
14	խողովակների միացում գոյություն ունեցող ջրագծին D=32մմ	տեղ	1				
15	խողովակների միացում գոյություն ունեցող ջրագծին D=50մմ	տեղ	1				
16	համակարգի փորձարկում	զմ	39				
17	ավագից պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա	մ3	6				
18	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	29				
19	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	9				
20	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	16.2				
17 Արտաքին կոյուղի							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	208				
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	72				
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	52				
4	ավագից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	13				
5	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=160մմ	զմ	144				
6	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից D=200մմ	զմ	15				
7	կոյուղու պոլիմեր-ավազային կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում բետոնե շերտի վրայով B15(200) D=900x1000(h)	հատ	6				
8	կոյուղու պոլիմեր-ավազային կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում բետոնե շերտի վրայով B15(200) D=900x1200(h)	հատ	3				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
9	կոյուղու պոլիմեր-ավազային կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում բետոնե շերտի վրայով B15(200) D=900x1400(h)	հատ	1				
10	կոյուղու պոլիմեր-ավազային կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում բետոնե շերտի վրայով B15(200) D=900x3000(h)	հատ	3				
11	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորերի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	3.25				
12	պոլիմեր-ավազային մտոցի կափարիչ	հատ	13				
13	դիտահորի բետոնե առվակի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	3.9				
14	կոյուղու խողովակաշարի միացում գործող ցանցին	տեղ	1				
15	համակարգի փորձարկում	զմ	159				
16	ավազից պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա	մ3	47				
17	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	188				
18	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	130				
19	խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթրիդային խողովակներից D=200մմ	զմ	5				
18 Գազամատակարարման ներքին ցանց							
1	խողովակաշարի անցկացում անկար պողպատե խողովակներից D=45x2.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	1				
2	խողովակաշարի անցկացում անկար պողպատե խողովակներից D=38x2.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	5				
3	խողովակաշարի անցկացում անկար պողպատե խողովակներից D=25x2.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	3				
4	խողովակաշարի անցկացում անկար պողպատե խողովակներից D=20x2.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	15				
5	ներքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	24				
6	գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	24				
7	խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	2				
8	խցանային փականներ D=32մմ	հատ	1				
9	խցանային փականներ D=20մմ	հատ	4				
10	խցանային փականներ D=15մմ	հատ	1				
11	անցքերի բացում պատերում D=80մմ	հատ	2				
12	անցքերի բացում պատերում D=200մմ	մ3	1				
13	պաշտպանիչ պատյան պողպատե խողովակներից D=65մմ L=0.6մ	հատ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
14	պաշտպանիչ պատյան պողպատե խողովակներից D=40մմ L=0.6մ	հատ	1				
15	գազի վթարային անջատիչ կափույրի D=40մմ տեղադրում	հատ	1				
16	գազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում	հատ	2				
17	ՊՊՎ 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	20				
18	օդամուղների տեղադրում L=70մ3/ժ, 55Պա	հատ	1				
19 Ներքին էլեկտրասարքավորումներ							
1	Էլ. Լուսավորության վահանակ 6 մոդուլի համար	հատ	3				
2	մուտքային եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 150Ա	հատ	1				
3	Ելքային եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 20Ա	հատ	4				
4	Ելքային եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 40Ա	հատ	1				
5	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 20Ա	հատ	3				
6	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32Ա	հատ	18				
7	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով /կարճ/ 4x18Վտ	կ-տ	28				
8	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով /երկար/ 2x18Վտ	կ-տ	7				
9	Էլոնում լամպով 20Վտ լուսատուների տեղադրում կախովի առաստաղներում	կ-տ	94				
10	պատի լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով 1x60Վտ	կ-տ	2				
11	վարդակների տեղադրում հողանցումով	հատ	20				
12	վարդակների տեղադրում հողանցումով երկու տեղով	հատ	30				
13	մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	25				
14	երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	10				
15	Էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	85				
16	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	55				
17	ՎՎԳ 5x6 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	գմ	70				
18	ՎՎԳ 5x10 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	գմ	40				
19	ՊՊՎ 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	1900				
20	ՊՊՎ 2x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	100				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
21	ՊՎ 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	2000				
22	պլաստմասե տուփախողովակների տեղադրում /սակառ/ 30x30մմ	զմ	100				
23	վինիլպլաստե խողովակների տեղադրում D=32մմ	զմ	10				
24	հողանցման շերտապողպատ 25x4մմ, 40x4մմ	տ	0.033				
25	հողանցման անկյունակ 50x50x5մմ /2.5մ-3հատ/	տ	0.029				
20 Արտաքին 0.4կՎտ մալուխային գիծ							
1	ուժային արկղ ՅԲՊՎՈՒ -150Ա տեղադրում S/Ե-ում /կամ համարժեք/	կ-տ	1				
2	ԱՎՎԳ-1կՎտ 3x70+1x50 մմ2 հատվածքով պլյումինե ջիղերով մալուխի անցկացում, խողովակով D=70, խրամուղում	զմ	30				
3	ԱՎՎԳ-1կՎտ 3x70+1x50 մմ2 հատվածքով պլյումինե ջիղերով մալուխի անցկացում պատերով	զմ	10				
4	ԱՎՎԳ-1կՎտ 3x70+1x50 մմ2 հատվածքով պլյումինե ջիղերով մալուխի անցկացում հատակով	զմ	15				
5	մալուխի ծայրային ամրակցում 70 մմ2 կտրվածքի	հատ	2				
6	վինիլպլաստե խողովակների տեղադրում D=40մմ	զմ	45				
7	եռաֆազ էլեկտրոնային երկտարիֆային էլեկտրահաշվիչների տեղադրում CTՅՄ-3A 5Ա /կամ համարժեք/	կ-տ	1				
8	անցքերի բացում 60x60մմ	հատ	1				
9	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	10.2				
10	II կարգի գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	9				
11	ավելորդ գրունտի ցրում տեղում	մ3	1.2				
21 Հրդեհային ազդանշանում							
1	կառավարման վահան 6 զոնայի համար, դեկավարման ստեղնաշար, ձայնային մոդուլով Matrix 6 /կամ համարժեք/	հատ	1				
2	մուտքի ներքին ընդլայնիչ MX-IX /կամ համարժեք/	հատ	1				
3	ռելեական բլոկ MX-ROX8R /կամ համարժեք/	հատ	1				
4	անխափան սնուցման աղբյուր մարտկոցով 12Վ/3Ա-7ա/ժ	հատ	1				
5	սեղմակաշար	հատ	2				
6	հրդեհի ծխային ազդասարք СПД-3.2М /կամ համարժեք/	հատ	27				
7	հրդեհի ջերմային ազդասարք СРТ-2 /կամ համարժեք/	հատ	12				
8	շչակ VP-1 /կամ համարժեք/	հատ	3				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
9	ձեռքի ազդանշանային ազդասարք WPP 1.1 /կամ համարժեք/	հատ	3				
10	մալուխ ազդանշանային 6Ջ	գմ	350				
11	մալուխ ազդանշանային 12Ջ	գմ	5				
12	վինիպլաստե խողովակների տեղադրում D=20մմ	գմ	355				

Ուղիղ արժեք

ԱԱՀ

Ընդամենը շին.արժեք

20%