

Տեղային նախահաշիվ 1-1

Արմավիրի մարզի Արգավանդ համայնքի ջրամատակարարման ցանցի ընդլայնում/3 փուլ/
Նախահաշվային արժեք 5852,05 հ.դ.
կազմված է 2015թ. հուլիս ամսվա գներով

Հ/Հ	Գնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Աշխատավարձ		Մեք. մեխ-ի շահագործման արժեքը		Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավորի (հազ. դրամ)					Միավորի արժեքը հազ.դր.	Ընդհ. արժեքը հազ. դրամով
					Ըստ նորմերի	Գործող գներով հազ. դրամ	Ըստ նորմերի	Գործող գներով հազ. դրամ	Նյութի անվանում	Չափ. միավոր	Քանակ	Արժեք	Ընդհան. արժեք		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					2076.29		2947.95		1.137						
1	E1-66	III-րդ կարգի հողի բանդում երակավատարով, 0,25խմ շերտերով կողացումով	1000խմ	0.419	7.58	15.74	230.42	679.28						695.01	291.21
2	E1-961 Գ=1,2	III-րդ կարգի հողի քամաշակում ձեռքով մինչև 2մ	100խմ	0.327	132	274.03								274.03	89.61
3	E1-185	III-րդ կարգի հողի բանդում բարձունով 0,25խմ երակավատարով ա/ի վրա	1000խմ	0.235	16.8	34.88	262.2	772.97						807.84	189.84
4	Գ.3 էջ 50	Հողի հեռացում մինչև 3կմ	տն	435			0.4	1.18						1.18	512.95
5	E23-1	Ավազե փող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	235	0.99	1.85			Ավազ	խմ	1.1	1.417	1.77	3.62	850.67
6	E22-120	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում Ø125	գմ	257	0.1	0.21	0.08	0.24	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակ Ø125 /6,1մ	գմ	1	2.31	2.63	3.07	788.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	E22-118	Զրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում $\Phi 75$	զմ	553	0.06	0.12	0.05	0.15	Զրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակ $\Phi 75$ /6,8մ	զմ	1	1.606	1.83	2.10	1160.18
8	E22-118	Զրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում $\Phi 63$	զմ	359	0.06	0.12	0.05	0.15	Զրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակ $\Phi 63$ /4,7մ	զմ	1	1.046	1.19	1.46	524.59
9	E22-413	$\Phi 75$ խողովակով միացում $\Phi 150$ թուջե խողովակին	հատ	1	2.62	5.44	1.12	3.30	$\Phi 76 \times 3,0$ մետաղական խողովակ	զմ	0.4	1.938	0.88	9.62	9.62
10	E22-400 ընդ	$\Phi 125$ պլ. խողովակով միացում $\Phi 125$ պլ. խողովակին	հատ	1	1.74	3.61	1.05	3.10	$\Phi 125/6,1$ մմ պլաստ. խողովակ	զմ	0.4	2.31	1.05	7.76	7.76
11	E22-399	$\Phi 125$ պլ. խողովակով միացում $\Phi 90$ պլ. խողովակին	հատ	1	1.24	2.57	0.59	1.74	$\Phi 90 /5,4$ պլաստ. խողովակ	զմ	0.4	1.655	0.75	5.07	5.07
12	E22-365	Մետաղից պլաստմասայի անցում $\Phi 75$	հատ	1	0.23	0.48	0.15	0.44	Մետաղից պլաստմասայի անցում $\Phi 75$	հատ	1	1.41	1.60	2.52	2.52
13	E22-365	Պլաստմասայի անցում $\Phi 125$ - $\Phi 63$ տեղադրում	հատ	1	0.23	0.48	0.15	0.44	Պլաստմասայի անցում $\Phi 125$ - $\Phi 63$	հատ	1	2.52	2.87	3.78	3.78
14	E1-266	III կարգի հորով խոյիցը բուլբուլներով 75կմ	1000լմ	0.235			16.6	48.94						48.94	11.50
15	E1-969	Նույնը II կարգի ձեղրով	100լմ	0.2045	56.2	116.67								116.67	23.86
16	E22-365	Խցանումների պատրաստում խողովակաշաքերի վերջում	հատ	3	0.23	0.48	0.15	0.44	Խցան	հատ	1	0.825	0.94	1.86	5.57
17	E22-365	Պլաստմասայի ձևավոր մանր տեղադրում	հատ	28	0.23	0.48	0.151	0.45						0.92	25.89
18	Ի.Տ.	Պլաստմասայի ձևավոր մաս $\Phi 125/20$	հատ	6					Պլաստմասայի ձևավոր մաս $\Phi 125/20$	հատ	1	1.92	2.18	2.18	13.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Ի.Տ.	Պլաստմասային ձևավոր մաս Փ75/20	հատ	14					Պլաստմասային ձևավոր մաս Փ75/20	հատ	1	1.74	1.98	1.98	27.70
20	Ի.Տ.	Պլաստմասային ձևավոր մաս Փ63/20	հատ	8					Պլաստմասային ձևավոր մաս Փ63/20	հատ	1	1.58	1.80	1.80	14.37
		Ընդամենը													4558.78
		վերադիր ծախսեր					13.30%								606.32
		Ընդամենը													5165.09
		Շահույթ					11%								686.96
		Ընդամենը													5852.05

Կազմեց՝

Ս. Կիրակոսյան

