

Ծավալաթերթ
Արմավիրի մարզի Արգավանդ համայնքի ջրամատակարարման ցանցի
ընդլայնում/3 փուլ/

Հ/Հ	Գնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հ.դ.
1	2	3	4	5	6
1	E1-66	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,25խմ շերտիով կողայացումով	1000խմ	0.419	695.01
2	E1-961 Գ=1,2	III-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ	100խմ	0.327	274.03
3	E1-165	III-րդ կարգի հողի քանդում բարձրումով 0,25խմ էքսկավատորով ա/ի վրա	1000խմ	0.235	807.84
4	գ.3 էջ50	Հողի հեռացում մինչև 3կմ	տն	435	1.18
5	E23-1	Ավազե փողոց-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	235	3.62
6	E22-120	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում Φ125	զմ	257	3.07
7	E22-118	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում Φ75	զմ	553	2.1
8	E22-118	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում Φ63	զմ	359	1.46
9	E22-413	Φ75 խողովակով միացում Φ150 թուջե խողովակին	հատ	1	9.62
10	E22-400 ընդ	Φ125 պլ. խողովակով միացում Φ125 պլ. խողովակին	հատ	1	7.76
11	E22-399	Φ125 պլ. խողովակով միացում Φ90 պլ. խողովակին	հատ	1	5.07
12	E22-365	Մետաղից պլասմասայի անցում Φ75	հատ	1	2.52

13	E22-365	Պլաստմասայի անցում $\Phi 125-\Phi 63$ տեղադրում	հատ	1	3.78
14	E1-266	III կարգի հողով ետլիցք բուլդոզերով 75կվտ	1000խմ	0.235	48.94
15	E1-969	Նույնը II կարգի ձեռքով	100խմ	0.2045	116.67
16	E22-365	Խցանումների պատրաստում խողովակաշարերի վերջում	հատ	3	1.86
17	E22-365	Պլաստմասայե ձևավոր մասեր տեղադրում	հատ	28	0.92
18	Ի.Տ.	Պլաստմասայե ձևավոր մաս $\Phi 125/20$	հատ	6	2.18
19	Ի.Տ.	Պլաստմասայե ձևավոր մաս $\Phi 75/20$	հատ	14	1.98
20	Ի.Տ.	Պլաստմասայե ձևավոր մաս $\Phi 63/20$	հատ	8	1.8