



Ծրագրի կոդը TGQ-01 անվանումը Ծակքարի մանկապարտեզի շենքի վերակառուցում

Հայտատու

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՒ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՒ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՅԱՆՋՆԵՐԻՆ

Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Քանդման աշխատանքներ						
1	դռների քանդում	մ2	100				
2	լուսամուտների քանդում /լուսամուտագոգի տախտակով/	մ2	106.4				
3	աստիճանների մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	զմ	75.2				
4	փայտյա կառուցվածքների պամոնտաժում	մ3	7.2				
5	մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	զմ	239.8				
6	100մմ միջնորմների քանդում	մ2	250.2				
7	200մմ միջնորմների քանդում	մ3	6.6				
8	հիմնական պատերում դռների եւ պատուհանների բացվածքների քանդում b=550մմ	մ3	14.8				
9	անցուղու միաձույլ բետոնե ծածկի քանդում h=100մմ	մ3	1				
10	անցուղու քարե պատերի քանդում b=550մմ	մ3	3.2				
11	անցուղու հիմքերի քանդում 0.75x0.75մ	մ3	3.1				
12	անցուղու բետոնե հատակի քանդում մինչեւ 20սմ	մ2	8.9				
13	պատշգամբների ե/բ սյուների քանդում	մ3	6.5				
14	պատշգամբների ե/բ հեծանների քանդում	մ3	6.6				
15	պատշգամբների ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի ապամոնտաժում	հատ	10				
16	պատշգամբների բետոնե ենթաշերտի քանդում h=200մմ	մ3	30.4				
17	պատշգամբի խճաքարային ենթաշերտի քանդում h=200մմ	մ3	28.8				
18	պատշգամբների բազալտե քարերի տեղահանում	զմ	37				
19	բետոնե հատակների ենթաշերտի քանդում մինչեւ 20սմ	մ3	68.7				
20	խեցեսալե հատակի քանդում ենթաշերտի հետ միասին մինչեւ 50սմ	մ2	58.3				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
21	Ե/բ հավաքովի հատավոր աստիճանների ապամոնտաժում	զմ	25.2				
22	սանդղավանդակի աստիճանների մետաղական հեծանների ապամոնտաժում	տ	0.07				
23	արտաքին պատից ց/ավազե սվաղի քանդում /առանց վնասելու քարի շարվածքը/ եւ մաքրում	մ2	454.7				
24	գաջի սվաղի քանդում պատերից	մ2	691.5				
25	գաջի սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	45				
26	ասբեստացեմենտային ալիքավոր տանիքի քանդում ներառյալ կավարամածը	մ2	422.2				
27	ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	զմ	15				
28	ջրիոս ձագարների ապամոնտաժում	հատ	6				
29	տանիքի շին. աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	2.8				
30	բետոնե աստիճանահարթակների քանդում	մ3	2.3				
31	ասֆալտի ծածկույթի քանդում h=150մմ	մ3	11.2				
32	բետոնե եզրաքարերի քանդում	զմ	20				
33	ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	26				
34	ջրազագատար խողովակների ապամոնտաժում /ներառյալ ձեւավոր մասերը եւ փականները/	զմ	184				
35	թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում մինչեւ 150մմ տրամագծով /ներառյալ ձեւավոր մասերը/	զմ	14				
36	լվացարանների, զուգարանակոնքերի, խոհանոցակոնքերի եւ տաշտակների ապամոնտաժում	հատ	14				
37	լուսատուների ապամոնտաժում	կ-տ	34				
38	շին. աղբի հավաքում եւ բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	466				
39	շին. աղբի տեղափոխում մինչեւ 5կմ	տ	792.3				
2	Վերադարձվող շինանյութ (առանց միավոր գների)						
1	դռներ	մ2	100				
2	լուսամուտներ	մ2	106.4				
3	աստիճանների մետաղական ճաղաշար	զմ	75.2				
4	տանիքի փայտանյութ	մ3	7.2				
5	մետաղական ցանկապատ	զմ	239.8				
3	Ե/բ կոնստրուկցիաներ, պատեր						

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
1	միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x9սմ չափերի	մ2	152.1				
2	միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x20սմ չափերի	մ3	30.1				
3	պատերի կառուցում տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից b=400մմ	մ3	5.8				
4	խոհանոցային մ/շենքի ֆրոնտոնների շարվածք տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից b=200մմ	մ3	1.8				
5	ճակատների վրա պատուհանների, դռների եւ ներքին բացվածքների լրացում կանոնավոր տուֆ քարերով b=550մմ	մ3	10.2				
6	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	504				
7	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	56				
8	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	206				
9	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	309				
10	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	45				
11	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 5կմ	տ	78.8				
12	ուղղածիզ կողային քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ	մ2	150				
13	խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B10	մ3	62				
14	հիմքերի ե/բ շապիկի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	34				
15	պողպատե ամրան A500C	տ	2.73				
16	մակերեսային ճնշածեփում /տորկրետում/ ավազաշիթային մշակումով 50մմ շերտի հաստությամբ տարողունակ կառուցվածքներում	մ2	1762				
17	պողպատե ամրան A500C	տ	4.914				
18	ամրանային մետաղալար Bp	տ	2.414				
19	պատի բացվածքի լրացում բետոնից մակնիշը B15(200)	մ3	17.5				
20	ամրան A-I	տ	0.154				
21	պողպատե ամրան A500C	տ	0.615				
22	ե/բ գոտու պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	18.2				
23	ամրան A-I	տ	0.211				
24	պողպատե ամրան A500C	տ	0.52				
25	ե/բ պատեր մակնիշը B15(200)	մ3	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
26	ամրան A-I	տ	0.005				
27	պողպատե ամրան A500C	տ	0.07				
28	խամբարաբետոն ե/բ շրջանակ մակնիշը B7.5(100)	մ3	2.3				
29	ե/բ կանգնակների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	5				
30	ամրան A-I	տ	0.296				
31	պողպատե ամրան A500C	տ	0.562				
32	ե/բ պարզունակների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	6.6				
33	ամրան A-I	տ	0.275				
34	պողպատե ամրան A500C	տ	0.731				
35	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.141				
36	ուժեղացվող ե/բ ծածկերի բետոն մակնիշը B15(200)	մ3	37.6				
37	ամրան A-I	տ	0.373				
38	պողպատե ամրան A500C	տ	0.117				
39	ամրանային մետաղալար Bp	տ	0.953				
40	մետաղական մտոցների տեղադրում	տ	0.065				
41	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.029				
42	մետաղական մտոցների եւ աստիճանների յուղաներկում	տ	0.074				
43	ե/բ աստիճանավանդակների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	4.15				
44	ամրան A-I	տ	0.117				
45	պողպատե ամրան A500C	տ	0.346				
46	մետաղական շրջակապեր	տ	2.51				
47	բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	7.6				
48	միջնորմների անցքերի լցում ցեմենտավազե շաղախով Մ150	մ3	8.3				
49	ամրան A-I	տ	0.262				
50	պողպատե ամրան A500C	տ	0.675				
51	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.141				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
52	Ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.76				
53	ամրան A-I	տ	0.021				
54	պողպատե ամրան A500C	տ	0.073				
55	փրփրապլաստի տեղադրում դեֆորմացիոն կարաններում 20մմ հաստ. L=100մմ	մ2	12				
56	փրփրապլաստի տեղադրում դեֆորմացիոն կարաններում 20մմ հաստ. L=200մմ	մ2	25				
57	պատերի մեջ բնիկների բացում	մ3	0.6				
58	բնիկների լցում բետոնով մակնիշը B15(200)	մ3	0.6				
59	անցքերի եւ ճաքերի ներարկում պոլիմերցեմենտով	կգ	312				
60	անցքերի շաղափում պատերում 16մմ տրամագծով, 35սմ խորությամբ	հատ	1064				
61	անցքերի շաղափում պատերում 16մմ տրամագծով, 55սմ խորությամբ	հատ	2520				
62	անցքերի շաղափում պատերում 16մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	267				
63	անցքերի շաղափում պատերում 16մմ տրամագծով, 45սմ խորությամբ	հատ	150				
64	անցքերի շաղափում պատերում 16մմ տրամագծով, 30սմ խորությամբ	հատ	255				
65	անցքերի շաղափում պատերում 16մմ տրամագծով, 10սմ խորությամբ	հատ	300				
66	անցքերի շաղափում ծածկերում 16մմ տրամագծով, 22սմ խորությամբ	հատ	600				
67	ծածկերի մեջ ակոսների բացում	մ3	7				
68	անցումային սրահի խամբարաբետոն մակնիշը B10	մ3	6.5				
69	Ե/բ հիմնային հեծանների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	2.5				
70	ամրան A-I	տ	0.078				
71	պողպատե ամրան A500C	տ	0.166				
72	Ե/բ ծածկերի բետոն մակնիշը B20(250)	մ3	0.9				
73	ամրան A-I	տ	0.002				
74	պողպատե ամրան A500C	տ	0.064				
75	Ե/բ շրջանակների կանգնակների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	1.2				
76	ամրան A-I	տ	0.048				
77	պողպատե ամրան A500C	տ	0.16				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
78	Ե/բ պարզունակների մակնիշը B20(250)	մ3	1.64				
79	ամրան A-I	տ	0.047				
80	պողպատե ամրան A500C	տ	0.11				
81	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.04				
82	ամրանային ցանց, ամրան A-I	տ	0.015				
4	Տանիք						
1	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում /բացի կավարամածից/	մ3	13.62				
2	տանիքի պատրաստում ներկված մետաղակղմինդրով /ներառյալ կավարամածը/	մ2	481				
3	տանիքի ծածկի զագաթի իրականացում ներկված ցինկապատ թիթեղով 0.5մմ հաստությամբ	մ2	18.3				
4	քիվի երեսապատում ներկված ցինկապատ թիթեղով 0.5մմ հաստությամբ	մ2	80.8				
5	հոսանց ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	4.6				
6	ցվիքի ներկված ցինկապատ թիթեղ 0.5մմ հաստությամբ b=1.0մ	մ2	114.7				
7	գոգնոց ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	7.2				
8	ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ կիսակլոր խողովակներից համաձայն նախագծի	զմ	66.2				
9	ջրորդանի փական	հատ	2				
10	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	զմ	32.2				
11	գունավոր ձնարգել 0.5մմ հաստ.	զմ	100				
12	ծունկ ներկված ցինկապատ թիթեղից	հատ	4				
13	ձեղնահարկի շերտափեղկով սպիտակ մետաղապլաստիկ լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	3.1				
14	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	477.2				
15	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 25մմ հաստությամբ	մ2	318.8				
16	տանիքի սոսնձվող գոլորշամեկուսացում տուլից բիտումային մածիկով 1 շերտ	մ2	318.8				
17	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 25մմ հաստությամբ	մ2	318.8				
18	տանիքի ջերմամեկուսացում պեռլիտե պարկերով h=100մմ	մ3	31.9				
19	մետաղական հովհարի պատրաստում /Յ1/	տ	0.237				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
20	մետաղական հովհարի եւ արտաքին աստիճանների պատրաստում /32/	տ	2.56				
21	բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	1.6				
22	մետաղական հովհարների եւ աստիճանների յուղաներկում	տ	2.797				
23	հովհարի պատրաստում ներկված մետաղակղմինդրով /ներառյալ կավարամածը/ ???	մ2	24.7				
24	հովհարի գագաթի իրականացում ներկված ցինկապատ թիթեղով 0.5մմ հաստությամբ	մ2	4.2				
25	գոգնոց ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	5.7				
5	Դռներ և պատուհաններ						
1	գունավոր ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	13.5				
2	գունավոր ալյումինե դռան վերնափեղկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	1.4				
3	գունավոր ալյումինե արտաքին դուռ-պատուհանի դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	5.7				
4	գունավոր ալյումինե /դուռ-պատուհանի/ բացվող լուսամուտային բլոկի /46մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	2.7				
5	գունավոր ալյումինե արտաքին դուռ-պատուհանի դռան վերնափեղկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	1.35				
6	գունավոր ալյումինե ներքին դռան բլոկի /46մմ/ տեղադրում ապակեփաթեթով 4+4մմ ներառյալ սարքերը, կողպեքը	մ2	4				
7	գունավոր ալյումինե դռան վերնափեղկի /46մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	0.95				
8	ներքին ՄՐՖ ապակեպատ դռների /առանց դռան շեմերի/ տեղադրում քարե պատերում /ներառյալ սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	43.6				
9	ՄՐՖ-ից ապակեպատ վերնափեղկերի տեղադրում	մ2	4.1				
10	ներքին ՄՐՖ խուլ դռների տեղադրում /առանց դռան շեմերի/ քարե պատերում /ներառյալ սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	14.8				
11	ներքին դռների բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	29				
12	դռան արգելափակիչների տեղադրում	հատ	12				
13	գունավոր մետաղապլաստե բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	33.5				
14	գունավոր մետաղապլաստե չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	42.4				
15	գունավոր պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում b=40սմ	գմ	55.8				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
16	արտաքին պատուհանագծի պատրաստում բազալտե սալերից 200x40(h)մմ հաստությամբ	մ2	2.2				
17	շերտավարագույրների տեղադրում	մ2	92.8				
6 Հատակներ							
1	գրունտի խտացում խճով	մ2	297				
2	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում	մ3	14.9				
3	հատակների ամրանավորված բետոնե ենթաշերտի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	29.7				
4	ամրանային մետաղացանց Bp ք. 200x200	տ	0.353				
5	հատակների հարթեցում բետոնով մակնիշը B12.5(150)	մ3	5.6				
6	սունձվող ջրամեկուսացում ռուբերոիդից 1 շերտ բիտումային մածիկով /ներառյալ պատերի կողքով/	մ2	346.3				
7	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	534				
8	վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 32 դասի /ներառյալ շրիշակները/	մ2	339.5				
9	լամինատե հատակների պատրաստում ոչ պակաս 10մմ հաստ.,բարձր մաշվածքակայունության, 32 դասի /ներառյալ շրիշակները, սպունգը/	մ2	12				
10	չսահող խեցեսալե հատակի պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ.	մ2	111.6				
11	խեցեսալե շրիշակների պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ., h=100մմ	մ2	3.71				
12	հատակների պատրաստում չսահող կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	49.5				
13	հարթակների երեսապատում չսահող կերամոգրանիտով, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	8.7				
14	աստիճանների երեսապատում չսահող կերամոգրանիտով, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	12.7				
15	շրիշակների պատրաստում կերամոգրանիտից աստիճանի մեկ եզրով, ոչ պակաս 8մմ հաստ., h=160մմ	մ2	2.32				
16	շրիշակների պատրաստում կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ., h=100մմ	մ2	6.3				
7 Հարդարման աշխատանքներ							
1	պատերի գաջե սվաղում	մ2	1172.7				
2	պատերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	1172.7				
3	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճաձալի տակ	մ2	261				
4	պատերի երեսապատում հախճաձալով, ոչ պակաս 4մմ հաստ.	մ2	261				
5	առաստաղների գաջե սվաղում	մ2	70				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
6	առաստաղների երեսապատում գիպակարտոնով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	413.8				
7	արմատրոնգ տիպի կախովի առաստաղների պատրաստում /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	47.9				
8	առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	483.8				
9	պատուհանի եւ պատուհանագոգի տակ լիցք հարթեցնող շերտով 3սմ հաստ.	մ3	0.78				
10	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների սվաղում գաջով	մ2	142.2				
11	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	142.2				
12	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	35.2				
13	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսային նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	35.2				
14	կարանների մեջ փրփրապլաստի 30մմ հաստ. Տեղադրում	մ2	4.8				
15	աստիճանների ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում ալյումինե բազրիքով, ուղղահայաց բաժանումներով (մետալիկ) h=0.9մ	գմ	8.8				
16	մանկական սանհանգույցներում լամինատե միջնորմների իրականացում /ներառյալ ամրացման դետալները, ալյումինե խողովակից D=32մմ կանգնակը, սարքերը/	մ2	26.4				
17	որմնախարսխի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ /ներառյալ գլխադիրները/	մ2	80.6				
18	շենքի ճակատային մասի պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	465.6				
19	շենքի ճակատային մասի դեկորատիվ ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսային նախապատրաստումով, նախաներկումով/ ըստ նախագծի	մ2	465.6				
20	ճակատների վրա դիզայնի գունավոր քարիկների տեղադրում	մ2	5.2				
8	Հարթակներ եւ թեքահարթակ						
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով հարթակների եւ թեքահարթակի տակ	մ3	5.5				
2	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	4				
3	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 5կմ	տ	7				
4	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	1.5				
5	խամբարաբետոն հարթակների եւ թեքահարթակի տակ մակնիշը B12.5(150)	մ3	12.9				
6	հարթակների եւ թեքահարթակի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15(200)	մ3	3.2				
7	հարթակների, թեքահարթակի եւ աստիճանների հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	13.6				
8	հարթակների, թեքահարթակի եւ աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	15.6				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
9	հարթակների, թեքահարթակի եւ աստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե սալերից 30մմ	մ2	13.2				
10	եզրագարթի պատրաստում բազալտե 80x100(հ)մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	4				
11	եզրագարթի պատրաստում բազալտե 50x100(հ)մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	1.2				
12	մետաղական անկեմներ	տ	0.001				
9 Մետաղական ցանկապատ							
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	39.8				
2	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	10				
3	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	2				
4	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 5կմ	տ	3.6				
5	բետոնե ժապավենային հիմքերի եւ բետոնե պատի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	21.7				
6	ցանկապատի պատրաստում ցանցից 32x32x4մմ անկյունակներով, 60x60 քառակուսի խողովակներից կանգնակների վրա h=1.7մ /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը/	զմ	122				
7	ցանկապատի պատրաստում ցանցից 32x32x4մմ անկյունակներով, 60x60 քառակուսի խողովակներից կանգնակների վրա h=1.2մ /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը/	զմ	115				
8	մետաղական ցանկապատի մաքրում ժանգից եւ յուղաներկում 2 շերտ	տ	3.721				
9	մետաղական դարպասի-դռնակի տեղադրում	տ	0.17				
10	դարպասի-դռնակի մաքրում ժանգից եւ յուղաներկում 2 շերտ	տ	0.17				
11	դարպասի-դռնակի բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	2				
10 Բարեկարգում							
1	մինչեւ 30սմ խորությամբ հանույթ բուլդոզերով տեղափոխելով մինչեւ 40մ	մ3	250				
2	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	170				
3	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	19				
4	շեպերի հարթեցում ձեռքով	մ3	78				
5	տարածքի համահարթեցում տոփանումով մեխանիկական եղանակով	մ2	3506				
6	ճանապարհի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստ.	մ3	289.8				
7	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում h=17սմ	մ3	196.9				
8	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	1158				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
9	Եզրագարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	142				
10	մայթերի հողային տաշտակի կառուցում 15սմ հաստ.	մ3	36.1				
11	գրունտի խտացում խճով	մ2	93.2				
12	ավազից նախաշերտի պատրաստում h=80մմ	մ3	7.5				
13	մայթերի ծածկույթի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի ջարդոնից /7-10սմ հաստ/	մ2	93.2				
14	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում h=12սմ	մ3	17.7				
15	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B12.5(150) /h=10սմ/	մ3	14.7				
16	սավվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի ջարդոնից /7-10սմ հաստ/	մ2	147.2				
17	Եզրագարթի պատրաստում բազալտե 100x200մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	437.7				
18	առվի հորի փորում h=60սմ խորությամբ էքսկավատորով, ետլիցքով գոյություն ունեցող առուն	մ3	58.5				
19	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում h=10սմ	մ3	6.17				
20	բետոնե առվակի պատրաստում մակնիշը B25(350)	մ3	12.3				
21	Dy=400մմ պողպատե խողովակների տեղադրում	զմ	5.5				
22	խողովակաշարի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում D=400մմ	զմ	5.5				
23	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	25				
24	խաղահրապարակ 10սմ հաստ. ավազե շերտով	մ3	44.5				
25	բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B10 h=10սմ /աղբարկղերի տեղադրման հարթակ/	մ3	0.68				
26	պատերի կառուցում տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից 1 շերտ h=1.5մ	մ3	2.3				
27	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	24.5				
12 Զեռուցում							
1	պատի երկկոնտուրանի տուրբո ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում N=32 կվտ/ժամ, ներառյալ ծխատարը	կ-տ	2				
2	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 300x500մմ, 630Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	8				
3	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x500մմ, 1100Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	8				
4	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x600մմ, 1295Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	3				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
5	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x800մմ, 17254տ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	18				
6	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1100մմ, 23754տ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
7	շրջանառու պոմպերի տեղադրում Q=3մ3/ժ, H=8մ	կ-տ	1				
8	մետաղական կոլեկտոր D=80մմ, L=0.8մ	կ-տ	2				
9	օդահեռացուցիչ D=15մմ	հատ	1				
10	ջերմամանոմետրերի տեղադրում	կ-տ	2				
11	զտիչ D=20մմ	հատ	2				
12	զտիչ D=15մմ	հատ	2				
13	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	95				
14	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	188				
15	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	32				
16	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	86				
17	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x4.6մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	2				
18	արույրե փականներ D=15մմ	հատ	2				
19	արույրե փականներ D=20մմ	հատ	4				
20	արույրե փականներ D=25մմ	հատ	8				
21	արույրե փականներ D=32մմ	հատ	4				
22	արույրե փականներ D=40մմ	հատ	1				
23	դատարկման փականներ D=15մմ	հատ	2				
24	կարգավորիչ փականներ D=15մմ	հատ	39				
25	հետադարձ գծի փականներ D=15մմ	հատ	39				
26	անցքերի բացում միջնորմներում D=25մմ, L=100մմ	հատ	20				
27	անցքերի բացում քարե պատերում D=25մմ, L=550մմ	հատ	8				
28	անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում D=32մմ L=350մմ	հատ	4				
29	պարկուճների տեղադրում միջնորմներում D=25մմ, L=100մմ	հատ	20				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
30	պարկուճների տեղադրում քարե պատերում D=25մմ, L=550մմ	հատ	8				
31	պարկուճների տեղադրում միջհարկային ծածկերում D=32մմ, L=350մմ	հատ	4				
32	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=25մմ ներքնաշերտի միջով անցնող խողովակների համար	զմ	24				
33	պատյան լամինացված փայտաշեղային սալերով /ներառյալ հիմնակմախքը/ ջեռուցման խողովակների համար	մ2	39				
34	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	403				
35	կաթսաների կարգաբերում եւ գործարկում, պարամետրների գործիքային ստուգումով	կ-տ	2				
13 Օդափոխություն							
1	կենտրոնախույս օդափոխիչ L=255մ3/ժ H=165 Պա, N=23Վտ	հատ	1				
2	առանցքային օդափոխիչ L=175մ3/ժ H=45 Պա, N=20Վտ	հատ	5				
3	առանցքային օդափոխիչ L=90մ3/ժ H=30 Պա, N=20Վտ	հատ	2				
4	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 600x800մմ 0.7մմ հաստ	հատ	1				
5	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից D=200մմ	հատ	1				
6	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից D=100մմ, L=7մ, 0.5մմ հաստ.	մ2	2.4				
7	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից D=120մմ, L=12մ, 0.5մմ հաստ.	մ2	5				
8	դեկորատիվ շերտափեղկ 150x150մմ	հատ	1				
9	մետաղական ցանցերի տեղադրում D=100մմ	մ2	0.075				
10	մետաղակառուցվածքներ հովանոցների եւ օդատարների ամրացման համար	տ	0.01				
11	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	տ	0.01				
12	անցքերի բացում քարե պատերում D=100մմ, L=550մմ	հատ	1				
13	կոմունիկացիոն տուփերի պատրաստում գիպսակարտոնով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	1.8				
14 Սառը ջրամատակարարում							
1	անցքերի բացում հիմքերում 250x250մմ b=900մմ	հատ	1				
2	պատյան պողպատե խողովակներից Dy=100մմ L=0.5մ	հատ	1				
3	պատյանի յուղաներկում 2 շերտ	մ2	0.6				
4	խցափակում պատյանի եւ խողովակների միջեւ առաձգական նյութով	մ3	0.16				
5	խցափակում բետոնով մակնիշը B12.5(150)	մ3	0.26				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
6	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=48x3մմ ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	17				
7	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=38x3մմ ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	3				
8	պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	4.2				
9	պոմպային ագրեգատներ CPm 130, Q=80լ/րոպ, H=14մ, N=0.37կվտ	կ-տ	1				
10	փականներ D=40մմ	հատ	1				
11	փականներ D=32մմ	հատ	1				
12	հակադարձ փականներ D=32մմ	հատ	1				
13	պողպատե խողովակ-պոլիպրոպիլենե խողովակ անցում D=32մմ	հատ	1				
14	կրակմարիչ փրփրային Օկ-9	հատ	4				
15	լվացարանների ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	15				
16	խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	5				
17	ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	6				
18	ճկախողովակ D=10մմ L=400մմ	հատ	34				
19	պատյան պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	զմ	1.8				
20	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	40				
21	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	42				
22	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	71				
23	փականներ D=40մմ	հատ	1				
24	փականներ D=25մմ	հատ	5				
25	փականներ D=20մմ	հատ	1				
26	փականներ D=15մմ	հատ	6				
27	անկյունային փականներ D=15մմ	հատ	36				
28	խողովակների լվացում վարաքաղերցումով	կմ	0.173				
29	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	173				
15	Արեւային տաք ջրամատակարարում						

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
1	պանելային արեւային մարտկոց 2կՎտ	կ-տ	9				
2	ծավալային ջերմափոխանակիչ 150լ	կ-տ	1				
3	ծավալային ջերմափոխանակիչ 200լ	կ-տ	1				
4	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 50լ	հատ	2				
5	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 25լ	հատ	2				
6	ավտոմատ խառնիչ D=25մմ	հատ	2				
7	ապահովիչ փական P=6 բար	հատ	2				
8	ճնշման կարգավորիչ D=25մմ	հատ	2				
9	շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=3մ3/ժ, H=4մ, N=68կՎտ	կ-տ	2				
10	շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=2մ3/ժ, H=2մ	կ-տ	2				
11	PPR փականներ D=25մմ	հատ	4				
12	PPR փականներ D=20մմ	հատ	2				
13	PPR փականներ D=15մմ	հատ	10				
14	PPR հետադարձ փականներ D=25մմ	հատ	2				
15	PPR հետադարձ փականներ D=15մմ	հատ	2				
16	PPR դատարկման փականներ D=20մմ	հատ	2				
17	ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	24				
18	անկյունային փականներ D=15մմ	հատ	24				
19	ջերմամանոմետրերի տեղադրում	կ-տ	4				
20	ավտոմատ օդահան կափույրի տեղադրում D=15մմ	հատ	2				
21	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	91				
22	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	52				
23	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	29				
24	ջերմադիմացկուն խողովակներ D=32x3մմ, ներառյալ ֆիտինգները /Thermoross կամ համարժեք/	զմ	57				
25	անխափան սնուցման սարք UPS 0.8-1 կՎտ	հատ	2				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
26	անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում L=350մմ	հատ	4				
27	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=20մմ խողովակների մեկուսացման համար	զմ	91				
28	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=25մմ խողովակների մեկուսացման համար	զմ	52				
29	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=32մմ խողովակների մեկուսացման համար	զմ	86				
30	խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.229				
31	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	229				
32	հակասառնցուցիչ հեղուկ /անտիֆրիզ/	մ3	0.046				
33	պանելային մարտկոցները տանիքին ամրացման մետաղական ստրուկցիաներ	տ	0.088				
16 Ներքին կոյուղի							
1	անցքերի բացում հիմքերում 350x350մմ b=400մմ b=900մմ	հատ	5				
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	15				
2	պատյան պողպատե խողովակներից Dy=200մմ L=0.6մ	հա	5				
2	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	3.6				
3	պողպատե պատյանի յուղաներկում 2 շերտ	մ2	3				
3	խրամուղու հատակի հարթեցում ձեռքով	մ2	18.6				
4	խցափակում պատյանի եւ խողովակների միջեւ առաձգական նյութով	մ3	0.8				
4	ավազից նախաշերտ իրականացում խրամուղու հատակի հարթեցման համար ձեռքով 10սմ հաստ.	մ3	2				
5	խցափակում բետոնով մակնիշը B12.5(150)	մ3	1.3				
5	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=48x3մմ ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	32				
6	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	2				
6	խողովակաշարի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում D=48x3մմ կաշուն երկշերտ ժապավենով	զմ	32				
7	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով /մանկական/	կ-տ	13				
7	ե/բ պատրաստի ջրաչափական հոր 720x720x600(հ), մետաղական կափարիչով ջրաչափական հանգույցի տեղադրման համար	հատ	1				
8	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	1				
8	միացում գոյություն ունեցող պողպատե ջրագծին D=100մմ	տեղ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
9	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով /մանկական/	կ-տ	13				
9	փականներ D=40մմ	հատ	1				
10	2 բաժանմունքով պողպատե խողանցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով եւ լամինատե պահարանով /2 դռնով/	կ-տ	5				
10	ֆիլտր D=40մմ	հատ	1				
11	տաշտակների /տակդիր/ տեղադրում կոմպոզիտ նյութից /ակրիլային/ ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	6				
11	ջրաչափերի տեղադրում D=40մմ	հատ	1				
12	նիկելապատ հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	5				
12	ջրմուղի ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի h=1.5մ, D=1500մմ պատրաստում (ներառյալ ամրանը)	մ3	1.25				
13	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=100մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	80				
13	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորերի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	0.39				
14	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	70				
14	թուջե մտոց	հատ	1				
15	պլաստմասե ստուգիչ (D=100մմ)	հատ	5				
15	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.015				
16	պլաստմասե ստուգիչ (D=50մմ)	հատ	4				
16	մետաղակոնստրուկցիաներ հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.048				
17	պլաստմասե մաքրիչ (D=100մմ)	հատ	1				
17	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	տ	0.063				
18	պլաստմասե մաքրիչ (D=50մմ)	հատ	1				
18	պողպատե կարճախողովակների տեղադրում D=108x4մմ, L=0.5մ	հատ	1				
19	համակարգի փորձարկում	զմ	150				
19	պողպատե կարճախողովակի միացում գոյություն ունեցող ջրագծին D=100մմ	տեղ	1				
20	խրամուղու քանդում ձեռքով շենքի ներսում 0.00 նիշից ցածր	մ3	10				
20	հրշեջ հիդրանտների տեղադրում	հատ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
21	խրամուղու հատակի հարթեցում ավազով 10սմ հաստ.	մ3	2				
21	հրշեջ հիդրանտների թուջե տակդիրի տեղադրում D=100մմ	հատ	1				
22	20սմ պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	մ3	4				
22	պողպատե կցաշուրթերի եռակցում D=100մմ	հատ	4				
23	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	4				
23	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	32				
24	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	6				
24	խողովակների լվացում վարաքաղցրումով	կմ	0.032				
25	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	11				
25	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	2.6				
26	հայելիների տեղադրում /50x50սմ/	հատ	15				
26	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	14				
27	զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	14				
27	ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ3	2				
28	սրբիչի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	104				
17 Արտաքին կոյուղի							
1	խրամուղու III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	58				
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	34				
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	11.7				
4	խրամուղու հատակի հարթեցում ձեռքով	մ2	80				
5	ավազից նախաշերտ իրականացում խրամաուղու հատակի հարթեցման համար ձեռքով 10սմ հաստ.	մ3	8				
6	ավազից պաշտպանիչ շերտի իրականացում h=25-30սմ հաստ. ձեռքով տոփանումով պոլիէթիլենային խողովակների համար	մ3	21.3				
7	դիտահորերի փոսորակների III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	6.5				
8	կոյուղու խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային գոֆրոխողովակներից D=200մմ	զմ	35				
9	կոյուղու խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային գոֆրոխողովակներից D=150մմ	զմ	83				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
10	կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ներառյալ ամրանը) D=900մմ, h=1300մմ	մ3	2.04				
11	կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ներառյալ ամրանը) D=900մմ, h=1500մմ	մ3	0.47				
12	մետաղակոնստրուկցիաներ հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.21				
13	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորերի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	2.15				
14	դիտահորի բետոնե առվակի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	2.4				
15	թուջե մտոց	հատ	6				
16	կոյուղու խողովակաշարի միացում կեղտաջրերի կուտակման հորին	տեղ	1				
17	համակարգի փորձարկում	զմ	118				
18	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	76.2				
19	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 5կմ	տ	61				
18	ԷԼ. Լուսավորություն						
1	լուսավորության վահան 1հատ եռաֆազ անջատիչով 75Ա, 4 հատ միաֆազ անջատիչով 16Ա	կ-տ	3				
2	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 2x40Վտ	կ-տ	43				
3	շիկացման լամպով կախովի լուսատուների տեղադրում	կ-տ	45				
4	ուժային վահան ՈՐ 9111 /կամ համարժեք/	կ-տ	1				
5	հոսանքի կարգավորիչ	հատ	2				
6	ՈՒB 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	2000				
7	ՈՒB 1x6 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	200				
8	ՈՒՈՒB 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	2000				
9	վարդակների տեղադրում	հատ	37				
10	եռաֆազ վարդակների տեղադրում	հատ	1				
11	մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	43				
12	երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	3				
13	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	40				
14	էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	56				
15	հողանցման շերտապողպատ 40x4մմ	տ	0.051				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
16	ուղղահայաց հողանցիչ կլոր պողպատից D=12մմ, L=2.5մ - 10հատ	տ	0.022				
17	գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	4.2				
18	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	4.2				
19 Արտաքին էլ. Լուսավորություն							
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	37.2				
2	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	27.9				
3	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	9.4				
4	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 5կմ	տ	16.5				
5	բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակկիշը B12.5(150)	մ3	0.67				
6	հենասյուն պողպատե խողովակներից D=65մմ, H=2.5մ	հատ	7				
7	ABB5 3x2.5 մմ2 հատվածքով ալյումինե հաղորդալարի անցկացում	զմ	120				
8	<Գունդ> տիպի լուսատուների տեղադրում	կ-տ	7				
9	հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.5				
20 Գազամատակարարման ներքին ցանց							
1	խողովակաչարի անցկացում պողպատե խողովակներից Dy=32մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	2				
2	խողովակաչարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=15մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	3				
3	մետաղական ճկախողովակ D=15, L=0.6մ	հատ	2				
4	գազի խցանային փականներ D=15մմ	հատ	2				
5	խցափակիչ D=32մմ	հատ	1				
6	գազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում	հատ	1				
7	գազի վթարային անջատիչ կափույրի D=32մմ տեղադրում	հատ	1				
8	անցքերի բացում եւ վերականգնում արտաքին պատում D=50մմ, L=0.55մ	հատ	1				
9	անցքերի բացում եւ վերականգնում արտաքին պատում D=110մմ, L=0.55մ	հատ	2				
10	պատյան պողպատե խողովակներից Dy=50մմ L=0.55մ	հատ	1				
11	պատյան պողպատե խողովակներից Dy=100մմ L=0.55մ	հատ	2				
12	ներքին գազախողովակների պնեւմատիկ փորձարկում	զմ	5				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
13	ներքին գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	5				
14	խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	0.5				
21 Գազամատակարարման արտաքին ցանց							
1	փոսերի քանդում ձեռքով հենարանների համար	մ3	10.2				
2	բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակնիշը B12.5(150)	մ3	5.9				
3	գազահաշվիչի տեղադրում պահարանով G-6, GS-80-06B AG-77.4	կ-տ	1				
4	փականներ D=32մմ	հատ	2				
5	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Dy=32մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	179				
6	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Dy=100մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	17				
7	գազախողովակների միացում g/ճ գործող ցանցին D=100մմ	տեղ	1				
8	հենարաններ պողպատե խողովակներից Dy=40մմ	զմ	39				
9	հենարաններ պողպատե խողովակներից Dy=50մմ	զմ	32				
10	հենարաններ պողպատե խողովակներից Dy=100մմ	զմ	24				
11	խցավակիչ Dy=100մմ	հատ	4				
12	կիսախողովակների տեղադրում հենարանների վրա	տ	0.01				
13	մետաղական կոնստրուկցիա խողովակների ամրացման համար	տ	0.001				
14	ռետինե տակդիրներ	մ2	1.6				
15	պողպատե ամրան A500C	տ	0.064				
16	արտաքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	196				
17	արտաքին գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	196				
18	խողովակների եւ հենարանների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	46.7				
19	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	4.3				
20	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	5.9				
21	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 5կմ	տ	10.7				
22 Հակահրդեհային ազդանշանում							
1	հակահրդեհային ազդանշանների պանել 2 օղակի համար FP-2000 /կամ համարժեք/	լքակազմ	1				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
2	հրդեհային տվիչ ծխի DP-2061 /կամ համարժեք/	հատ	27				
3	հրդեհային տվիչ ձեռնավարումով DM-2000 /կամ համարժեք/	հատ	10				
4	հերմետիկ կուտակային մարտկոց 24Վ	հատ	2				
5	ԱՍԲՅՈՒ 2x0.75 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	800				

Ուղիղ արժեք

ԱԱՀ

Ընդամենը շին.արժեք

20%