

	Ապամոնոտաժման աշատանքներ				
h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Ծանոթ.	
	Լուսատուների ապամոնոտաժում	հատ	34		
	ԷԼ.լուսավորության մասնագիր				
h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Ծանոթ.	
1	Լուսավորության վահան 1 հատ եռաֆազ անջատիչով 75 Ա, 4 հատ միաֆազ անջատիչով 16 Ա	հատ	3		
2	Լուսատու լյումինեսցենտային 2x40վտ 220վ	հատ	42		
3	Լուսատու շիկացման լամպով	հատ	45		
4	Շիկացման լամպ	հատ	45		
5	Ուժային վահան 0.01-9111	հատ	1		
6	Հոսանքի կարգավորիչ	հատ	2		
7	Հաղորդալար 0.01x2.5	մ	2000		
8	Հաղորդալար 1x6 0.01	մ	200		
9	Հաղորդալար 2x2,5 0.01	մ	2000		
10	Խցակի վարդակ միաբևեռային 6Ա	հատ	37		
11	Խցակի վարդակ եռաֆազ	հատ	1		
12	Մեկստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ	հատ	46		
13	Երկստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ	հատ	3		
14	Բաժանարար տուփ	հատ	40		
15	Մոնտաժային տուփ	հատ	56		
16	Հողանցման արտաքին կոնտուր 40x4 մմ շերտավոր պողպատ	մ	20		
17	Հողանցման ներքին կոնտուր 40x4 մմ շերտավոր պողպատ	մ	20		
18	Ուղղահայաց հողանցից կլոր պողպատից d=12 մմ, L=2.5 մ	հատ	10		
19	Հողային աշխատանքների ծավալը	մ ³	4.2		

