ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

NN	Անվանում	Ծանոթա-գրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ: Օդափոխության համակարգի սարքավորումների և նյութերի մասնագիր	Օ-1
2	Առաջին հարկի օդափոխության համակարգի հատակագիծ	Օ-2
3	Երկրորդ հարկի օդափոխության համակարգի հատակագիծ	Օ-3
4	Օդափոխության արտածման համակարգի սխեմաներ	Օ-4

Ը Ն Դ Հ Ա Ն Ո Ւ Ր Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար գյուղի մանկապարտեզի շենքի օդափոխության համակարգի նախագիծն իրականացված է Հ.Հ. օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, նախագծման նորմերին և կանոններին, ինչպես նաև նախագծային առաջադրանքին համապատասխան:

ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Սանհանգույցներում, խոհանոցում և ջերմային հանգույցում նախատեսվում են արհեստական արտածման համակարգեր:

Խոհանոցում էլեկտրասալիկի վերևում տեղադրվում է գլխանոց և կենտրոնախույս օդափոխիչ՝ արտածումն ապահովելու համար:

Երկրորդ հարկում օդատարները պատվում են գիպսակարտոնե պատյանով:

Օդափոխության օդուղիները բարձրացվում են ծածկից 0.5մ վեր և ծածկվում մետաղական ցանցով:

Ջերմային հանգույցի օդափոխությունն ապահովվում է պատին արված անցքի միջոցով:

Մյուս բոլոր սենյակներում նախատեսվում է բնական օդափոխություն՝ օգտագործելով պատուհանների օդանցքները:

Օդափոխության համակարգի սարքավորումների և նյութերի մասնագիր

ՀՀ ը/կ	Սարքավորումների և նյութերի անվանումը	Տիպը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի մասսան
1	Կենտրոնախույս օդափոխիչ L=255մ³/ժամ, N=23Վտ, H=16,5մմ.ջ.ս		հատ	1	
2	Առանցքային օդափոխիչ L=175մ³/ժամ, N=20Վտ, H=4,5մմ.ջ.ս		հատ	5	
3	Առանցքային օդափոխիչ L=90մ³/ժամ, N=18Վտ, H=3մմ.ջ.ս		հատ	2	
4	Գլխանոց պողպատե ցինկապատ թիթեղից 600×800մմ, δ=0.7մմ		մ²	1,0	
5	Գլխանոց ∅200		հատ	1	
6	Օդատար պողպատե ցինկապատ թիթեղից Ø100, L=7մ, δ=0,5մմ		մ²	2,4	
7	Օդատար պողպատե ցինկապատ թիթեղից Ø120, L=12մ, δ=0,5մմ		մ²	5,0	
8	Դեկորատիվ շերտափեղկ 150x150		հատ	1	
9	Մետաղական ցանց ∅100		մ²	0,075	
10	Պողպատյա անկյունակ 20×20մմ, (գլխանոցի համար), յուղաներկումով		գծ.մ / կգ	6,0 / 3,4	
11	Անցքի բացում քարե պատում Ø100, L=550մմ		հատ / մ³	1 / 0.004	
12	Ամրացման դետալներ գլխանոցի և օդատարների համար		կգ	6,0	
13	Կոմունիկացիոն տուփերի պատրաստում գիպսակարտոնից (ներառյալ հիմնակմախքը), 150x150, h=3մ		մ²	1,8	

Ծրագրի առաջադրանք՝ TGQ-01				Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար գյուղի մանկապարտեզի վերակառուցում		
				Օդափոխություն	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	Օ-1	4
Նախագծ.	Հ. Ղուկասյան			Ընդհանուր տվյալներ: Օդափոխության համակարգի սարքավորումների և նյութերի մասնագիր	ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ԷՎՐՈՍ ՍՊԸ ENGINEERING EVROS LLC	
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագր.				