ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓՈԳԻՐ

NN	Անվանում	Ծանոթա-գրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ: Սարքավորումների և նյութերի մասնագիր	Գ-1
2	Ջերմային հանգույցի հատակագիծ, կտրվածք 1-1	Գ-2

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

d_y32	Նախագծվող գազատար d_y32 տրամագծով
	Ջեռուցման երկկոնտուրանի տուրբո կաթսա
	Խցանային անցումային փական
	Խողովակը պարկուճում
	էլեկտրամագնիսական կափույր
	Ազդանշանային սարք

Ը Ն Դ Հ Ա Ն Ո Ւ Ր Ց Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ Ն Ե Ր

Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար գյուղի մանկապարտեզի ջերմամատակարարման համակարգի կաթսաների գազամատակարարման ներքին ցանցի նախագիծն իրականացված է Հ.Հ. օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, նախագծման նորմերին և կանոններին, ինչպես նաև նախագծային առաջադրանքին համապատասխան:

Նախագծով նախատեսվում է ջերմային հանգույցում տեղադրել երկու երկկոնտուրանի տուրբո կաթսա՝ յուրաքանչյուրը 32կՎտ հզորությամբ:

Գազի մաքսիմալ ծախսը կազմում է 8.0մ³/ժամ:

Գազամատակարարման համար օգտագործվում են պողպատյա ջրագազատար խողովակներ:

Կոռոզիայից պաշտպանելու համար խողովակները յուղաներկել 2 անգամ:

Կաթսաների գազամատակարարման համակարգի անվտանգ շահագործումն ապահովելու նպատակով նախատեսվում է տեղադրել այրվող գազերի ազդանշանային սարք (դետեկտոր): Ազդանշանման համար սահմանված չափանիշերը գերազանցելու դեպքում դետեկտորը տալիս է լուսա-ձայնային ազդանշան: Գազի մուտքագծի մոտ դրսից տեղադրված է էլեկտրամագնիսական կափույր, որը վթարային իրավիճակում դետեկտորից ստանալով հաստատուն ելքային իմպուլսներ՝ դադարեցնում է գազի մատակարարումը կաթսաներին:

Փորձարկումից առաջ խողովակները պետք է ենթարկվեն փչամաքրման:

Անհրաժեշտ է գազատարը փորձարկել պնևմատիկորեն՝ ամրությունը և կիպությունը ստուգելու համար:

Հավաքակցումը, փորձարկումը, շահագործման հանձնումը և շահագործումը կատարել համապատասխան գործող նորմերի և կանոնների:

- ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04:
- Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում:

Կաթսաների գազամատակարարման ներքին ցանցի մասնագիր

դդ	Սարքավորումների և նյութերի անվանումը	Տիպը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի մասսան
1	Պողպատե ջրագազատար խողովակներ dy32, ներառյալ ձևավոր մասերը		գծ.մ	2,0	
2	Պողպատե ջրագազատար խողովակներ dy15, ներառյալ ձևավոր մասերը		գծ.մ	3,0	
3	Մետաղական ճկախողովակ Ø15, L=0.6մ		հատ	2	
4	Գազի խցանային փական Ø15		հատ	2	
5	Խցափակիչ Ø32		հատ	1	
6	Ազդանշանային սարք (դետեկտոր) էլեկտրամագնիսական կափույրով Ø32		լր-զմ	1	
7	Անցքի բացում և վերականգնում արտաքին պատում Ø50, L=0.55մ		հատ	1	
8	Անցքերի բացում և վերականգնում արտաքին պատերում Ø110, L=0.55մ		հատ	2	
9	Մետաղական պարկուճ Ø50, խողովակից, L=0,55մ		հատ	1	
10	Մետաղական պարկուճ Ø110 խողովակից, L=0,55մ		հատ	2	
11	Խողովակների փչամաքրում		գծ.մ	5,0	
12	Խողովակների պնևմատիկ փորձարկում		գծ.մ	5,0	
13	Խողովակների ներկում յուղաներկով երկու անգամ		մ²	0,5	

Ծրագրի առաջադրանք՝ TGQ-01				Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար գյուղի մանկապարտեզի վերակառուցում			
				Գազամատակարարման ներքին ցանց	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	Գ-1	2
Նախագծ.	Հ. Ղուկասյան			Ընդհանուր տվյալներ: Սարքավորումների և նյութերի մասնագիր	ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ԷՎՐՈՍ ՍՊԸ ENGINEERING EVROS LLC		
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագր.					