ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԷԼ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ (ԼՎ-1), ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
3	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ:	
4	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ՎԱՐԴԱԿԱՅԻՆ ՑԱՆՑ	
5	ՀՈՂԱՆՑԻՉՆԵՐԻ ՍԱՐՔԸ	
6		
7		
8		
9		
10		
11		

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎԱԾ ԵՎ ԿՑՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ՊՍ 2.754-72	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱ ՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	
ՊՍ2.755-72	ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ՍԽԵՄԱՆԵՐՈՒՄ	
ՊՍ21.608-84	ՆԵՐՔԻՆ ԷԼ. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	
5.407-11 ԾԱԾԿԱԳԻՐ-Ա174	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՀՈՂԱՆՑՈՒՄ ԵՎ ԶՐՈՅԱՑՈՒՄ	
ВСН 59-88	ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ	

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1. Գծագրերը մշակված են համաձայն ճարտարապետական շինարարական գծագրերի:
2. Նախագծում նախատեսված է աշխատանքային լուսավորություն: Լուսավորության սնուցումը իրականացվում է նախագծվող լուսավորության վահանակներից:
3. Լուսավորման արմատուրան ընտրված է սենյակների բնութագրին համապատասխան:
4. Լույսի աղբյուր հանդիսանում են էլեկտրաշիկացման թելիկով և լումինեսցենտային լամպերով լուսատուները:
5. Սենյակներում ընդհանուր լուսավորության համար նախատեսված է լուսատուների տեղական կառավարում:
   Անջատիչները տեղադրվում են հատակից 1.5մ, խրոցակային վարդակները հատակից 1.5մ բարձրության վրա:
6. Լուսավորության ցանցը անցկացվում է ППВ մակնիշի պղնձե հաղորդալարով թաքնված սվաղի շերտի տակ, ցանցը իրականացվում է 3 լարանոց (L,N,PE):
7. Մանկապարտեզի շենքի արտաքին էլեկտրամատակարարումը իրականացվում է առկա մուտքային վահանակից:
   Մուտքային վահանի մեջ տեղադրվում է հողանցման գլխավոր հաղորդաթիթեղ (ԳՀՀ), որը հողանցվում է 40x4մմ հաստության շերտապողպատով:
   Գլխավոր հաղորդաթիթեղին միացվում են շենքի ե/բ կոնստրուկցիաների ամրանները:
8. Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համապատասխան գործող ПУЭ-2009թ:

ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐՈՎ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՎԱՀԱՆԱԿ ՀԱՄԱՐԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ՀԶՈՐՈՒԹ.	ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐ				ԱՆՋ. ՀՈՍԱՆՔ,Ա	
			ՄԻԱԲԵՎԵՌ		ԵՌԱԲԵՎԵՌ		ՄՈՒՏՔԻ ՎՐԱ	ԳԾԻ ՎՐԱ
			ԶԲԱՂՎԱԾ	ՌԵԶԵՐՎ	ԶԲԱՂՎԱԾ	ՌԵԶԵՐՎ		
ԼՎ-1	Լուսավորության վահանակ	44.67	6	3	-	-	63	40Ա,32Ա,20Ա
ԼՎ-2	Լուսավորության վահանակ	44.67	6	3	-	-	63	40Ա,32Ա,20Ա
ԼՎ-3	Լուսավորության վահանակ	44.67	6	3	-	-	63	40Ա,32Ա,20Ա
ՌԽՎ -1	Մուտքային վահանակ	155.8	-	-	3	3	120	63Ա,20Ա

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ			ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱԶԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ԵՐԵՎԱՆ 2015թ.		
ՆԳՃ	Լ.Ջզմեջյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.Սամսոնյան		Էլեկտրատեխնիկական մաս	ԱՆ	ԷՏ-1	5
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՊԵՏ. ԼԻՑԵՆԶԻԱ N 13944		