ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

NN Ը/Կ	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ԷՋ
1	2	3	4
1	ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԹԵՐԹ	ՋԿ-1	
2	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ՋԿ-2	
3	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԱՐՏԱՔԻՆ ՋԿ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	ՋԿ-3	
4	ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ, ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ: ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՀՈՐԻ ՄԱՍԱՎՈՐՈՒՄ	ՋԿ-4	
5	ՋՐԱԳԾԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ: ՋՐԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ	ՋԿ-5	
6	ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ: ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԸՆԴԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ	ՋԿ-6	
7	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Ե/Բ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ	ՋԿ-7	
8	ԿՈՅՈՒՂԱՋՐԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿԱՄԱՆ ՀՈՐ V=130Մ^3	ՋԿ-8	
	ԿՈՅՈՒՂԱՋՐԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՀՈՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ		
9	ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՀՈՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐ 1-1, 2-2	ԵԿ-1	
10	ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՀՈՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐ	ԵԿ-2	
11	ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՀՈՐԻ ԾԱԾԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԵԿ-3	
12	ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՀՈՐԻ ՄՏՈՑ: ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԵԿ-4	

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն   Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր



ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՋՐԱԳԻԾ
ԳՈՐԾՈՂ ՋՐԱԳԻԾ
ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԴԻՏԱՀՈՐ
ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԻԾ
ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԴԻՏԱՀՈՐ
ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՀՈՐ

Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

Արմավիրի մարզի Արշալույս համայնքի մանկապարտեզի վերակառուցման նախագծի արտաքին ջրամատակարարման և կոյուղու նախագիծը կազմված է հաստատված նախագծային առաջադրանքի, ճարտարապետա-շինարարական հատակագծերի, տեխնիկական պայմանների և տարածքի գեոդեզիական հանույթի և երկրաբանական եզրակացության հիման վրա:

Նախագիծը կազմված է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող շինարարական նորմաների և կանոնների համաձայն:

ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Տեխնիկական պայմանի համաձայն Մանկապարտեզի ջրամատակարարումը իրականացվում է համայնքի գործող Ø100մմ ջրագծից: Միացումը գործող գծին իրականացվում է Ø100մմ խողովակով, որի վրա նախատեսվում է դիտահոր: Արտաքին հրդեհաշիջման համար դիտահորում նախատեսվում է հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում: Մանկապարտեզին ջուրը տրվում է Ø40 մմ պոլիպրոպիլենե խողովակով, որի վրա նույն դիտահորում նախատեսվում է ջրաչափական հանգույցի տեղադրում / փական, ջրաչափ, քամիչ/:

Մանկապարտեզը նախատեսված է 100 երեխայի համար: Օրեկան ջրապահանջը կազմում է 7.5 մ^3/օր ներառյալ տաք ջրի պահանջը, որը կազմում է 2.5մ^3/օր , առավելագույն ժամային ելքը՝ 1.8մ^3/ժամ, պահանջվող ճնշումը 14կգու/սմ^2:

Մուտքագիծը իրականացվում է Ø40մմ ներքին տրամագծով /PN10, 50x4.6/ պոլիպրոպիլենե խողովակով:

ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

Համայնքը կոյուղացված չի և համաձայն տեխնիկական պայմանի նախատեսվում է կառուցել կոյուղաջրերի կուտակման հոր 130մ^3 տարողությամբ : Ելքագծի վրա տեղադրված կոյուղու դիտահորերից կոյուղաջրերը Ø150մմ պոլիէթիլենե անճնշում խողովակով լցվում են կեղտաջրերի կուտակման հորի մեջ՝ որտեղից համապատասխան մեքենաներով կտեղափոխվեն մոտակա վերամշակման վայր :

Կոյուղու դիտահորեր ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից են: Կոյուղագծի թաղման խորությունը՝ ըստ երկայնական կտրվածքի 0.7-1.2մ է:

Ն.Գ.Ճ.	Հ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ		ՕԲ.ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ASKMED design	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Է. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ			«ԱՍՔՄԵԴ դիզայն» ՍՊԸ	
			ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԼԽԱԹԵՐԹ	ՕԲՅԵԿՏ	02/15
ՍՏՈՒԳԵՑ				ԹԵՐԹ	ՋԿ-1 / ՓՈՒԼ ԱԳ
				ԹԵՐԹԵՐ	12