

ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ


NN Ը/Կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակ
1	IV կարգի բնահողի քանդում խրամուղուն կողակցումով	Մ <sup>3</sup>	18.0
2	IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով խրամուղուն կողակցումով	Մ <sup>3</sup>	2.0
3	III կարգի բնահողի քանդում խրամուղուն կողակցումով	Մ <sup>3</sup>	24.0
4	III կարգի բնահողի քանդում ձեռքով խրամուղուն կողակցումով	Մ <sup>3</sup>	2.0
5	Ավազի նախաշերտի փռում խողովակի տակ h=0.1մ	Մ <sup>3</sup>	4.0
6	Խրամուղու ավազով ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	Մ <sup>3</sup>	12.0
7	Խրամուղու ետլիցք տեղի մեխանիզմով տոփանումով	Մ <sup>3</sup>	29.0
8	Ավելցուկային բնահողի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 5կմ	Մ <sup>3</sup>	17.0
9	Պողպատե խողովակ խրամուղուն Ø100մմ	ԳԾՄ	1.5
10	Պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում խրամուղուն Ø25 մմ	ԳԾՄ	48.0
11	Եռաբաշխիչ հիդրանտի տակդիրով Ø100մմ	ՀԱՏ	1
12	Հակահրդեհային հիդրանտ Ø125մմ h=750մմ	ՀԱՏ	1
13	Փական թուջե ձեռքի կառավարումով Ø100մմ	ՀԱՏ	1
14	Կցաշուրթեր ռետինե ներդիրներով Ø100մմ	ՀԱՏ	2
15	Պոլիէթիլեն փոխանցիչ Ø100x50մմ / Ø50x40մմ	ՀԱՏ	1 / 1
16	Պոլիէթիլեն փոխանցիչ Ø40x25մմ	ՀԱՏ	2
17	Փական /վենտիլ/ Ø25մմ	ՀԱՏ	1
18	Ջրաչափական հանգույց /մասնագիրը նայիր թերթ-4/	ՀԱՏ	1
19	Ե/Բետոնե համաձույլ ջրամատակարարման հոր (հատակ, պատ, ծածկ) 1հատ	Մ <sup>3</sup> / ԿԳ	1.02 / 88.0
20	Դիտահորի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումի մածուկով	Մ <sup>2</sup>	16.0
21	Թուջե մտոց Ø700մմ	ՀԱՏ	1
22	Ջրագծի փորձարկում, ախտահանում, լվացում:	ԳԾՄ	48.0
23	Կտրում միացում գործող Ø100մմ պողպատե ջրագծին	ՏԵՂ	1

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

NN Ը/Կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակ
1	IV կարգի բնահողի քանդում մեխանիզմով խրամուղուն կողակցումով	Մ <sup>3</sup>	35.0
2	IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով խրամուղուն կողակցումով	Մ <sup>3</sup>	3.0
3	III կարգի բնահողի քանդում մեխանիզմով խրամուղուն կողակցումով	Մ <sup>3</sup>	47.0
4	III կարգի բնահողի քանդում ձեռքով խրամուղուն կողակցումով	Մ <sup>3</sup>	5.0
5	Ավազի նախապատրաստական շերտի փռում խողովակի տակ 0.1մ	Մ <sup>3</sup>	7.0
6	Խրամուղու ավազով ետլիցք ձեռքով տոփանումով	Մ <sup>3</sup>	26.0
7	Խրամուղու ետլիցք տեղի բնահողով մեխանիզմով տոփանումով	Մ <sup>3</sup>	55.0
8	Ավելցուկային բնահողի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 5 կմ	Մ <sup>3</sup>	35.0
9	Պոլիէթիլենե կոյուղու անճնշում խողովակի մոնտաժում խրամուղուն Ø150մմ փորձարկումով	ԳԾՄ	85.0
10	Ե/Բետոնե կոյուղու դիտահորի կառուցում Ø 700մմ 4 հատ(հատակ, պատ, ծածկ)	Մ <sup>3</sup> / ԿԳ	3.36 / 285.0
11	Բետոնե առվակի պատրաստում դիտահորի մեջ B15 (Մ 200)	Մ <sup>3</sup>	0.8
12	Դիտահորերի պատերի մեկուսացում բիտումի մածուկով	Մ <sup>2</sup>	6.0
13	Դիտահորի մտոցի շուրջը բետոնացում Մ200	Մ <sup>3</sup>	0.4
14	Թուջե մտոց Ø700մմ	Հատ	4

ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՀՈՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

NN Ը/Կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակ
1	ԿՈՅՈՒՂԱԶՐԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՀՈՐ	ԿԱՌՈՒՅՑ	1
2	III կարգի բնահողի քանդում փոստրակում կողակցումով	Մ <sup>3</sup>	209.0
3	V կարգի բնահողի քանդում փոստրակում կողակցումով	Մ <sup>2</sup>	102.0
4	Փոստրակի հատակի հարթեցում ձեռքով	Մ <sup>2</sup>	43.0
5	Փոստրակի ետլիցք խտացումով տեղի փափուկ բնահողով	Մ <sup>3</sup>	109.0
6	Ետլիցք ծածկի վրա տեղի փափուկ բնահողով	Մ <sup>3</sup>	36.0
7	Ծածկի և հատակի երկշերտ հիդրոիզոլից մեկուսացում բիտումի մածուկով	Մ <sup>2</sup>	80.0
8	Պատերի երկշերտ հիդրոիզոլից մեկուսացում բիտումի մածուկով	Մ <sup>2</sup>	104.0
9	Օդափոխության խողովակների տեղադրում Ø100մմ	ԳԾՄ	3.0
10	Մետաղական թերթից դեֆլեկտորի պատրաստում և տեղադրում	ՀԱՏ	2
11	Կեղտաջրի կուտակման հորի փորձարկում	Մ <sup>2</sup>	16.0
12	Ավելցուկային բնահողի, բարձում տեղափոխում 5 կմ	Մ <sup>3</sup>	166.0
13	Հատակի ներսի կողմից ցեմ-ավազե թեքություն տվող շերտ երկաթայնացումով 20-55մմ	Մ <sup>2</sup>	29.15
14	Պատերի ներսի կողմից ցեմ.ավազե սվաղ երկաթայնացումով	Մ <sup>2</sup>	75.0

Ն.Գ.Գ.	Հ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ		ՕԲ.ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Է. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ						
			ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՕԲՅԵԿՏ	02/15		
ԱՏՈՒԳԵՑ			ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ԹԵՐԹ	ՋԿ-2	ՓՈՒԼ	ԱԳ
				ԹԵՐԹԵՐ	12		