

ԲԱՑԱՏՐՈՎԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է 3 բաղադրարարության նախարարության հրամանով հաստատված «գործող գներով շինարարական աշխատանքների գնահատման կարգի» համաձայն:

Նախահաշիվները կազմված են նախագծային ծավալներին համապատասխան՝ ըստ ծավալաբեռների:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը և մեքենաների շահագործումը գնահատված են

1984 թվի գներով և վերահաշվարկված 2015թ. գներով, համաձայն ժուլուց դրամի անցման

գործակիցներով /ինդեքսներով/

աշխատավարձի համար 2 076.29

մեքենաների շահագործման համար 2 947.95

Ուղղուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 224.758 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի աղծքները վերցված են էկոնոմիկայի նախարարության կողմից հրատարակված 2015թ. N7 տեղեկագրից և 2015թ. շուկայական արժեքներից, դրանց ավելացված՝ 5% այլ նյութեր, 5.72% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

«Քաղաք Չարենցավանի 7-րդ թաղամաս 16-րդ շենքի հարթ տանիքի վերանորոգում» ծրագրի ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է

2 207.87 հազ. դրամ, որոնց մեջ ներառված են.

~շին. մոնտաժային աշխատանքները 2 148.84 հազ. դրամ

~տեխնիկական հսկողությունը 42.977 հազ. դրամ

~հեղինակային հսկողությունը 12.893 հազ. դրամ

~վերարարձի գումարը կազմում է 3.825 հազ. դրամ

*Ապամոնտաժված պիտանի նյութերը պահեստավորվում են և օգտագործվում են պատվիրատուի հայացողությամբ

Կազմեց՝

Beza

Տ. Վիրաբյան

«ՀԱՐՔԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ՓՈՐՁԱՑՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

«__» ____ 20__

Պայմանագիր

Ծրագրի անվանումը « Քաղաք Չարենցավանի 7-րդ թաղամաս 16-րդ շենքի հարթ տանիքի վերանորոգում »

«ՀԱՐՔԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

«___» _____ 20__

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՐԱՇԻՎ

Ենթադասակարգի և աշխատանքի համարը	Անվանումը	Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով- 2 207.87				հազ. դր.
		Շին. -մոնտաժային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սաղարկային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սյւ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)	
1	2	3	4	5	6	
Գլուխ N2 Շինարարության հիմնական օբյեկտներ						
Շինարարական աշխատանքներ		1 700.08			1 700.08	
Ընդամենը		1 700.08			1 700.08	
Ընդամենը 2 -- 7 գլուխներով		1 700.08			1 700.08	
Գլուխ N8						
ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ		21.25			21.25	
Ընդամենը 2 -- 8 գլուխներով		1 721.33			1 721.33	
Գլուխ N9 Սյւ ծախսեր						
Հնույն թանկացույցներ		17.21			17.21	
Ընդամենը		17.21			17.21	
Առաջացած աղբի տեղավորում 0.15%				2.55	2.55	
Ընդամենը 2 -- 9 գլուխներով		1 738.55		2.55	1 741.10	
Գլուխ N10 Տնօրենություն						
Տեխնիկական հսկողություն				34.77	34.77	
Ֆեխնիկային հսկողություն				10.43	10.43	
Ընդամենը				45.20	45.20	
Ընդամենը 2 -- 10 գլուխներով		1 738.55		47.75	1 786.30	
Հնախատեղաված ծախսեր 3%		52.16		1.43	53.59	
Ընդամենը		1 790.70		49.18	1 839.89	
ԱՄԿ 20%		358.14		9.84	367.98	
Ընդամենը		2 148.84		59.02	2 207.87	
Այդ բոլոր վերադարձի գումարը						3.825

Տնօրեն

Կազմեց

Տ. Վերաբյան

Տ. Վերաբյան



«ՀԱՐՔԻՆ ԱՆՎԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

«___» _____ 20__

Պայմանագիր

Ծրագրի անվանումը

« Քաղաք Չարենցավանի 7-րդ թաղամաս 16-րդ շենքի հարթ տանիքի վերանորոգում »

Նախահաշիվ N1-1 Շինարարական աշխատանքներ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 1700.08 հազ. դր.

Ի նդեքսավորումը

աշխատատեղին
մեք. եւ սարք. շահագործումը
Տրամադրության ծախսերի գործակիցը
2076.29
2947.95
1.0572

Դասակարգում	Աշխատանքների անվանումը	Չափավորման միավոր	Մուկիտ	/ մե. շուկ. միջոցառում մատչելի միավոր վստիտվը	Այդ թվում՝				Մեքենա-մեյս. շահագործումը	Այլ թվում՝	Ընդամուս արժեքը	Այլ թվում արժեքը	Այլ թվում արժեքը
					Աշխատավարձ գործող գնեթող	վսգրմսց տոմ	գործող գնեթող	վսգրմսց տոմ		Այլ թվում՝			
Դասակարգում	Աշխատանքների անվանումը	Չափավորման միավոր	Մուկիտ	/ մե. շուկ. միջոցառում մատչելի միավոր վստիտվը	Աշխատավարձ գործող գնեթող	վսգրմսց տոմ	գործող գնեթող	վսգրմսց տոմ	Մեքենա-մեյս. շահագործումը	Այլ թվում՝	Ընդամուս արժեքը	Այլ թվում արժեքը	Այլ թվում արժեքը
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Քանոն աշխատանքներ		240.00	0.19	0.063	0.13	0.019	0.06			44.84		
2	Երկշերտ իզոլացիայի քանոն տանիքից	մ ²	240.00	0.44	0.1445	0.30	0.047	0.14			105.26		
3	Դատարանի ցանցալարի հարթաշերտի քանոն h=3000	մ ²	5.7500	3.48	0.4	0.83	0.9	2.65			20.03		
4	Երկ. աղբի հավաքում, քարծուս եւ տեղադրում 13կմ	տ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Կառուցողական աշխատանքներ															
Ե 11.66		Մեծնաթափաճ հարթաշերտի	մ ²	240.00	1.22	0.102	0.21	0.0054	0.02	շաղախ	մ ³	0.0306	28.7	0.87822	293.30	0.88	0.99
Ե 11.66		իրականացում 30մ հաստությամբ															
Ե 12.137		1 շերտ ցրածնկուսիչ շերտի իրականացում	մ ²	341.00	2.61	0.333	0.69	0.01	0.03	բիբրուստ ցր.մ.-իչ	մ ²	1.22	0.65	0.793	888.39	1.66	1.88
կմ		«Բիբրուստ» ռուսական								բիտում	կգ	4.25	0.205	0.87125			

Ընդամենը /հազ. դր./

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը /հազ. դր./

Շահույթ 11%

Ընդամենը /հազ. դր./

1351.81
179.79
1531.61
168.48
1700.08

Կազմեց

Տ. Վիրաբյան

ՅԵՃ

«ՀԱՐՔԻՆ ԱՆԱԳԻԾ» Ս-ԴՈ
ՓՈՐԱՐԱՐՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«_» _ 20_

«Քաղաք Չարենցավանի 7-րդ թաղամաս 16-րդ շենքի հարթ տանիքի վերանորոգում»

Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հմ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Քանոնային աշխատանքներ				
1	Երկշերտ իզոգամի քանդում տանիքից	մ ²	240.00		
2	Հատակների ցեմենտակազե հարթաշերտի քանդում հ=30սմ	մ ²	240.00		
3	Շին. աղբի հավաքում, բարձրում եւ տեղափոխում 13կմ	տ	5.7500		
	Կառուցողական աշխատանքներ				
1	Ցեմենտակազե հարթաշերտի իրականացում 30սմ հաստությամբ	մ ²	240.00		
2	1 շերտ ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում «Բիջրոստ» ռուսական	մ ²	341.00		
Ընդամենը					
Շահույթ %					
Ընդամենը					
ԱՍՀ 20%					
Ամբողջը					

Կազմեց՝

B.A.

S. Վիրաթյան

«ՀԱՐՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ՓՈՐԱԶՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

«__» ____ 20__