



Ծրագրի կոդը TTV-01 անվանումը Ազատամուտի մանկապարտեզի վերակառուցում

Հայտատու

**ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՒ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՒ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՅԱՆՋՆԵՐԻՆ**

**Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:**

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Քանդման աշխատանքներ						
1	հարթ տանիքի /4 շերտ ռուբերոիդ/ քանդում	մ2	478				
2	ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի քանդում	մ2	496				
3	տանիքի խարամի մաքրում	մ3	60				
4	պատերի միդիս շարվածքի քանդում	մ3	8				
5	ասֆալտե սալվածքի քանդում	մ3	3				
6	գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	885.5				
7	գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	1120				
8	հախճասալի քանդում	մ2	55				
9	գոյություն ունեցող քարե մասնաշենքի քանդում 12.6x42.6x7.5(հ)մ - 1հատ /մինչեւ +3.00 նիշը/	մ3	4026				
10	հոսակների հանում	հատ	4				
11	շին. աղբի հավաքում, բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	210				
12	շին. Աղբի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	1030				
13	շին. աղբի տեղափոխում մինչեւ 3կմ	տ	2108				
2	Վերադարձվող շինանյութ (առանց միավոր գների)						
1	փայտե դռներ	մ2	75.5				
2	փայտե պատուհանների	մ2	188.5				
3	մետաղապլաստե դռներ	մ2	6.1				
4	մետաղապլաստե պատուհանների	մ2	48				
5	մետաղական ապակեպատ դռներ	մ2	8.7				
6	մետաղական վիտրաժներ	մ2	352.2				
7	աստիճանների մետաղական ճաղաշար	գմ	35				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
8	ցանցավոր ցանկապատ	գմ	80				
9	տանիքի փայտանյութ	մ3	14				
10	տանիքի ցինկապատ թիթեղ կավարամածի հետ միասին	մ2	1240				
11	հավաքովի ե/բ ծածկի անցքավոր սալեր	մ2	814				
<b>3</b>	<b>Ե/բ կոնստրուկցիաներ, պատեր</b>						
1	ծածկերի մեջ ակոսների բացում	մ3	2.2				
2	ուժեղացվող ծածկի սալերի մանրահատիկ թեթեւ բետոն մակնիշը B15(200)	մ3	36.2				
3	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.622				
4	պողպատե ամրան A500C	տ	1.272				
5	ամրան A-I	տ	0.175				
6	2-րդ ծածկի սալերի կարանների մաքրում	գմ	396				
7	կարանների ներարկում ինքնաընդարձակվող մանրահատիկ բետոնով	մ3	3.5				
8	պատի կառուցում բետոնե բլոկերից 20x40x20սմ չափերի	մ3	22.4				
9	միջնորմների կառուցում բլոկերից 20x40x15սմ չափերի	մ3	13.4				
10	պատերի կառուցում տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից	մ3	5.3				
11	պողպատե ամրան A500C	տ	0.216				
12	ամրանային մետաղալար Bp	տ	0.084				
13	բետոն մակնիշը B15(200)	մ3	0.35				
14	թեթեւ բետոն մակնիշը B15(200)	մ3	13				
15	ամրան A-I	տ	0.008				
16	անցքերի շաղափում քարե պատերում 16մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	198				
17	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	9.8				
18	ե/բ գոտու պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	22.9				
19	պողպատե ամրան A500C	տ	1.61				
20	ամրան A-I	տ	0.427				
21	անցքերի շաղափում քարե պատերում 16մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	800				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
22	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	32				
23	ամրանային մետաղալար Bp	տ	0.032				
24	շարժվող քարերի ապամոնտաժում հետագա օգտագործման համար	մ2	21				
25	պատի շարվածքի վերականգնում օգտագործելով հին նյութը	մ2	21				
26	հիմքերի փորում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ3	0.9				
27	բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.9				
28	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.012				
29	պատերի կառուցում բետոնե բլոկերից 20x40x20սմ չափերի	մ3	3.9				
30	պողպատե ամրան A500C	տ	0.025				
31	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.013				
32	թեթև բետոն մակնիշը B15(200)	մ3	0.7				
33	անկյունակի տեղադրում	տ	0.017				
34	փրփրապլաստ 30մմ հաստ.	մ2	2.5				
35	միջնորմների կառուցում բետոնե բլոկերից 20x40x9սմ չափերի ամրանավորումով	մ2	298				
36	թեթև բետոն մակնիշը B15(200)	մ3	4.2				
37	պողպատե ամրան A500C	տ	0.287				
38	ամրան A-I	տ	0.184				
39	շվեյեր N10	տ	0.5				
40	փրփրապլաստ 30մմ հաստ.	մ2	30				
41	ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.7				
42	պողպատե ամրան A500C	տ	0.067				
43	ամրան A-I	տ	0.015				
44	անցքերի բացում միաձույլ ե/բ ծածկի մեջ/0.9*0.9/	հատ	1				
45	մետաղական շրջանակի իրականացում	տ	0.046				
46	մետաղական աստիճանի տեղադրում	տ	0.023				
47	մետաղական մակերևույթների յուղաներկում	տ	0.069				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
48	մանրահատիկ B15 դասի բետոն	մ3	0.05				
<b>4 Կցակառույց</b>							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	90				
2	խրամուղիների մշակում ձեռքով	մ3	22				
3	խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	81.5				
4	բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	9.6				
5	ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	17.5				
6	պողպատե ամրան A500C	տ	0.86				
7	ամրան A-I	տ	0.45				
8	պլիվիսիլբլորիդային խողովակ D=150մմ	զմ	2				
9	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	53				
10	բետոնե միաձույլ պատեր, աստիճանների եւ թեքահարթակի բետոն մակնիշը B12.5(150)	մ3	24.1				
11	միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	10.8				
12	պողպատե ամրան A500C	տ	1.116				
13	ամրան A-I	տ	0.36				
14	ներդիր շերտապողպատ	տ	0.063				
15	միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	20.68				
16	պողպատե ամրան A500C	տ	2.686				
17	ամրան A-I	տ	0.98				
18	ներդիր շերտապողպատ	տ	0.137				
19	միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	2.46				
20	պողպատե ամրան A500C	տ	0.437				
21	ամրան A-I	տ	0.085				
22	միաձույլ ե/բ ծածկի սալերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	15.1				
23	պողպատե ամրան A500C	տ	1.397				
24	ամրան A-I	տ	0.063				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
25	միաձույլ ե/բ աստիճանների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	7.4				
26	պողպատե ամրան A500C	տ	0.406				
27	ամրան A-I	տ	0.04				
28	միաձույլ ե/բ պատեր պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	3				
29	պողպատե ամրան A500C	տ	0.292				
30	ամրան A-I	տ	0.002				
31	բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում մակնիշը B10	մ3	0.24				
32	ե/բ միջուկների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	7.56				
33	պողպատե ամրան A500C	տ	0.382				
34	ամրան A-I	տ	0.106				
35	ե/բ պարակալների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	0.5				
36	պողպատե ամրան A500C	տ	0.026				
37	ամրան A-I	տ	0.013				
38	միաձույլ ե/բ քիվերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	11				
39	պողպատե ամրան A500C	տ	0.667				
40	ամրան A-I	տ	0.094				
41	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.103				
42	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.006				
43	պատերի կառուցում տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից	մ3	27.4				
44	ավելորդ գրունտի հարթեցում տարածքում, ձեռքով	մ3	59				
<b>5</b>	<b>Տանիք եւ հովհար</b>						
1	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում /բացի կավարամածից/	մ3	25.137				
2	տանիքի պատրաստում ներկված տրամատավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից d= 0.5մմ, H ոչ պակաս քան 25մմ /ներառյալ կավարամածը/	մ2	674				
3	պիպի ներկված ցինկապատ թիթեղ 0.5մմ հաստությամբ	մ2	78				
4	հոսնոց և զոզնոց ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	81				
5	ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	179				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
6	քիվի երեսապատում ներկված ցինկապատ թիթեղով 0.5մմ հաստությամբ	մ2	25				
7	ձեղնահարկի լուսամուտների երեսապատում ներկված ցինկապատ թիթեղով 0.5մմ հաստությամբ	մ2	12				
8	ջրիոս ձագարների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	հատ	13				
9	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	զմ	104				
10	անկյունակային ձյունապաշտպանիչ ներկված ցինկապատ թիթեղից b=0.7մմ	զմ	102				
11	ջրիորդանի տախտակ b=50մմ	մ2	111				
12	ձեղնահարկի լուսամուտների պատրաստում ներառյալ շերտափեղկերը	հատ	2				
13	լուսամուտների բռնակ-փակիչների տեղադրում	հատ	2				
14	ձեղնահարկի լուսամուտների յուղաներկում ներառյալ շերտափեղկերը	մ2	4				
15	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	760				
16	հարթցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	510				
17	տանիքի գոլորշամեկուսացում ռուբերոիդից բիտումային մածիկով 1 շերտ	մ2	524				
18	տանիքի ջերմամեկուսացում խարամով 150մմ հաստ.	մ3	78				
19	բարձիկների եւ պատերի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15(200)	մ3	4.7				
20	մետաղական հովհարի պատրաստում ուղղանկյուն խողովակներից	տ	0.898				
21	հովհարի պատրաստում ներկված տրամատավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից d= 0.5մմ, H ոչ պակաս քան 25մմ /ներառյալ կավարամածը/	մ2	39.1				
22	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	13.8				
23	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.7մմ հաստությամբ	մ2	22				
24	անցքերի շաղափում քարե պատերում 16մմ տրամագծով, 40մմ խորությամբ	հատ	22				
25	հովհարի մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 շերտ	տ	0.898				
26	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում	մ3	0.137				
<b>6 Հարդարման աշխատանքներ</b>							
1	առաստաղների գաջե սվաղում	մ2	1043.1				
2	պատերի գաջե սվաղում	մ2	1887.6				
3	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների սվաղում գաջով b=200մմ	մ2	64.3				
4	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղափով	մ2	45.9				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
5	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճասալի տակ	մ2	201.9				
6	պատերի երեսապատում հախճասալով, ոչ պակաս 4մմ հաստ.	մ2	201.9				
7	առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	1043.1				
8	պատերի եւ հարթ թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	2039				
9	Արմատրոնգ տիպի կախովի առաստաղների պատրաստում /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	7.9				
10	պատերի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը/	մ2	337.2				
11	շենքի ճակատային մասի պատերի առանձին հատվածների սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	46				
12	կոյուղու կանգնակների եւ օդատարների երեսապատում ջրակայուն գիպսակարտոնով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	15				
13	հարթ թեքությունների սվաղում ցեմենտային շաղախով b=100մմ	մ2	15.6				
14	արտաքին պատերի եւ հարթ թեքությունների ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսային նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	353				
15	ջեռուցման խողովակների պաշտպանիչ պատյան ՄՂՖ-ից /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	34.2				
16	արտաքին աստիճանների եւ թեքահարթակի մետաղական ճաղաշարի պատրաստում քառակուսի խողովակներով 60x40մմ, 20x20մմ	տ	0.365				
17	արտաքին աստիճանների եւ թեքահարթակի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	տ	0.365				
18	աստիճանների պլումինե ճաղաշարի տեղադրում պլումինե բազրիքով, ուղղահայաց բաժանումներով (մետալիկ)	զմ	24				
19	պատշգամբի բազրիք պլումինե խողովակներից D=50մմ	զմ	46.5				
20	բազալտե թասակի տեղադրում 40մմ հաստ., 450մմ լայն.	զմ	47				
<b>7</b>	<b>Հատակներ</b>						
1	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում 100մմ հաստ	մ3	52.41				
2	խարամաբետոն 50մմ հաստ.	մ3	4.23				
3	բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում մակկիշը B 12.5 (150) /100մմ հաստ/	մ3	52.41				
4	ցեմենտային նախաշերտի փռում 20մմ հաստությամբ	մ2	283.2				
5	ցեմենտային նախաշերտի փռում 30մմ հաստությամբ	մ2	629				
6	ցեմենտային նախաշերտի փռում 40մմ հաստությամբ	մ2	104.3				
7	քուկային ջրամեկուսացում մեկ շերտ հիդրոիզոլով բիտումային մաստիկայով	մ2	568.8				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
8	հատակների պատրաստում չսահող կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	250				
9	շրիշակների պատրաստում կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ., h=100մմ	մ2	28.1				
10	շրիշակների պատրաստում կերամոզրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ., h=150մմ	մ2	4.5				
11	խեցեսալե հատակի պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ.	մ2	125.9				
12	վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 32 դասի /ներառյալ շրիշակները/	մ2	629				
13	աստիճանների երեսապատում չսահող կերամոզրանիտով, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	24.5				
14	աստիճանահարթակի երեսապատում չսահող կերամոզրանիտով, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	15.2				
<b>8 Ղռներ և պատուհաններ</b>							
1	վերնափեղկով ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	14.4				
2	ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	12.02				
3	սպիտակ մետաղապլաստիկ ներքին խուլ դռան բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքը/	մ2	20.34				
4	ներքին ՄՂՖ խուլ դռների տեղադրում քարե պատերում /ներառյալ սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	37.38				
5	ներքին ՄՂՖ ապակեպատ դռների տեղադրում քարե պատերում /ներառյալ սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	14.28				
6	մանկական սանհանգույցների ՄՂՖ խուլ դռների տեղադրում, /ներառյալ սարքերը/	մ2	10.8				
7	ներքին դռների բռնակներ տեղադրում	կ-տ	20				
8	ներքին դռների բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	26				
9	դռան արգելափակիչների տեղադրում	հատ	20				
10	սպիտակ ալյումինե վիտրաժների /46մմ/ տեղադրում ապակեպատված ապակեփաթեթով 4+4մմ, ներառյալ ապակին	մ2	4.26				
11	սպիտակ ալյումինե վիտրաժների /46մմ/ տեղադրում ապակեպատված ապակեփաթեթով 4մմ, ներառյալ 1 տակ ապակին	մ2	5.46				
12	սպիտակ ալյումինե ներքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, սարքերը 4+4մմ, կողպեքը/	մ2	4.14				
13	Էկրան ՄՂՖ 0.8x1.35մ (սանհանգույցների միջնապատեր) /ներառյալ ալյումինե խողովակներից կարկասը եւ ամրացման դետալները/	մ2	10				
14	սպիտակ ալյումինե չբացվող լուսամուտային բլոկի /46մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	1.05				
15	սպիտակ ալյումինե բացվող լուսամուտային բլոկի /46մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	0.42				





##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
12	բազալտե թասակի տեղադրում 40մմ հաստ., b=450մմ	գմ	49.8				
13	տուփախողովակներից մետաղական ցանկապատի, դարպասի եւ դռնակի տեղադրում	տ	1.092				
14	մետաղական ցանկապատի, դարպասի եւ դռնակի յուղաներկում 2 անգամ	տ	1.092				
15	կողպեքներ կախովի	կ-տ	4				
16	ցանկապատի կառուցում դրոբ-ցանցից 40x40x2.8մմ	մ2	150				
17	պողպատե տուփախողովակների տեղադրում	տ	0.937				
18	ցանկապատի պողպատե անկյունակների տեղադրում	տ	1.224				
19	շերտապողպատ	տ	0.008				
20	պողպատե ամրան A500C	տ	0.068				
21	դրոբ ցանցով մետաղական դռնակի տեղադրում	տ	0.02				
22	մետաղական դռնակի եւ ցանկապատի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	194				
23	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում 100մմ հաստ.	մ3	9.4				
24	սալվածք ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	94				
25	եզրազարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	գմ	0				
26	եզրազարթի պատրաստում բետոնե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	գմ	170				
27	գրունտի խտացում խճով	մ2	506				
28	բետոնե նախաշերտի պատրաստում մակնիշը B 15 (200), 80մմ հաստ	մ3	15.28				
29	սալվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի չարդոնից	մ2	191				
30	մանրահատիկ ավազ 100մմ հաստ.	մ3	38.6				
31	մայթերի ծածկույթի պատրաստում մոխրագույն բետոնե սալիկներից ոչ պակաս 5սմ. հաստ. /կարանների լցումը ավազով/	մ2	252				
32	մայթերի ծածկույթի պատրաստում գունավոր բետոնե սալիկներից ոչ պակաս 5սմ հաստ. /կարանների լցումը ավազով/	մ2	63				
33	եզրազարթի պատրաստում բետոնե քարերից 70x150մմ չափերի բետոնե հիմքով	գմ	354				
34	մանրահատիկ խարամ 150մմ հաստ.	մ3	44.3				
35	բուսահողի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	45				
36	բուսահողի տեղափոխում մինչեւ 3կմ	տ	76.5				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
37	բուսահողի փռում տեղում	մ3	45				
38	մանրահատիկ ավազ 150մմ հաստ.	մ3	3.9				
39	տարածքի մաքրում մոշուտից	մ2	420				
40	ավելորդ գրունտի հարթեցում տարածքում, ձեռքով	մ3	71				
<b>11 Ձեռուցում</b>							
1	պատի երկկոնտուրանի տուրբո ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում N=32 կվտ/ժամ, ներառյալ ծխատարը	կ-տ	3				
2	շրջանառու պոմպերի տեղադրում TOP-S 30//10 Q=3.1մ3/ժ, H=9.8մ, N=390Վտ /կամ համարժեք/	կ-տ	1				
3	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x400մմ, 865Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
4	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x600մմ, 1295Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	8				
5	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x800մմ, 1725Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	24				
6	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1000մմ, 2160Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	14				
7	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1200մմ, 2590Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	5				
8	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1400մմ, 3020Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	6				
9	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x6.9մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	6				
10	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	10				
11	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	300				
12	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	80				
13	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	120				
14	փականներ D=50մմ	հատ	2				
15	փականներ D=40մմ	հատ	4				
16	փականներ D=32մմ	հատ	6				
17	հետադարձ փականներ D=50մմ	հատ	1				
18	փականներ դատարկման ծորակով D=20մմ	հատ	2				
19	կարգավորիչ փականներ D=15մմ	հատ	59				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
20	փակիչ կափույր գնդիկային D=15մմ	հատ	59				
21	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	516				
22	կաթսաների կարգաբերում եւ գործարկում, պարամետրների գործիքային ստուգումով	կ-տ	3				
23	անցքերի բացում պատերում 150*150, 50սմ խորությամբ	հատ	18				
<b>12 Օդափոխություն</b>							
1	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից D=200մմ, 0.5մմ հաստ.	մ2	1.9				
2	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից D=160մմ, 0.5մմ հաստ.	մ2	10.1				
3	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից D=125մմ, 0.6մմ հաստ.	մ2	2.4				
4	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 200x200մմ, 0.5մմ հաստ.	մ2	2.4				
5	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 700x700մմ	հատ	1				
6	օդամուղների տեղադրում L=70մ3/ժ, H=55Պա, N=100-վտ	հատ	1				
7	կարգավորվող ճաղավանդակների տեղադրում P200, 400x200մմ	հատ	9				
8	կարգավորվող ճաղավանդակների տեղադրում P200, 200x200մմ	հատ	8				
9	կարգավորվող ճաղավանդակների տեղադրում P150, 150x150մմ	հատ	4				
10	անցքերի բացում քարե պատերում D=200մմ, 20սմ խորությամբ	հատ	2				
11	անցքերի բացում բետոնե առաստաղներում D=200մմ	հատ	8				
12	օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 0.6մմ	մ3	0.3				
<b>13 Ներքին ջրամատակարարում</b>							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=50մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	27				
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	20				
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	24				
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	80				
5	էլեկտրական ջերմամեկուսացված ջրատաքացուցիչների տեղադրում, 50լ տարողությամբ	կ-տ	0				
6	էլեկտրական ջերմամեկուսացված ջրատաքացուցիչների տեղադրում, 30լ տարողությամբ	կ-տ	0				
7	փականներ D=50մմ	հատ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
8	փականներ D=25մմ	հատ	2				
9	փականներ D=20մմ	հատ	3				
10	փականներ D=15մմ	հատ	23				
11	անկյունային փականներ D=15մմ	հատ	30				
12	հետադրծ կափույր D=50մմ	հատ	1				
13	հակահրդեհային փականների տեղադրում /ներառյալ գլխիկ - 3 հատ, ծայրապանակ - 1 հատ/	կ-տ	3				
14	հակահրդեհային ճկախողովակ	զմ	60				
15	հակահրդեհային պահարանի տեղադրում	հատ	3				
16	ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	14				
17	խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	4				
18	տակդիրի ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	3				
19	ճկուն խողովակների տեղադրում L=400մմ	հատ	51				
20	անցքերի բացում հիմքերում 400x400մմ b=600մմ	հատ	1				
21	անցքերի բացում պատերում 200x200մմ b=550մմ	հատ	2				
22	անցքերի բացում ծածկերում D=80մմ	հատ	3				
23	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.005				
24	անցում մետաղից պոլիարոպիլեն 50x25	հատ	2				
25	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	206				
26	պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	5				
27	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչ խողովակով D=32մմ	զմ	25				
<b>14 Արեւային տաք ջրամատակարարում</b>							
1	արեւային կոլեկտոր ETC-30 /APRICUS կամ համարժեք/	կ-տ	1				
2	արեւային կոլեկտոր ETC-20 /APRICUS կամ համարժեք/	կ-տ	3				
3	շրջանառու պոմպերի /G=0.9մ3/ժ, H=10մ/ տեղադրում համալրված մանոմետրով, ջերմաչափով, հոսքի տվիչով, հետադարձ փականով եւ փականներով Dy=20 /ըստ նախագծի APRICUS կամ համարժեք/ ???	կ-տ	2				
4	ծավալային ջերմափոխանակիչ /բոյլեր/ 250լ համալրված 3 կ-տ հզորության տենով /APRICUS կամ համարժեք/	կ-տ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
5	ծավալային ջերմափոխանակիչ /բոյլեր/ 300լ համալրված 3 կՎտ հզորության տեղով /APRICUS կամ համարժեք/	կ-տ	1				
6	համակարգի կառավարման վահանակ Solar controller 245x155x125 /APRICUS կամ համարժեք/	կ-տ	2				
7	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 8լ	կ-տ	2				
8	պղնձե խողովակներ Dy=20մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	65				
9	ռետինե ջերմամեկուսիչ Dy=28մմ խողովակների մեկուսացման համար /AEROFLEX կամ համարժեք/	զմ	65				
10	ցինկապատ ուղղանկյուն խողովակներ արեւային համակարգի ամրացման համար	տ	0.153				
11	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	20				
12	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ֆիտինգները	զմ	60				
13	փականներ D=15մմ	հատ	18				
14	փականներ D=20մմ	հատ	5				
15	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	80				
<b>15 Ներքին կոյուղի</b>							
1	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=100մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, պատերի վրա	զմ	78				
2	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում D=100մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, հողի մեջ	զմ	17				
3	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, պատերի վրա	զմ	44				
4	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում D=50մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, հողի մեջ	զմ	6				
5	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	5				
6	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	3				
7	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով /մանկական/	կ-տ	9				
8	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով /մանկական/	կ-տ	12				
9	2 բաժանմունքով պողպատե խողանցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով եւ լամինատե պահարանով	կ-տ	1				
10	1 բաժանմունքով պողպատե խողանցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով եւ լամինատե պահարանով /2 դռնով/	կ-տ	3				
11	տաշտակների /տակիր/ տեղադրում կոմպոզիտ նյութից /ակրիլային/ ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	3				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
12	հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	5				
13	պլաստմասե ստուգիչ (D=50մմ)	հատ	4				
14	պլաստմասե ստուգիչ (D=100մմ)	հատ	7				
15	անցքերի բացում պատերում եւ 200x200մմ b-500մմ	հատ	2				
16	անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ	հատ	14				
17	անցքերի բացում հիմքերում 400x400մմ b=600մմ	հատ	3				
18	համակարգի փորձարկում	զմ	145				
19	հայելիների տեղադրում /50x50սմ/	հատ	14				
20	սրբիչի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	90				
21	զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	15				
<b>16 Արտաքին ջրամատակարարում</b>							
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	21				
2	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	2				
3	պոլիէթիլենե խողովակաշարի անցկացում D=100 (110x6.6)մմ	զմ	3				
4	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=50մմ	զմ	25				
5	պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ D 110x110	հատ	1				
6	պոլիէթիլենային միջադիր Dy=100մմ	հատ	1				
7	ազատ պողպատե կցաշուրթերի եռակցում D=100մմ	հատ	2				
8	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.006				
9	հրշեջ հիդրանտների տեղադրում	հատ	1				
10	հրշեջ հիդրանտների թուջե տակդիրի տեղադրում D=100մմ	հատ	1				
11	բետոնե բարձիկ մակնիշը B15(200)	մ3	0.12				
12	փականներ D=50մմ	հատ	1				
13	փականներ D=25մմ	հատ	2				
14	ջրաչափերի տեղադրում D=25մմ	հատ	1				
15	զտիչ D=25մմ	հատ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
16	ջրմուղի ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ներառյալ ամրանը) h=1.5մ D=1500մմ	մ3	1.05				
17	ջրմուղի ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ներառյալ ամրանը) h=1.2մ D=1000մմ	մ3	0.5				
18	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորերի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	0.86				
19	պոլիմեր-ավազային մտոցի կափարիչ	հատ	2				
20	մետաղակոնստրուկցիա հորի սեյսմակայունության համար	տ	0.06				
21	խողովակների միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	տեղ	1				
22	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	28				
23	խողովակների լվացում վարաքաղերցումով	կմ	0.028				
24	խողովակաշարի խիստ ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում D=50մմ	զմ	25				
25	ավազի պաշտպանիչ շերտի խողովակաշարի վրա	մ3	5				
26	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	11				
27	ավելորդ գրունտի հարթեցում տարածքում, ձեռքով	մ3	10				
<b>17 Արտաքին կոյուղի</b>							
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	33				
2	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	3				
3	կոյուղու խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից D=150մմ	զմ	43				
4	դիտահորի բետոնե առվակի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	1.44				
5	կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում, D=1000մմ (ներառյալ ամրանը)	մ3	1.52				
6	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորերի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	1.36				
7	պոլիմեր-ավազային մտոցի կափարիչ	հատ	4				
8	կոյուղու խողովակաշարի միացում գործող ցանցին	տեղ	1				
9	համակարգի փորձարկում	զմ	43				
10	ավազի պաշտպանիչ շերտի խողովակաշարի վրա	մ3	9				
11	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	18				
12	ավելորդ գրունտի հարթեցում տարածքում, ձեռքով	մ3	15				
<b>18 Էլ. Լուսավորություն</b>							



##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	բաշխիչ վահան՝ մետաղական արկղ 610x510x150	կ-տ	1				
2	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 63Ա	հատ	1				
3	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 50Ա	հատ	2				
4	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32Ա	հատ	1				
5	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 16Ա	հատ	2				
6	մագնիսական գործարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակով 380Վ, 16Ա	հատ	1				
7	վինիպլաստե խողովակների տեղադրում D=25մմ	զմ	100				
8	ՎՎԳ 5x6 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	60				
9	ՎՎԳ 5x4 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	30				
10	ՎՎԳ 5x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	30				
11	ՎՎՎԳ 5x1.5 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	5				
12	մալուխի ծայրային ամրակցում ՌԿԵՅ-1	հատ	2				
13	լուսավորության վահանակ պլաստմասե արկղ 8 ավտոմատի համար	կ-տ	4				
14	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 40Ա	հատ	4				
15	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25Ա	հատ	11				
16	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 16Ա	հատ	21				
17	առաստաղի լուսատուների տեղադրում լումենիսցենտ լամպերով 2x36Վտ	կ-տ	41				
18	լուսատուների տեղադրում կախովի առաստաղներում 60Վտ լամպով	կ-տ	5				
19	առաստաղի լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով 60Վտ	կ-տ	44				
20	առաստաղի լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով 100Վտ	կ-տ	28				
21	պատի լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով 60Վտ	կ-տ	5				
22	կախովի լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով 100Վտ	կ-տ	4				
23	կախովի լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով 60Վտ	կ-տ	22				
24	վարդակների տեղադրում հողանցումով	հատ	62				
25	մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	18				
26	երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	28				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
27	հերմետիկ անջատիչների տեղադրում	հատ	6				
28	էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	142				
29	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	80				
30	ՊՊՎ 3x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	1680				
31	ՊՎ 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	1680				
32	վինիլպլաստե խողովակների տեղադրում D=20մմ	զմ	1200				
33	պաշտպանիչ անջատման սարքի տեղադրում ՈւՌՕ 25մԱ	հատ	13				
34	լուսավորության ցուցանակ <Ելք>	կ-տ	18				
<b>19 Արտաքին էլ. Լուսավորություն</b>							
1	փոստրակի փորում III կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	1				
2	խրամուղու փորում III կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	18				
3	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	19				
4	հենայուն պողպատե խողովակներից D=89x3մմ, H=2.5մ	հատ	5				
5	բաժանման տուփ	հատ	5				
6	գնդաձեւ լուսատուների տեղադրում Էկոնոմ. Լամպերով 60Վտ PTY-125-001 /կամ համարժեք/	կ-տ	7				
7	АВВГ4x10 մմ2 հատվածքով ալյումինե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	60				
8	պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50մմ	զմ	30				
9	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=50մմ	զմ	9				
10	մալուխի ծայրային հարդարում ПКВЭ-1	հատ	14				
11	АПГВ 2x2.5 մմ2 հատվածքով ալյումինե հաղորդալարի անցկացում	զմ	10				
12	АПВ- 1x2.5 մմ2 հատվածքով ալյումինե հաղորդալարի անցկացում	զմ	10				
13	մալուխների ճկուն ներանցիչներ	հատ	10				
14	հենայունների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	5				
15	հողանցման անկյունակ 50x50x5մմ, L=2մ-4հատ	տ	0.03				
16	հողանցման շերտապողպատ 40x4մմ	տ	0.025				
17	բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակնիշը В15(200)	մ3	1				
<b>20 Գազամատակարարման ներքին ցանց</b>							

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=32x3մմ	զմ	5				
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=25x2մմ	զմ	3				
3	ներքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	8				
4	ներքին գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	8				
5	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	0.6				
6	գազի խցանային փականներ D=20մմ	հատ	3				
7	գազի խցանային փականներ D=25մմ	հատ	1				
8	անցքերի բացում քարե պատերում Dy=80մմ 50սմ խորությամբ	հատ	1				
9	պատյան պողպատե խողովակներից Dy=40մմ L=0.6մ	հատ	1				
10	գազի վթարային անջատիչ կափույրի D=25մմ տեղադրում	հատ	1				
11	գազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում	հատ	1				
12	ՊՊՎ 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	10				
<b>21 Գազամատակարարման արտաքին ցանց</b>							
1	փոսերի քանդում ձեռքով հենարանների համար	մ3	0.2				
2	բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում մակնիշը B 7.5 (100)	մ3	0.04				
3	բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակնիշը B12.5(150)	մ3	0.1				
4	հենարաններ պողպատե խողովակներից D=45x2.8մմ, L=3մ	հատ	1				
5	պողպատե ամրան A500C	տ	0.002				
6	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=25x2մմ փորձարկումով	զմ	79				
7	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=32x3մմ	զմ	20				
8	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	զմ	58				
9	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.02				
10	պարոնիտ	կգ	4				
11	գազի հաշվիչի ապամոնտաժում եւ վերատեղադրում G-6	կ-տ	1				
12	գազի հաշվիչի մոնտաժում G-10 պահարանում	կ-տ	1				
13	փականներ D=25մմ	հատ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	կատարում	
				a	b	c	b+c
14	փականներ D=20մմ	հատ	1				
15	արտաքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	157				
16	արտաքին գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	157				
17	գազախողովակների միացում գործող ցանցին D=20մմ	տեղ	2				
18	գազախողովակների միացում գործող ցանցին D=25մմ	տեղ	1				
19	գազախողովակների միացում գործող ցանցին D=50մմ	տեղ	2				
20	խողովակների եւ հենարանների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	18				
21	գրունտի ետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	0.2				
22	շարժական հենարաններ կիսախողովակները	տ	0.01				

## 22 Հակահրդեհային ազդանշանում

1	ընդունիչ-հսկիչ սարք СИГНАЛ-10П /կամ համարժեք/	հատ	1				
2	հասցեային ռելեային ազդասարք C2000-СП1-01 /կամ համարժեք/	հատ	1				
3	լուսաձայնային ազդասարք BC-3-2СФ-ГC-24В /կամ համարժեք/	հատ	6				
4	պահեստային սնուցման աղբյուր РИП-12 /կամ համարժեք/	հատ	1				
5	մարտկոց БПН 12/3-7 /կամ համարժեք/	հատ	2				
6	հրդեհի ծխային ազդասարք ИПД /կամ համարժեք/	հատ	30				
7	հրդեհի ջերմային ազդասարք ИП103-5/1-А3 /կամ համարժեք/	հատ	8				
8	հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513 /կամ համարժեք/	հատ	6				
9	КСПЭВ-2x0.75 մմ2 մալուխի անցկացում	զմ	100				
10	КСПЭВ-2x0.5 մմ2 մալուխի անցկացում	զմ	300				
11	վինիլալաստե խողովակների տեղադրում D=20մմ	զմ	200				

Ուղիղ արժեք

ԱԱՀ

Ընդամենը շին.արժեք

20%