

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹ.
Գ-1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
Գ-2	ԱՐՏԱՔԻՆ ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ;ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՀԱՏՎԱԾ; ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ	/արտաքին ցանց/
Գ-3	ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԱԿՍՈՆՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ	/ներքին ցանց/

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ազատամուտի մանկապարտեզի մասնաշենքի գազաֆիկացման նախագիծը կատարված է նախագծային առաջադրանքի հիման վրա, համաձայն տեխնիկական պայմանի և ըստ գործող շինարարական նորմերի և կանոնների՝ հծՌկ 2.04-08-87, ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04: Գազի ծախսը կազմում է - 11մ<sup>3</sup>/ժամ.




Նախագծով նախատեսվաց է տարածքով և շենքի պատով անցնող գազատարները ապամոնտաժել և անցկացնել տարածքից դուրս ցանկապատի հեմապյուներին ամրացնելով.

Գազատարը մոնտաժվում է անկար պողպատյա խողովակներով: Գազատարի խողովակների միացումները կատարվում են եռակցումով: Մոնտաժումից հետո գազատարը փորձարկվում է և ներկվում յուղաներկով երկու անգամ:

Կաթսաների սենյակի գազասպառման համակարգի անվտանգ շահագործումն ապահովելու նպատակով տեղադրվում է այրվող գազերի ազդանշանային սարք: Ազդանշանման համար սահմանված արժեքները գերազանցելու դեպքում դեղեկտորը տալիս է լույսաձայնային ազդանշան և էլ.մագնիսական կափույրը դադարեցնում է գազի մատակարարումը գազասպառման սարքին:

ԳԱԶԱՏԱՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇԸ ԿԱՄ ՉԱՓՍԸ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑ					
1	Գազի հաշվիչի ապամոնտաժում և մոնտաժում	G-6	հատ	1	
2	Պողպատյա անկար խողովակի ապամոնտաժում	Փ25x2	գծմ	60.0	8732-75
3	Պողպատյա անկար խողովակի ապամոնտաժում	Փ57x3	գծմ	54.0	8732-75
4	Պողպատյա անկար խողովակի մոնտաժում	Փ25x2	գծմ	79.0	8732-75
5	Պողպատյա անկար խողովակի մոնտաժում	Փ32x3	գծմ	20.0	8732-75
6	Պողպատյա անկար խողովակի մոնտաժում	Փ57x3	գծմ	58.0	8732-75
7	Գազի հաշվիչի մոնտաժում	G-10	հատ	1	
8	Փական	d <sub>y</sub> = 25	հատ	1	
9	Փական	d <sub>y</sub> = 20	հատ	1	
10	խողովակների փորձարկում		գծմ	157.0	
11	խողովակների փչամաքրում		գծմ	157.0	
12	Հեմարանների համար փոսերի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտում		մ <sup>3</sup>	0.2	
13	Բետոնե հիմքերի նախապատրաստական շերտ B7.5		մ <sup>3</sup>	0.04	
14	Բետոնե հիմքեր հեմարանների համար B15		մ <sup>3</sup>	0.1	
15	Հեմարաններ խողովակներից	Փ45x2.8; L=3.0մ	հատ	1	
16	Գրունտի հետլիցք տոփանումով		մ <sup>3</sup>	0.06	
17	Գազատարի ներմիացում	d <sub>y</sub> = 20	տեղ	2	Փ25x2
18	Նույնը	d <sub>y</sub> = 25	տեղ	1	Փ32x3
19	Նույնը	d <sub>y</sub> = 50	տեղ	2	Փ57x3
20	Ձևավոր մասերի տեղադրում		կգ.	20.0	
21	Շարժական հեմարան-կիսախողովակ 80x60x80		հատ	40	10կգ.
22	Պարոնիտ		կգ.	4.0	
23	Ամրան Փ12 AIII		կգ.	2.0	
24	խողովակների և հեմարանների ներկում յուղաներկով		մ <sup>2</sup>	18	2 անգամ
25	Ավելորդ գրունտի տեղապոխում		մ <sup>3</sup>	0.14	

ՏԵՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՄԵՅԱՆ		<TTV-01> ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՄԵԿ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
ՆԳՃ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ		Գազամատակարարում		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ				ԱՆ	Գ-1
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ	
					3	