ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹ.
ՋՕ-1	ԸՆՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
ՋՕ-2	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
ՋՕ-3	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
ՋՕ-4	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ	
ՋՕ-5	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

T1	Ջեռուցման մատակարարող խողովակ
T2	Ջեռուցման հետադարձ խողովակ
	Խողովակը հատակի հաստության մեջ
500x800	Ջեուցման պանելային մարտկոցը հատակագծում
500x800	Մարտկոցը սխեմայում
	Փական
0.003	Խողովակաշարի թեքություն
P150l	Կարգավորող ճաղավանդակ

ՋԵՌՈՒՑԻՉ-ՕԴԱՓՈԽԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Համա-կարգի նշանա-կում	Համա-կարգի քանակ	Սպասարկվող սենյակի անվանում (համար)	Օդափոխիչ,լավորակիչ					Ծանոթ.
			Կայանքի, ագրեգատի տեսակ	L մ³/ժ	P պա	N վտ	n պտ/ր	
Ա1	1	Խոհանոցային հովանոց	M 150/6"	70	55	100վտ		700x700

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Ազատամուտի մանկապարտեզի ջեռուցման նախագիծը իրականացված է համաձայն նախագծման առաջադրանքի, ճարտարապետա -շինարարական գծագրերի, գործող շինարարական նորմերի և կանոնների՝ ՀՀ ՇՆ 11-3.02-95 , հճՌկ 2.08.02-89:

Ջեռուցման համար արտաքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճանը ընդունված է t = -10^0 C: Շենքերի ջեռուցման համար ջերմության ծախսը կազմում է $Q_ջ$=85 կվտ :

Որպես ջերմության աղբյուր հանդիսանում է պատին ամրացվող 32կվտ հզորությամբ ,գազով աշխատող 3 հատ կաթսա, :

Ջերմատարը հանդիսանում է տաք ջուրը՝ T1=80^{0}C և T2=60^{0}C պարամետրերով:

Նախագծում ընդունված է երկխողովականի, հորիզոնական մատակարարումով, ջերմատարի փակուղային շարժումով ջեռուցման համակարգ:

Որպես ջեռուցման սարքեր ընտրված են պողպատյա պանելային մարտկոցներ:

Համակարգի դատարկումը կատարվում է դատարկման ծորանների միջոցով:

Համակարգից օդը հեռացվում է մարտկոցների վրա տեղադրված օդահան ծորանների միջոցով:

Շենքի ջերմամատակարարման համար օգտագործվել են պոլիպրոպիլենե խողովակներ:

Խոհանոցում օջախի վրա նախատեսված է խոհանոցային հովանոց օդամուղով.

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ		<TTV-01> ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՄԵԿ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
ՆԳճ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Կ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ		ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՊՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Վ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ			ԱՆ	ՋՕ-1	5
			ԸՆՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ		