


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Հ/ Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Հ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	<u>ՍԱՌԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ</u> <u>Ներքին ցանց</u>			
1	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների մոնտաժում	գ.մ.	27.0	Φ50
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակի մոնտաժում / PPR PN-10 /	գ.մ.	20.0	Φ25 (32x3)
3	Նույնը	գ.մ.	24.0	Φ20(25x2.3)
4	Նույնը	գ.մ.	80.0	Φ15(20x1.9)
5	Փական	հատ	1	d _y 50
6	Փական	հատ	2	d _y 25
7	Փական	հատ	3	d _y 20
8	Փական	հատ	23	d _y 15
9	Անկյունային փական	հատ	30	d _y 15
10	Հետադարձ փական	հատ	1	d _y 50
11	Հրշեջ փական	հատ	3	d _y 50
12	Հրշեջ ճկափող L= 20.0 մ.	հատ	3	d _y 51
13	Հրշեջ ծայրապանակ	հատ	3	d _y 16
14	Հրշեջ պահարան 814x814x192	հատ	3	
15	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ	հատ	14	
16	Խոհանոցակոնքի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ	հատ	4	
17	Տակդիրի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ ցնցուղով	հատ	3	
18	Ճկափող Φ15մմ L -400մմ	հատ	51	
19	Հիմքում անցքերի բացում δ=600	տեղ	1	400x400
20	Պատերում անցքերի բացում δ=550	տեղ	2	200x200
21	Անցքերի բացում ծածկի մեջ	տեղ	3	Φ80
22	Մետաղական ձևավոր մասեր	կգ	5.0	Φ50
23	Պոլիպրոպիլենե ֆիթինգներ	հատ	10	Φ25
24	Նույնը	հատ	20	Φ20
25	Նույնը	հատ	160	Φ15
26	Անցում մետաղից պոլիպրոպիլեն	հատ	2	50x25
27	Ցանցի փորձարկում	գ.մ.	206.0	
28	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների յուղաներքում	ք.մ.	5.0	2 անկամ
29	Խողովակների մեկուսացում "TERMOFLEX" ռետինե խողովակներով	գ.մ.	25.0	Φ32
30				
31				

	<u>Արտաքին ցանց</u>			
1	Խրամուղու մշակում ձեռքով III - րդ կարգի գրունտներում	խ.մ	21.0	
2	Ավազի նախապատրաստական շերտ	խ.մ	2.0	
3	Պոլիէթիլենե խողովակի մոնտաժում Φ100(110x6.6)	գ.մ.	3.0	
4	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների մոնտաժում Φ50	գ.մ.	25.0	
5	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ Φ110x110	հատ	1	
6	Պոլիէթիլենային միջադիր d _y 100	հատ	1	
7	Ազատ պողպատե կցաշուրթերի տեղադրում d _y 100	հատ	2	
8	Պողպատյա խողովակների ձևավոր մասեր	կգ.	6.0	
9	Հրդեհային հիդրանտի տեղադրում հեմակալով d _y 100	հատ	1	
10	Փական d _y 50	հատ	1	
11	Փական d _y 25	հատ	2	
12	Ջրաչափ d _y 25	հատ	1	
13	Ջտիչ d _y 25	հատ	1	
14	Հիդրանտի հեմակալի տակ բետոնե բարձիկ 200x300x200	հատ	1	B15 0.012խ.մ
15	Ջրմուղի հորի պատրաստում ե/բ կլոր հավաքովի էլեմենտներից	հատ խ.մ	<u>1</u> 0.8	h=1,5մ D=1500մմ
16	Ջրմուղի հորի պատրաստում ե/բ կլոր հավաքովի էլեմենտներից	հատ խ.մ	<u>1</u> 0.6	h=1,2մ D=1000մմ
17	Ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա	հատ	2	B20 0.6խ.մ
18	Պոլիմեր-ավազային մոոց կափարիչով	հատ	2	Φ700
19	Դիտահորի մետաղական էլեմենտներ	կգ.	60.0	
20	Սիացում գործող ցանցին	տեղ	1	Φ100
21	Ցանցի փորձարկում,լվացում,աղտափանում	գ.մ.	28.0	
22	Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակների վրա	խ.մ	0.6	
23	Պողպատյա խողովակների զերուժեղացվաց անտիկորրոզիոն մեկուսացում	ք.մ.	5.0	
24	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով	խ.մ	14.0	
25	Ավելորդ հողի հարտեցում տեղում	խ.մ	7.0	

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ		<TTV-01> ԱՁԱՏԱՄՈՒՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՄԵԿ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
ՆԳՃ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Կ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ			ԱՆ	ՋԿ-8	9
			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ (ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ)	"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ		